

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3-967-0073-7268

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. - rektorem

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Josef Kurka, tel. [REDACTED] e-mail: josef.kurka@vsb.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zastoupená: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

ID datové schránky: juf33zu

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: [REDACTED]

Zapsán v: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hložek, obchodní ředitel,
telefon [REDACTED] e-mail: obchod@stamont-ps.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Identifikace stavby a veřejné zakázky

pro stavbu (dílo): **Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A**

místo plnění: **budova A, areál kampusu VŠB-TUO, ul. 17. listopadu 2172/15,
708 33 Ostrava – Poruba**

Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:

Ad 3. Předmět díla

- ad 3.1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 183 219,14 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně minus 23 858,07 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ad 6. Cena díla a fakturace

- ad 6.1. Cena díla se zvyšuje o cenu dodatečných požadavků objednatele ve výši 183 219,14 Kč bez DPH a současně se snižuje o cenu méněprací ve výši minus 23 858,07 Kč bez DPH.

Cena za provedené dílo pak činí:

Původní cena bez DPH	13 780 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	13 939 361,07 Kč
Výše DPH 21%	2 927 265,82 Kč
Celková cena vč. DPH	16 866 626,89 Kč

Slovy třináctmilionůdevětsetřicetdevěttisícitřistašedesátjedna Kč sedm haléřů bez DPH

Ad 15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- ad 15.6. – Příloha č. 3 – finanční plán – „Stoupačka I“ se nahrazuje novou Přílohou č. 3a – finanční plán – „Stoupačka I“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. 3-967-0073-7268 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-967-0073-7268 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Za objednatele:

V Ostravě dne 31. 07. 2017

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc
rektor

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

Krycí list CN č. 320/17

Název stavby	MNP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV - změnový list	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	VŠB-TU Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	320/17	12. 6. 2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 36 135,65	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 36 135,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 36 135,65																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>36 135,65</td> <td>7 588,49</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>43 724,14</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	36 135,65	7 588,49	Cena s DPH			43 724,14
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	36 135,65	7 588,49														
Cena s DPH			43 724,14														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Cenová nabídka č. 320/17/MNP

Stavba: MNP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV - změnový list
 Objekt: MĚNĚPRÁCE - D.1.1-STAV

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 12. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -23 858,07

767 Konstrukce zámečnické -23 858,07

1	767109R06	Pol. 120 - Z-11 - D+M Dveřní zavírač s kluznou vodící lištou, pro jednokřídlové dveře š. max. 1100mm	ks			-14 681,20
2	767109R07	Pol. 121 - Z-12 - D+M Větrací mřížka, 455x90mm, dveřní oboustranná čtyřhranná plastová mřížka, pro dveře tl. 26-40mm	ks			-8 807,70
3	998767204	Pol. 127 - Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%			-369,17

Celkem -23 858,07

Cenová nabídka č. 320/17/VCP

Stavba: MNP a VCP v rámci rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - obj. D.1.1-STAV - změnový list
 Objekt: VÍCEPRÁCE - D.1.1-STAV

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 12. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 59 993,72

766 Konstrukce truhlářské 59 993,72

1	766056R01	Pol. 99 - D-01 - D+M Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, plně, 800x1970mm s větrací mřížkou 455x90 mm, zámek na centrální generální klíč	ks			59 378,40
2	998766204	Pol. 114 - Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%			615,32

Celkem 59 993,72

Krycí list CN č. 328/17

Název stavby

VCP č. 2 - vybourání stávajícího zdiva v 8-mí patrech +
vyzdění příčky Ytong

JKSO

EČO

Místo

Ostrava-Poruba

IČ

DIČ

Objednatel

VŠB-TU Ostrava

61989100

Projektant

Zhotovitel

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

64617874

CZ64617874

Zpracoval

Ivona Barabaschová

Rozpočet číslo

328/17

Dne

19. 6. 2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	35 385,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	44 326,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 711,18	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 79 711,18

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	79 711,18	16 739,35

Cena s DPH 96 450,53

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Genová nabídka č. 328/17

Stavba: VCP č. 2 - vybourání stávajícího zdiva v 8-mi patrech + vyzdění příčky Ytong
 Objekt:

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 19. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 79 711,18 7,597

3 Svislé a kompletní konstrukce 46 984,16 7,597

1	342272323	Pol. 5 - Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			46 984,16	7,597
---	-----------	---	----	--	--	-----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 553,53 0,000

2	962031132	Pol. 34 - Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			4 637,38	0,000
3	965042241	Pol. 38 - Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3			7 916,15	0,000

Poznámka k položce: V množství obsaženy veškeré betonové a MC vrstvy skladby podlah.

997 Přesun sutě 18 715,63 0,000

4	997013R31	Pol. 60 - Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t			2 480,06	0,000
5	997211111	Pol. 61 - Svislá doprava suti na v 3,5 m	t			4 548,57	0,000
6	997211119	Pol. 62 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t			2 171,94	0,000
7	997321511	Pol. 63 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			1 654,81	0,000
8	997321519	Pol. 64 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			6 205,44	0,000
9	997321611	Pol. 65 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			1 654,81	0,000

998 Přesun hmot 1 457,86 0,000

10	998011004	Pol. 66 - Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t			1 457,86	0,000
----	-----------	--	---	--	--	----------	-------

Celkem 79 711,18 7,597

Krycí list CN č. 335/17

Název stavby	VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Poruba
		IČ	DIČ
Objednatel	VŠB-TU Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	335/17	29. 6. 2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	2 570,85	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	39 707,04	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	438,85	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	797,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	43 514,24	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kmpl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 43 514,24												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>43 514,24</td> <td>9 137,99</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	43 514,24	9 137,99
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	43 514,24	9 137,99										
	Cena s DPH 52 652,23												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 29. 6. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH smlížené	DPH základní	Cena s DPH
335-17	VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV	43 514,24	0,00	9 137,99	52 652,23
VCP-IMP 01	Připojení pisoárů	6 531,73	0,00	1 371,66	7 903,39
VCP-IMP 02	Zásuvky pro umyvadlové baterie	13 251,83	0,00	2 782,88	16 034,71
VCP-IMP 03	Napojení svítidla 1. NP za výtahem - úklidová místnost	1 685,77	0,00	354,01	2 039,78
VCP-IMP 04	Napojení zásuvek za výtahem 1. - 10. NP - úklidové místnosti	15 790,46	0,00	3 316,00	19 106,46
VCP-IMP 05	Napojení zásuvek na chodbě	6 254,45	0,00	1 313,43	7 567,88
Celkem		43514,24	0,00	9137,99	52652,23

CN č. 335/17/01

Stavba: VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV
 Objekt: Připojení pisoárů

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 29. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
CELKEM - MONTÁŽ							
D1 ELEKTROINSTALACE						6 531,73	0,000
1		Pol. 20 - z položky Připojnice ekvipotenciální R15 vč.krabice provedena Montáž transformátoru (podobný rozsah prací)	ks			1 440,80	0,000
2		Pol. 21 - z položky Montáž svítidel a zdrojů provedeno Napojení pisoárů včetně odzkoušení (podobný rozsah prací)	ks			4 994,40	0,000
3		Pol. 24 - Kompletační činnost + 1,5%	kpl			96,53	0,000
Celkem						6 531,73	0,000

CN č. 335/17/02

Stavba: VGP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV
 Objekt: Zásuvky pro umyvadlové baterie

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 29. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
CELKEM - MONTÁŽ							
D1		ELEKTROINSTALACE				6 207,74	0,000
1		Pol. 6 - Zásuvka jednopólová 16A/230V IP44	ks			3 467,20	0,000
2		Pol. 13 - Krabice přístrojová KP	ks			963,60	0,000
3		Pol. 23 - Sekání kapes a průrazů	ks			1 685,20	0,000
4		Pol. 24 - Kompletační činnost + 1,5%	kpl			91,74	0,000
CELKEM - MATERIÁL							
D2		ELEKTROINSTALACE				6 113,65	0,000
5		Pol. 6 - Zásuvka jednopólová 16A/230V IP44	ks			5 772,80	0,000
6		Pol. 13 - Krabice přístrojová KP	ks			162,80	0,000
7		Pol. 32 - Přesun + 1%	kpl			59,35	0,000
8		Pol. 33 - Prořez + 1%	kpl			59,35	0,000
9		Pol. 34 - Podr.materiál + 1%	kpl			59,35	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						586,14	0,068
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				573,09	0,068
10	612135101	Pol. 20 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			325,71	0,040
11	612142001	Pol. 15 - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			95,42	0,005
12	612321111	Pol. 17 - Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			123,45	0,016
13	612321191	Pol. 18 - Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			28,51	0,008
998 Přesun hmot						13,05	0,000
14	998011004	Pol. 66 - Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t			13,05	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						344,30	0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety				344,30	0,000
15	784221101	Pol. 153 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			344,30	0,000
Celkem						13 251,83	0,068

CN č. 335/17/03

Stavba: VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV
 Objekt: Napojení svítidla 1. NP za výtahem - úklidová místnost

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 29. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
CELKEM - MONTÁŽ							
D1	ELEKTROINSTALACE					835,14	0,000
1		Pol. 14 - Krabice rozvodná KR	ks			94,60	0,000
2		Pol. 16 - Kabel CYKY 3Jx1,5	m			138,00	0,000
3		Pol. 17 - Frézování drážky+zahlázení drážky+hrubý úklid	m			513,60	0,000
4		Pol. 23 - Sekání kapes a průrazů	ks			76,60	0,000
5		Pol. 24 - Kompletační činnost + 1,5%	kpl			12,34	0,000
CELKEM - MATERIÁL							
D2	ELEKTROINSTALACE					171,78	0,000
6		Pol. 14 - Krabice rozvodná KR	ks			71,80	0,000
7		Pol. 16 - Kabel CYKY 3Jx1,5	m			95,00	0,000
8		Pol. 32 - Přesun + 1%	kpl			1,66	0,000
9		Pol. 33 - Prořez + 1%	kpl			1,66	0,000
10		Pol. 34 - Podr.materiál + 1%	kpl			1,66	0,000
D4 CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC						20,13	0,000
11	100	Pol. 100 - Revize+2%	kpl			20,13	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV					564,82	0,064
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					552,54	0,064
12	611403399	Pol. 13 - Hrubá výplň rýh ve stropích maltou	m2			153,52	0,016
13	611471413	Pol. 14 - Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm	m2			51,92	0,006
14	612135101	Pol. 20 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			197,40	0,024
15	612142001	Pol. 15 - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			57,60	0,003
16	612321111	Pol. 17 - Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			74,82	0,009
17	612321191	Pol. 18 - Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			17,28	0,005
998 Přesun hmot						12,28	0,000
18	998011004	Pol. 66 - Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t			12,28	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					93,90	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety					93,90	0,000
19	784221101	Pol. 153 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			93,90	0,000

Celkem

1 685,77

0,064

CN č. 335/17/04

Stavba: VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV

Objekt: Napojení zásuvek za výtahem 1. - 10. NP - úklidové místnosti

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 29. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
CELKEM - MONTÁŽ							
D1 ELEKTROINSTALACE						9 457,80	0,000
1		Pol. 14 - Krabice rozvodná KR	ks			946,00	0,000
2		Pol. 17 - Frézování drážky+zahlazení drážky+hrubý úklid	m			6 248,80	0,000
3		Pol. 22 - Kabel CYKY 3Jx2,5	m			1 380,00	0,000
4		Pol. 23 - Sekání kapes a průrazů	ks			766,00	0,000
5		Kompletační činnost + 1,5%	kpl			117,00	0,000
CELKEM - MATERIÁL							
D2 ELEKTROINSTALACE						2 356,64	0,000
6		Pol. 14 - Krabice rozvodná KR	ks			718,00	0,000
7		Pol. 22 - Kabel CYKY 3Jx2,5	m			1 570,00	0,000
8		Pol. 32 - Přesun + 1%	kpl			22,88	0,000
9		Prořez + 1%	kpl			22,88	0,000
10		Podr.materiál + 1%	kpl			22,88	0,000
D4 CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC						205,47	0,000
11	100	Pol. 100 - Revize+2%	kpl			205,47	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						3 254,10	0,377
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 181,75	0,377
12	612135101	Pol. 20 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			1 809,50	0,220
13	612142001	Pol. 15 - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			528,00	0,027
14	612321111	Pol. 17 - Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			685,85	0,087
15	612321191	Pol. 18 - Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			158,40	0,043
998 Přesun hmot						72,35	0,000
16	998011004	Pol. 66 - Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t			72,35	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						516,45	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety						516,45	0,000
17	784221101	Pol. 153 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře očištěných v místnostech do 3,80 m	m2			516,45	0,000
Celkem						15 790,46	0,377

CN č. 335/17/05

Stavba: VCP elektro v rámci Rekonstrukce sociálních zařízení budovy A - D.1.4.3-EL objekt stoupačka I. + D.1.1.-STAV

Objekt: Napojení zásuvek na chodbě

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Poruba

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 29. 6. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
CELKEM - MONTÁŽ							
D1		ELEKTROINSTALACE				3 306,87	0,000
1		Pol. 17 - Frézování drážky+zahřazení drážky+hrubý úklid	m			2 568,00	0,000
2		Pol. 22 - Kabel CYKY 3Jx2,5	m			690,00	0,000
3		Pol. 24 - Kompletační činnost + 1,5%	kpl			48,87	0,000
CELKEM - MATERIÁL							
D2		ELEKTROINSTALACE				808,55	0,000
4		Pol. 22 - Kabel CYKY 3Jx2,5	m			785,00	0,000
5		Pol. 32 - Přesun + 1%	kpl			7,85	0,000
6		Pol. 33 - Prořez + 1%	kpl			7,85	0,000
7		Pol. 34 - Podr.materiál + 1%	kpl			7,85	0,000
D4		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC				82,30	0,000
8	100	Pol. 100 - Revize+2%	kpl			82,30	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				1 775,03	0,206
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 735,50	0,206
9	612135101	Pol. 20 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			987,00	0,120
10	612142001	Pol. 15 - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			288,00	0,015
11	612321111	Pol. 17 - Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			374,10	0,047
12	612321191	Pol. 18 - Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			86,40	0,024
998		Přesun hmot				39,53	0,000
13	998011004	Pol. 66 - Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t			39,53	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				281,70	0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety				281,70	0,000
14	784221101	Pol. 153 - Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvdorných v místnostech do 3,80 m	m2			281,70	0,000
Celkem						6 254,45	0,206

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

stavba: Reko soc. zařízení bud.A VŠB stup.I

Finanční harmonogram

týden od zahájení stavby	prostavěnost v kalendářním týdnu v Kč	prostavěnost načítaně od zahájení stavby v Kč
1	100 000	100 000
2	350 000	450 000
3	450 000	900 000
4	500 000	1 400 000
5	500 000	1 900 000
6	600 000	2 500 000
7	650 000	3 150 000
8	700 000	3 850 000
9	500 000	4 350 000
10	600 000	4 950 000
11	640 000	5 590 000
12	596 102	6 186 102
13	550 000	6 736 102
14	370 000	7 106 102
15	100 475	7 206 577
celkem	7 206 577	



