

Odstranění vegetace - propustek v km 135,661					1704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n. (vč.) (Vršov.jen os.n.)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					14 464,97
	DPH 21,00%					2 510,45
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					11 954,52
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				7 853,00
	1	Zemní práce				2 880,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	25,000	21,60	540,00
14	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 973,00
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	25,000	175,00	4 375,00
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,200	2 990,00	598,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 216,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	402,00	3 216,00
	URS	URS položky				0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				885,52
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				885,52
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	11 069,00	885,52
Celkem						11 954,52

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací