

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Labe, dle  
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**STATING s.r.o.**

se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
17922

zastoupená: Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-0816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

kontakt:



další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **„Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720 - realizace stavebních prací“**, evidenční číslo zakázky: **S953/2024/149**, a to dle projektové dokumentace Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720“, vypracované

(dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory

- (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku jsou udržovací práce na Bohdašínském potoce v ř. km 0,250-0,720 – obnovení průtočného profilu koryta a retenčního prostoru přehrázek (odtěžení naplavených sedimentů, údržba břehových porostů odstraněním náletových křovin), opravu a údržbu stávajících přehrázek (oprava 2 srubových přehrázek vyplněných lomovým kamenem a údržba 1 zděné přehrážky).
  4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením udržovacích prací vydaného Městským úřadem Nové Město nad Metují dne 26. 4. 2024 pod č. j. NMNM/13247/2024/OZP/Haj/3.
  5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
    - aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek,
    - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
    - aktualizace rozborů sedimentů v souladu s platnou legislativou,
    - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
    - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
    - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
    - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: zajištění biologického dozoru na stavbě po dobu realizace v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 1. 2. 2024 pod č. j.: KUKHK-2935/ZP/2024-5,
    - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
    - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
    - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky,
    - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
    - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
    - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby

- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **4. 8. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **21. 11. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

## **III.**

### **Cena za dílo**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 877 777,00 Kč** (slovy: **jednmiliónosmsetsedmdesátsedmtisícsemdsetsedmdesátsedm korun českých**) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)],

vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková,

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3

vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

## **V.**

### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  
  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
  - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
  - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
  - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Ve dnech, kdy bude prováděno odtěžení a odvoz sedimentu, musí být ve stavebním deníku uvedeny podrobné údaje o použité mechanizaci – počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd a množství sedimentu v m<sup>3</sup>, příp. v t (následně nutný přepočít na m<sup>3</sup>).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů

dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Projektová dokumentace předpokládá, že těžené sedimenty budou odvezeny na skládku/recyklační zařízení společnosti UMBRELLA s.r.o., na adrese Vysoká stráň, 541 03 Trutnov – Poříčí, ve vzdálenosti 45,0 km, stavební suť na skládku/recyklační zařízení společnosti ENVISTONE, spol. s r.o., Velké Poříčí (u Náchoda), ve vzdálenosti 25 km od stavby.
23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby\*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení vzrostlých dřevin nebude prováděno. Bude provedeno pouze odstranění náletových křovin v celkové ploše 150 m<sup>2</sup>. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě stavenišť, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

## **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytyčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o aktualizaci rozborů sedimentů,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
  - doklady (protokoly) o aktualizaci vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - doklad o uložení odtěženého sedimentu s jeho množstvím potvrzený oprávněným příjemcem (skládka), doklad o skutečném množství sedimentu v m<sup>3</sup> potvrzený odborně způsobilou osobou (autorizovaný stavbyvedoucí),
  - originál stavebního deníku,

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

## **VII.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

**VIII.****Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
  - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
  - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
  - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
  - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

**IX.****Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

**X.****Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **XI.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Hradci Králové dne:.....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
 ST – oblast povodí Labe  
 Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Zbyněk Černý, MBA**  
 jednatel společnosti  
 STATING s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240003-1  
Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

IČ: 25963864  
DIČ: CZ25963864

Projektant:  
[redacted]

IČ: [redacted]  
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ: [redacted]  
DIČ: [redacted]

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |            |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |            |              | 1 877 777,00 |
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| DPH základní | 21,00%     | 1 877 777,00 | 394 333,17   |
| snížená      | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH   | v          | CZK          | 2 272 110,17 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                     |              |            |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | 20240003-1                                          |              |            |
| Stavba:    | Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720 |              |            |
| Místo:     | Nové Město nad Metují                               | Datum:       | 15.01.2025 |
| Zadavatel: | Lesy České republiky, s.p.                          | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | STATING s.r.o.                                      | Zpracovatel: |            |

| Kód                   | Popis                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                  | 1 877 777,00       | 2 272 110,17     |     |
| SO.01                 | Koryto potoka – ř. km 0,250-0,300                | 75 476,75          | 91 326,87        | STA |
| SO.02                 | Retenční prostor přehrážky – ř. km 0,450-0,500   | 312 522,80         | 378 152,59       | STA |
| SO.03                 | Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,600-0,650 | 497 238,42         | 601 658,49       | STA |
| SO.04                 | Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,680-0,710 | 552 969,83         | 669 093,49       | STA |
| SO.05                 | Přehrážka – ř. km 0,710-0,720                    | 129 102,89         | 156 214,50       | STA |
| SO.06                 | Údržba břehových porostů – ř. km 0,250-0,720     | 52 864,11          | 63 965,57        | STA |
| VRN                   | Vedlejší rozpočtové náklady                      | 257 602,20         | 311 698,66       | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
SO.01 - Koryto potoka – ř. km 0,250-0,300

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 75 476,75 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 75 476,75   | 21,00%     | 15 850,12 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 91 326,87 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt: **SO.01 - Koryto potoka – ř. km 0,250-0,300**

Místo: Nové Město nad Metují  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |                  |
|-----------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            |  | <b>75 476,75</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 75 476,75        |
| 1 - Zemní práce                         |  | 38 026,00        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 28 892,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 2 198,00         |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 4 925,00         |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 1 435,75         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.01 - Koryto potoka – ř. km 0,250-0,300

Místo: Nové Město nad Metují Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 75 476,75

D HSV Práce a dodávky HSV 75 476,75

D 1 Zemní práce 38 026,00

|   |   |           |                                                                                                    |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 2,000 | 125,00 | 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

|            |                                                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                             |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103</a>        |  |  |  |       |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>Úprava základové spáry pro obnovu dlažby dna.<br>Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2. |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | (1,5+1,5+5,0)*0,25                                                                                                               |  |  |  | 2,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 21,500 | 532,00 | 11 438,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101</a>                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.2.                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                    |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 21,500 | 101,00 | 2 171,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>Přiblížení těženého materiálu k břehové hraně - odvodnění.                                         |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |     |                                                                                                               |     |       |          |          |  |
|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 4 | K | R 1 | Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí. | kpl | 1,000 | 3 283,00 | 3 283,00 |  |
|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

|    |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí. |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>Předpokládané množství nevyužitého výkopku z SO je 2,0 m3.                             |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                 |    |       |       |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 5 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 8,000 | 17,00 | 136,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

|            |                                                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                    |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>        |  |  |  |       |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>Úprava základové spáry pro obnovu dlažby dna.<br>Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2. |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | 1,5+1,5+5,0                                                                                                                      |  |  |  | 8,000 |  |  |  |

|   |   |     |                                                                                                                                                                   |    |        |        |           |  |
|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 6 | K | R 2 | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy. | m3 | 21,500 | 965,00 | 20 747,50 |  |
|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

|    |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.<br>Skládka například: UMBRELLA s.r.o., Vysoká stráň, Trutnov - Poříčí - vzdálená 45 km od stavby. |  |  |  |  |  |  |  |

D 4 Vodorovné konstrukce 28 892,00

|   |   |           |                                                                                                    |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 7 | K | 451317114 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm | m2 | 8,000 | 1 314,00 | 10 512,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm                   |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114</a> |  |  |  |       |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>BETONOVÉ LOŽE TL. 200 mm, C25/30-XC4, XF1, XA1-S1<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.2, D.2.8.            |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | 1,5+1,5+5,0                                                                                                               |  |  |  | 8,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                 |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 8 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze | m2 | 8,000 | 1 641,00 | 13 128,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

|    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:<br>Kamenná dlažba tl. 250 mm bude ukládána očištěná a navlhčená přímo na zavlhlou vrstvu betonového lože.<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.2, D.2.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,5+1,5+5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 9          | K   | R 3       | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 5 252,00     | 5 252,00          |                 |
| PP         |     |           | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:<br>Dočasný převod vody během stavby - zajištění suché základové spáry včetně případného čerpání vody z dočasných jímky. Zřízení dočasného hrázky z pytlů naplněných pískem nebo zřízení potrubního převodu vody v místě opravovaných konstrukcí včetně zemních hrázek - předpoklad projektu viz technická zpráva D. kapitola D.1.1.<br>Veškeré práce budou prováděny v příznivých klimatických podmínkách – min. výskyt srážek, málo vodné období vodního toku, tzn. min. průtoky vody v korytě potoka. |     |          |              |                   |                 |
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 2 198,00          |                 |
| 10         | K   | 981513116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 2,000    | 1 099,00     | 2 198,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981513116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981513116</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:<br>Odstranění původního betonového lože v místě výmolů dna kamenné dlažby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 997      |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 4 925,00          |                 |
| 11         | K   | R 4       | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 5,000    | 985,00       | 4 925,00          |                 |
| PP         |     |           | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:<br>Stavební sut' - Odstranění stávající kamenné dlažby a betonového lože - 170107 - předpokládané množství z odstraněné stávající konstrukce včetně úlomků nové dlažby a zbytků malty a betonu z opravy.<br>Skládka například: ENVISTONE, spol. s r.o. - Velké Poříčí (u Náchoda) - vzdálená 25 km od stavby.                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4+0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 1 435,75          |                 |
| 12         | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 6,586    | 218,00       | 1 435,75          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
SO.02 - Retenční prostor přehrážky – ř. km 0,450-0,500

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 312 522,80 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 312 522,80  | 21,00%     | 65 629,79  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 378 152,59 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.02 - Retenční prostor přehrážky – ř. km 0,450-0,500

Místo: Nové Město nad Metují  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem     | 312 522,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 312 522,80 |
| 1 - Zemní práce           | 312 522,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.02 - Retenční prostor přehrážky – ř. km 0,450-0,500

Místo: Nové Město nad Metují Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 312 522,80

D HSV Práce a dodávky HSV 312 522,80

D 1 Zemní práce 312 522,80

|   |   |           |                                                                                                                |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 45,400 | 532,00 | 24 152,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| PP         | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101</a>                                                                                                  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | 227*(1/5)                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 45,400 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 129253201 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 181,600 | 230,00 | 41 768,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |         |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP         | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |         |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253201</a>                                                                                                  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV         | 227*(4/5)                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 181,600 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                    |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 227,000 | 101,00 | 22 927,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>Přiblížení těženého materiálu k břehové hraně - odvodnění.                                         |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                 |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 295,000 | 11,00 | 3 245,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                                                         |  |  |  |         |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP         | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                           |  |  |  |         |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111</a>                               |  |  |  |         |  |  |  |
| P          | Poznámka k položce:<br>Dno po odtěžení těžených zemín bude vyspádováno k údolnici zdrže (kmenová stoka) v příčném sklonu min. 1%.<br>Viz výkresy D.2.3. |  |  |  |         |  |  |  |
| VV         | 295 "celková těžená plocha dna retenčního prostoru"                                                                                                     |  |  |  | 295,000 |  |  |  |

|   |   |     |                                                                                                                                                                   |    |         |        |            |  |
|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|
| 5 | K | R 1 | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy. | m3 | 227,000 | 919,00 | 208 613,00 |  |
|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|

|    |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.<br>Skládka například.: UMBRELLA s.r.o., Vysoká stráň, Trutnov - Poříčí - vzdálená 45 km od stavby. |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |     |                                                                             |     |       |          |          |  |
|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 6 | K | R 2 | Sjezd do nádrže – zřízení a jeho odstranění po provedeném odbahnění nádrže. | kpl | 1,000 | 6 565,00 | 6 565,00 |  |
|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

|    |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Sjezd do nádrže – zřízení a jeho odstranění po provedeném odbahnění nádrže.    |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>Dočasný sjezd - viz technická zpráva D. kapitola D.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |     |                                                                                                                                                |     |       |          |          |  |
|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 7 | K | R 3 | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot. | kpl | 1,000 | 5 252,00 | 5 252,00 |  |
|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| P  | Poznámka k položce:<br>Dočasný převod vody během stavby - zajištění suché těžby nánosů z prostoru zdrže včetně případného čerpání vody z dočasné jímky. Zřízení dočasného hrázky z pytlů naplněných pískem nebo zřízení potrubního převodu vody v místě opravovaných konstrukcí včetně zemních hrázek - předpoklad projektu viz technická zpráva D. kapitola D.1.1.<br>Veškeré práce budou prováděny v příznivých klimatických podmínkách – min. výskyt srážek, málo vodné období vodního toku, tzn. min. průtoky vody v korytě potoka. |  |  |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
SO.03 - Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,600-0,650

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 497 238,42 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 497 238,42  | 21,00%     | 104 420,07 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 601 658,49 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.03 - Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,600-0,650

Místo: Nové Město nad Metují  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                                |  |            |
|------------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                          |  | 497 238,42 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 497 238,42 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 158 307,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 15 305,18  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 220 535,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 39 945,60  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 43 140,93  |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 11 826,00  |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 8 178,71   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.03 - Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,600-0,650

Místo: Nové Město nad Metují Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 497 238,42

D HSV Práce a dodávky HSV 497 238,42

D 1 Zemní práce 158 307,00

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1          | K | 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,700  | 344,00 | 1 960,80  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Očištění kamenného záhozu výplně stávající přehrážky (demolice).                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |                |
| 2          | K | 114253301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně                                                                                                                                                                     | m3 | 5,700  | 407,00 | 2 319,90  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru                                                                                            |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114253301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114253301</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Vytrídění kamenného záhozu výplně stávající přehrážky (demolice).<br>Předpokládá se zpětné využití 80% původního kamene pro zpětné vyplnění opravené přehrážky, zbylých 20% bude nově dovezeno v rámci položky opravy srubové přehrážky. |    |        |        |           |                |
| 3          | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                              | m3 | 15,400 | 125,00 | 1 925,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                            |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Úprava základové spáry pro obnovu přehrážky.<br>Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.4.                                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 7,70*2,0 "výkop stavební jámy po odstranění původní přehrážky"                                                                                                                                                                                                  |    | 15,400 |        |           |                |
| 4          | K | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně                                                                                                                                                  | m3 | 81,000 | 532,00 | 43 092,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                      |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| 5          | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 66,000 | 114,00 | 7 524,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepršení příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Osazení příložného pažení na stěnu výkopu stavební jámy - oprava přehrážky.                                                                                                                                                              |    |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 3,0*10+3,6*10                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 66,000 |        |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 66,000 |        |           |                |
| 6          | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 66,000 | 37,00  | 2 442,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepršení s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                     |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 3,0*10+3,6*10                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 66,000 |        |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 66,000 |        |           |                |
| 7          | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                             | m3 | 11,000 | 31,00  | 341,00    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                         |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Odvoz nevyužitého výkopku.                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 15,4-4,4                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 11,000 |        |           |                |
| 8          | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                                                                                                                                                                              | m3 | 81,000 | 101,00 | 8 181,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                             |    |        |        |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101</a>                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Přiblížení těženého materiálu k břehové hraně - odvodnění.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 9          | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 4,400    | 144,00       | 633,60            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Zetný zásyp výkopu po dokončení všch objektů. Zhutněno na po vrstvách - podrobněji je popsán postup hutnění v technické zprávě D.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,20*2,0 "výkop stavební jámy po odstranění původní přehrážky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,400    |              |                   |                 |
| 10         | K   | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 120,000  | 11,00        | 1 320,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Dno po odtěžení těžených zemin bude vyspádováno k údolnici zdrže (kmenová stoka) v příčném sklonu min. 1%.<br/>Viz výkresy D.2.4.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 120 "celková těžená plocha dna retenčního prostoru"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 120,000  |              |                   |                 |
| 11         | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 20,100   | 17,00        | 341,70            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Úprava základové spáry pro obnovu dlažby vývaru.<br/>Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.4.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 15,2 "oprava původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 15,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,9 "oprava původního lože dlažby vývaru za přehrážkou odstraněné části k její opravě"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,900    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 20,100   |              |                   |                 |
| 12         | K   | R0        | Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 3 283,00     | 3 283,00          |                 |
| PP         |     |           | Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Předpokládané množství nevyužitého výkopku z SO je 11,0 m3.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 13         | K   | R1        | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 81,000   | 919,00       | 74 439,00         |                 |
| PP         |     |           | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.<br/>Skládka například: UMBRELLA s.r.o., Vysoká stráž, Trutnov - Poříčí - vzdálená 45 km od stavby.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 14         | K   | R2        | Sjezd do nádrže – zřízení a jeho odstranění po provedeném odbahnění nádrže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 5 252,00     | 5 252,00          |                 |
| PP         |     |           | Sjezd do nádrže – zřízení a jeho odstranění po provedeném odbahnění nádrže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Dočasný sjezd - viz technická zpráva D. kapitola D.1.5.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | R3        | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 5 252,00     | 5 252,00          |                 |
| PP         |     |           | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Dočasný převod vody během stavby - zajištění suché těžby nánosů z prostoru zdrže včetně případného čerpání vody z dočasně jímky.<br/>Zajištění suché základové spáry opravy přehrážky a okolních konstrukcí.<br/>Zřízení dočasného hrázky z pytlů naplněných pískem nebo zřízení potrubního převodu vody v místě opravovaných konstrukcí včetně zemních hrázek - předpoklad projektu viz technická zpráva D. kapitola D.1.1.<br/>Veškeré práce budou prováděny v příznivých klimatických podmínkách – min. výskyt srážek, málo vodné období vodního toku, tzn. min. průtoky vody v korytě potoka.</i> |     |          |              |                   |                 |
| D 3        |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 15 305,18         |                 |
| 16         | K   | 321213114 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,125    | 7 523,00     | 8 463,38          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |     |           | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Obnova odstraněné části levobřežní zdi. Dovoz nového lomového kamene totožných parametrů a typu. Malta MC30.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,8*1)-(2,7*0,25) "objem výplňového zdiva"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,125    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K          | 321213234 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,675    | 10 136,00    | 6 841,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213234</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Obnova odstraněné části levobřežní zdi. Dovoz nového lomového kamene totožných parametrů a typu. Malta MC30.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,7*0,25 "lícni pohledové zdivo min. tl. 250 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,675    |              |                   |                 |
|    | D          | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 220 535,00        |                 |
| 18 | K          | 451317114 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,100   | 1 314,00     | 26 411,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>BETONOVÉ LOŽE TL. 200 mm, C25/30-XC4, XF1, XA1-S1<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 15,2 "oprava původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,9 "oprava původního lože dlažby vývaru za přehrážkou odstraněné části k její opravě"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 20,100   |              |                   |                 |
| 19 | K          | 457532113 | Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 3,300    | 2 875,00     | 9 487,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drčeného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457532113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457532113</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Výrovnávacího lože pod přehrážkou tl. 250 mm z drčeného kameniva frakce 63-125 mm se zhutněním.<br>Množství odečteno z výkresové dokumentace č. D.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K          | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 20,100   | 1 641,00     | 32 984,10         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Kamenná dlažba tl. 250 mm bude ukládána očištěná a navlhčená přímo na zavlhlou vrstvu betonového lože. Dovoz nového lomového kamene totožných parametrů a typu.<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.4.                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 15,2 "oprava původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,9 "oprava původního lože dlažby vývaru za přehrážkou odstraněné části k její opravě"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 20,100   |              |                   |                 |
| 21 | K          | R4        | Povrchová úprava opálením povrchu dřeva (celá konstrukce obnovené přehrážky), provedení včetně potřebných materiálů pro opálení včetně přesunů hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000    | 38 734,00    | 38 734,00         |                 |
|    | PP         |           | Povrchová úprava opálením povrchu dřeva (celá konstrukce obnovené přehrážky), provedení včetně potřebných materiálů pro opálení včetně přesunů hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Povrchová úprava a konzervace dřevní hmoty přehrážky na celém povrchu opálením bez kartáčování.<br>Viz vzorový řez v příloze č. D.2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K          | R5        | Srubová přehrážka ze dvou stěn z dřevěných povalů, s kamennou výplní - oprava v původních parametrech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 112 918,00   | 112 918,00        |                 |
|    | PP         |           | Oprava dřevěné srubové přehrážky spojené dřevěnými povaly a stavebními vruty, s výplní prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene neupraveného, s urovnáním horního líce, s vyklínováním mezer mezi výřezy kamenem, provedení včetně potřebných materiálů a spojovacích prvků včetně přesunů hmot. Včetně dovozu a doplnění potřebného množství výpňového kamene.                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Oprava v původních parametrech viz výkresová část D.2.4 a vzorový řez D.2.7.<br>Pro výplň bude použit veškerý kámen vytříděný z původní odstraněné konstrukce, předpokládá se dovoz 20% (1,14m3) chybějícího kamene totožného materiálu a parametrů.<br>Je navrženo použití kulatiny d350 mm z modřínového nebo jedlového dřeva v kvalitě „AB“, které bude odkorněno a konzervováno opálením plamenem. |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 39 945,60         |                 |
| 23 | K          | 628635412 | Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,400   | 1 314,00     | 39 945,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spár s naložení suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div><div>P</div><div><div>Poznámka k položce:</div><div>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.4. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8. Malta MC30.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV10,3 "celková pohledová plocha kamenného zdiva levoběžní zdi v délce vývaru"                                                                                            |    | 10,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV20,1 "celková plocha kamenné dlažby ponechané části dopadové plochy vývaru"                                                                                             |    | 20,100   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VVSoučet                                                                                                                                                                  |    | 30,400   |              |                   |                 |
| D9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                       |    |          |              | 43 140,93         |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 966025112 | Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně                                                                                                                      | m3 | 1,800    | 2 995,00     | 5 391,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div><div>PP</div><div><div>Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou</div><div><div>Online PSC</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966025112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966025112</a></div></div></div></div> |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV1,80*1,0 "kamenná zeď na levém břehu (výkop pro opravu přehrážky)"                                                                                                      |    | 1,800    |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 966045111 | Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně                                                                                                     | m3 | 5,025    | 4 213,00     | 21 170,33         | CS ÚRS 2024 01  |
| <div><div>PP</div><div><div>Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného</div><div><div>Online PSC</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111</a></div></div></div></div>                                  |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV15,2*0,25 "odstranění původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                         |    | 3,800    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV4,9*0,25 "původní lože dlažby vývaru za přehrážkou potřebné k její opravě"                                                                                              |    | 1,225    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VVSoučet                                                                                                                                                                  |    | 5,025    |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 966065111 | Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně strojně                                                                                                                | m3 | 9,200    | 1 399,00     | 12 870,80         | CS ÚRS 2024 01  |
| <div><div>PP</div><div><div>Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně dřevěných včetně výplně</div><div><div>Online PSC</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966065111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966065111</a></div></div></div></div>                                           |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | P <div><div>Poznámka k položce:</div><div>Odstranění stávající konstrukce dřevěné srubové přehrážky včetně kamenné výplně.</div></div>                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV3,5+5,7 "konstrukce dřevěné srubové přehrážky včetně kamenné výplně"                                                                                                    |    | 9,200    |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                  | m2 | 30,400   | 122,00       | 3 708,80          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div><div>PP</div><div><div>Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</div><div><div>Online PSC</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111</a></div></div></div></div>                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | P <div><div>Poznámka k položce:</div><div>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.4. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8.</div></div> |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV10,3 "celková pohledová plocha kamenného zdiva levoběžní zdi v délce vývaru"                                                                                            |    | 10,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV20,1 "celková plocha kamenné dlažby ponechané části dopadové plochy vývaru"                                                                                             |    | 20,100   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VVSoučet                                                                                                                                                                  |    | 30,400   |              |                   |                 |
| D997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                               |    |          |              | 11 826,00         |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | R6        | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                    | t  | 18,000   | 657,00       | 11 826,00         |                 |
| <div><div>PP</div><div><div>Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy</div><div><div>P</div><div><div>Poznámka k položce:</div><div>Stavební suť - 170101, 170201, 170504, 170107. Skládka například: ENVISTONE, spol. s r.o. - Velké Poříčí (u Náchoda) - vzdálená 25 km od stavby.</div></div></div></div></div>                                  |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | VV14,5+3,5                                                                                                                                                                |    | 18,000   |              |                   |                 |
| D998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                               |    |          |              | 8 178,71          |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                                                                              | t  | 37,517   | 218,00       | 8 178,71          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div><div>PP</div><div><div>Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m</div><div><div>Online PSC</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a></div></div></div></div>                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
SO.04 - Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,680-0,710

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 552 969,83 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 552 969,83  | 21,00%     | 116 123,66 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 669 093,49 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: **SO.04 - Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,680-0,710**

Místo: Nové Město nad Metují  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   |  | <b>552 969,83</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 552 969,83        |
| 1 - Zemní práce                                |  | 323 750,12        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 181 140,50        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 14 979,60         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 21 449,34         |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 7 095,60          |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 4 554,67          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.04 - Přehrážka a retenční prostor – ř. km 0,680-0,710

Místo: Nové Město nad Metují Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 552 969,83        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 552 969,83        |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 323 750,12        |                 |
| 1                      | K   | 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku                                                                                                                                                                                            | m3 | 7,000    | 344,00       | 2 408,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>Očištění kamenného záhozu výplně stávající přehrážky (demolice).                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 114253301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně                                                                                                                                                                     | m3 | 7,000    | 380,00       | 2 660,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114253301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114253301</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>Vytrídění kamenného záhozu výplně stávající přehrážky (demolice).<br>Předpokládá se zpětné využití 50% původního kamene pro zpětné vyplnění opravené přehrážky, zbylých 50% bude nově dovezeno v rámci položky opravy srubové přehrážky. |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                              | m3 | 18,200   | 125,00       | 2 275,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>Úprava základové spáry pro obnovu přehrážky.<br>Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.5.                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 9,10*2,0 "výkop stavební jámy po odstranění původní přehrážky"                                                                                                                                                                                                  |    | 18,200   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně                                                                                                                                                  | m3 | 190,000  | 479,00       | 91 010,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                      |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>Viz výkresy D.2.5.                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 75,000   | 114,00       | 8 550,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>Osazení příložného pažení na stěnu výkopu stavební jámy - oprava přehrážky.                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 4,3*10+3,2*10                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 75,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 75,000   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 75,000   | 37,00        | 2 775,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 4,3*10+3,2*10                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 75,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 75,000   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                              | m3 | 13,800   | 44,00        | 607,20            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                          |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:<br>Odvoz nevyužitého výkopku.                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 18,2-4,4                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,800   |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                                                                                                                                                                              | m3 | 190,000  | 101,00       | 19 190,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Online PSC<div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101</a></div></div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Přiblížení těženého materiálu k břehové hraně - odvodnění.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 174151101            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                   | m3  | 4,400    | 144,00       | 633,60            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PP</div> <div>Online PSC<div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a></div></div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Zětný zásyp výkopu po dokončení všch objektů. Zhutněno na po vrstvách - podrobněji je popsán postup hutnění v technické zprávě D.</div></div> <div>VV<div>2,20*2,0 "výkop stavební jámy po odstranění původní přehrážky"</div></div>                                                                                                                                                                                                                |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 181006114            | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                                                                                | m2  | 55,200   | 20,00        | 1 104,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PP</div> <div>Online PSC<div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006114</a></div></div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Rozhnutí nevyužitého výkopku v místě přístupu na staveniště.</div></div> <div>VV<div>13,8/0,25</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 181951111            | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                                                                   | m2  | 237,000  | 11,00        | 2 607,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| <div>PP</div> <div>Online PSC<div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111</a></div></div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Dno po odtěžení těžených zemin bude vyspádováno k údolnici zdrže (kmenová stoka) v příčném sklonu min. 1%.<br/>Viz výkresy D.2.5.</div></div> <div>VV<div>237 "celková těžená plocha dna retenčního prostoru"</div></div>                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 181951112            | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                   | m2  | 8,160    | 27,00        | 220,32            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PP</div> <div>Online PSC<div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a></div></div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Úprava základové spáry pro obnovu dlažby vývaru.<br/>Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.5.</div></div> <div>VV<div>4,56 "oprava původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"</div></div> <div>VV<div>3,6 "oprava původního lože dlažby vývaru za přehrážkou odstraněné části k její opravě"</div></div> <div>VV<div>Součet</div></div>                                                                              |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | R0                   | Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí.                                                     | kpl | 1,000    | 3 283,00     | 3 283,00          |                 |
| <div>PP</div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Předpokládané množství nevyužitého výkopku z SO je 13,8 m3.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | R1                   | Vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovnání na recyklační skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy. | m3  | 190,000  | 919,00       | 174 610,00        |                 |
| <div>PP</div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Odstraněné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků - 17050401.<br/>Skládka například: UMBRELLA s.r.o., Vysoká stráň, Trutnov - Poříčí - vzdálená 45 km od stavby.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | R2                   | Sjezd do nádrže – zřízení a jeho odstranění po provedeném odbahnění nádrže.                                                                                       | kpl | 1,000    | 6 565,00     | 6 565,00          |                 |
| <div>PP</div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Dočasný sjezd - viz technická zpráva D. kapitola D.1.6.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | R3                   | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.                    | kpl | 1,000    | 5 252,00     | 5 252,00          |                 |
| <div>PP</div> <div>P<div>Poznámka k položce:<br/>Dočasný převod vody během stavby - zajištění suché těžby nánosů z prostoru zdrže včetně případného čerpání vody z dočasně jímky.<br/>Zajištění suché základové spáry opravy přehrážky a okolních konstrukcí.<br/>Zřízení dočasného hráčky z pítlů naplněných pískem nebo zřízení potrubního převodu vody v místě opravovaných konstrukcí včetně zemních hrázek - předpoklad projektu viz technická zpráva D. kapitola D.1.1.<br/>Veškeré práce budou prováděny v příznivých klimatických podmínkách – min. výskyt srážek, málo vodné období vodního toku, tzn. min. průtoky vody v korytě potoka.</div></div> |     |                      |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                   |     |          |              | 181 140,50        |                 |

| PČ Typ Kód |   |           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17         | K | 451317114 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 8,160    | 1 314,00     | 10 722,24         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   |           | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>BETONOVÉ LOŽE TL. 200 mm, C25/30-XC4, XF1, XA1-S1<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | 4,56 "oprava původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,560    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | 3,6 "oprava původního lože dlažby vývaru za přehrážkou odstraněné části k její opravě"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,600    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,160    |              |                   |                 |
| 18         | K | 457532113 | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 3,300    | 1 629,00     | 5 375,70          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   |           | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457532113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457532113</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Výrovnávací lože pod přehrážkou tl. 250 mm z drceného kameniva frakce 63-125 mm se zhutněním.<br>Množství odečteno z výkresové dokumentace č. D.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 19         | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 8,160    | 1 641,00     | 13 390,56         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   |           | Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Kamenná dlažba tl. 250 mm bude ukládána očištěná a navlhčená přímo na zvlhlou vrstvu betonového lože. Dovož nového lomového kamene totožných parametrů a typu.<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.5.                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | 4,56 "oprava původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,560    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | 3,6 "oprava původního lože dlažby vývaru za přehrážkou odstraněné části k její opravě"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,600    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,160    |              |                   |                 |
| 20         | K | R 3       | Povrchová úprava opálením povrchu dřeva (celá konstrukce obnovené přehrážky), provedení včetně potřebných materiálů pro opálení včetně přesunů hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 38 734,00    | 38 734,00         |                 |
| PP         |   |           | Povrchová úprava opálením povrchu dřeva (celá konstrukce obnovené přehrážky), provedení včetně potřebných materiálů pro opálení včetně přesunů hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Povrchová úprava a konzervace dřevní hmoty přehrážky na celém povrchu opálením bez kartáčování.<br>Viz vzorový řez v příloze č. D.2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 21         | K | R 4       | Srubová přehrážka ze dvou stěn z dřevěných povalů, s kamennou výplní - oprava v původních parametrech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 112 918,00   | 112 918,00        |                 |
| PP         |   |           | Oprava dřevěné srubové přehrážky spojené dřevěnými povaly a stavebními vruty, s výplní prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene neupraveného, s urovnáním horního líce, s vyklínováním mezer mezi výřezy kamenem, provedení včetně potřebných materiálů a spojovacích prvků včetně přesunů hmot. Včetně dovozu a doplnění potřebného množství výpňového kamene.                                                       |     |          |              |                   |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Oprava v původních parametrech viz výkresová část D.2.5 a vzorový řez D.2.7.<br>Pro výplň bude použit veškerý kámen vytříděný z původní odstraněné konstrukce, předpokládá se dovoz 50% chybějícího kamene (3,5m3) totožného materiálu a parametrů.<br>Je navrženo použití kulatiny d350 mm z modřínového nebo jedlového dřeva v kvalitě „AB“, které bude odkorněno a konzervováno opálením plamenem. |     |          |              |                   |                 |
| D 6        |   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 14 979,60         |                 |
| 22         | K | 628635412 | Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 11,400   | 1 314,00     | 14 979,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   |           | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.5. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8. Malta MC30.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | 11,4 "celková plocha kamenné dlažby ponechané části dopadové plochy vývaru"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,400   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
| D 9        |   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 21 449,34         |                 |
| 23         | K | 966045111 | Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 2,040    | 3 611,00     | 7 366,44          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   |           | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | 4,56*0,25 "odstranění původního betonového lože výmolů ve vývaru za přehrážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,140    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 3,6*0,25 "původní lože dlažby vývaru za přehrážkou potřebné k její opravě"                                                                                                   |    | 0,900    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |    | 2,040    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 966065111 | Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně strojně                                                                                                                   | m3 | 10,500   | 1 199,00     | 12 589,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | PP                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně dřevěných včetně výplně         |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966065111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966065111</a>                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | P                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k položce:<br>Odstranění stávající konstrukce dřevěné srubové přehrážky včetně kamenné výplně.                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 3,5+7,0 "konstrukce dřevěné srubové přehrážky včetně kamenné výplně"                                                                                                         |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                     | m2 | 11,400   | 131,00       | 1 493,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | PP                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111</a>                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | P                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.5. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8.                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 11,4 "celková plocha kamenné dlažby ponechané části dopadové plochy vývaru"                                                                                                  |    | 11,400   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |    | 11,400   |              |                   |                 |
|    |     |           | D 997                                                                                                                                                                        |    |          |              | 7 095,60          |                 |
| 26 | K   | R 5       | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                       | t  | 10,800   | 657,00       | 7 095,60          |                 |
|    |     |           | PP                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | P                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k položce:<br>Stavební sut' - 170101, 170201, 170504, 170107.<br>Skládka například.: ENVISTONE, spol. s r.o. - Velké Poříčí (u Náchoda) - vzdálená 25 km od stavby. |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | D 998                                                                                                                                                                        |    |          |              | 4 554,67          |                 |
| 27 | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                                                                                 | t  | 20,893   | 218,00       | 4 554,67          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | PP                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>                                                    |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
SO.05 - Přehrážka – ř. km 0,710-0,720

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 129 102,89 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 129 102,89  | 21,00%     | 27 111,61  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 156 214,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt: **SO.05 - Přehrážka – ř. km 0,710-0,720**

Místo: Nové Město nad Metují  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   |  | <b>129 102,89</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 129 102,89        |
| 1 - Zemní práce                                |  | 16 252,60         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 35 460,00         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 41 062,50         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 31 099,43         |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 1 733,60          |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 3 494,76          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.05 - Přehrážka – ř. km 0,710-0,720

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

129 102,89

D    HSV

Práce a dodávky HSV

129 102,89

D    1

Zemní práce

16 252,60

|   |   |           |                                                                                                    |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 5,400 | 125,00 | 675,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PP

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/122251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103)

P

VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Poznámka k položce:  
Úprava základové spáry pro obnovu dlažby vývaru.  
Odměněno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.5.  
(30\*0,4)\*0,45 "předpoklad 40% celkové plochy"

5,400

|   |   |           |                                                                                                     |    |       |       |        |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,400 | 44,00 | 237,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

PP

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/162251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102)

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

|   |   |           |                                                                                 |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 12,000 | 20,00 | 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PP

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112)

P

VV

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Poznámka k položce:  
Úprava základové spáry pro obnovu dlažby vývaru.  
Odměněno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.5.  
30\*0,4 "předpoklad 40% celkové plochy"

12,000

|   |   |    |                                                                                                               |     |       |          |          |  |
|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 4 | K | R0 | Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí. | kpl | 1,000 | 3 283,00 | 3 283,00 |  |
|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP

P

Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, včetně přesunů hmot, naložený, vyložení rozhrnutí, osetí.

Poznámka k položce:  
Předpokládané množství nevyužitého výkopku z SO je 5,4 m3.

|   |   |    |                                                                                                                                                                             |     |       |          |          |  |
|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 5 | K | R1 | Zajištění přístupu k přehrážce včetně osazení lešení nebo mobilních žebříků potřebných pro realizaci opravy zdiva přehrážky – zřízení a jeho odstranění po dokončení prací. | kpl | 1,000 | 6 565,00 | 6 565,00 |  |
|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP

P

Zajištění přístupu k přehrážce včetně osazení lešení nebo mobilních žebříků potřebných pro realizaci opravy zdiva přehrážky – zřízení a jeho odstranění po dokončení prací.

Poznámka k položce:  
Dočasný sjezd - viz technická zpráva D. kapitola D.1.6.

|   |   |    |                                                                                                                                                |     |       |          |          |  |
|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 6 | K | R2 | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot. | kpl | 1,000 | 5 252,00 | 5 252,00 |  |
|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP

P

Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot.

Poznámka k položce:  
Dočasný převod vody během stavby - zajištění suché základové spáry opravy přehrážky a okolních konstrukcí. Zřízení dočasného hrázky z pytlů naplněných pískem nebo zřízení potrubního převodu vody v místě opravovaných konstrukcí včetně zemních hrázek - předpoklad projektu viz technická zpráva D. kapitola D.1.1.  
Veškeré práce budou prováděny v příznivých klimatických podmínkách – min. výskyt srážek, málo vodné období vodního toku, tzn. min. průtoky vody v korytě potoka.

D    4

Vodorovné konstrukce

35 460,00

|   |   |           |                                                                                                    |    |        |          |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 7 | K | 451317114 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm | m2 | 12,000 | 1 314,00 | 15 768,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

PP

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/451317114](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317114)

P

VV

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm

Poznámka k položce:  
BETONOVÉ LOŽE TL. 200 mm, C25/30-XC4, XF1, XA1-S1  
Viz - výkresy D.2.1, D.2.5.  
30\*0,4 "předpoklad 40% celkové plochy"

12,000

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K          | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 12,000   | 1 641,00     | 19 692,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Kamenná dlažba tl. 250 mm bude ukládána očištěná a navlhčená přímo na zavlhlou vrstvu betonového lože.<br>Viz - výkresy D.2.1, D.2.5.                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 30*0,4 "předpoklad 40% celkové plochy"                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 41 062,50         |                 |
| 9  | K          | 628635412 | Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 31,250   | 1 314,00     | 41 062,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložení suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.5. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8. Malta MC30.                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 53*0,25 "předpoklad 25% z celkové pohledové plochy kamenného zdiva přehrážky"                                                                                                                                                                                                                      |    | 13,250   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 30*0,60 "předpoklad 60% z celkové plochy kamenné dlažby dopadové plochy vývaru"                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 31,250   |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 31 099,43         |                 |
| 10 | K          | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 83,000   | 122,00       | 10 126,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.5. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8.                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 53 "celková pohledová plocha kamenného zdiva přehrážky"                                                                                                                                                                                                                                            |    | 53,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 30 "celková plocha kamenné dlažby dopadové plochy vývaru"                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 83,000   |              |                   |                 |
| 11 | K          | 985221112 | Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,325    | 11 575,00    | 15 336,88         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221112</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Předpokládá se doplnění kamene v množství 10% z celkové plochy. Zbylá část zůstane v místě konstrukce. Malta MC30.                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (53*0,10)*0,25 "předpoklad 10% z celkové pohledové plochy kamenného zdiva přehrážky"                                                                                                                                                                                                               |    | 1,325    |              |                   |                 |
| 12 | M          | 58380750  | kámen lomový regulační                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 1,590    | 3 545,00     | 5 636,55          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | kámen lomový regulační                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Například žula - min. rozměr 25×25×25 cm.                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,325*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,590    |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 1 733,60          |                 |
| 13 | K          | R3        | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                                                                                                                                             | t  | 2,200    | 788,00       | 1 733,60          |                 |
|    | PP         |           | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Stavební suť - Odstranění stávající kamenné dlažby - 170107 - předpokládané množství z odstraněné stávající dlažby včetně úlomků nového zdiva a zbytků malty z opravy.<br>Skládka například: ENVISTONE, spol. s r.o. - Velké Poříčí (u Náchoda) - vzdálená 25 km od stavby. |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,200    |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 3 494,76          |                 |
| 14 | K          | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 16,031   | 218,00       | 3 494,76          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
SO.06 - Údržba břehových porostů – ř. km 0,250-0,720

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 52 864,11 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 52 864,11   | 21,00%     | 11 101,46 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 63 965,57 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: **SO.06 - Údržba břehových porostů – ř. km 0,250-0,720**

Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                  |
|------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   |  | <b>52 864,11</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 52 864,11        |
| 1 - Zemní práce                                |  | 32 595,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 6 570,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 12 823,75        |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 426,50           |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 448,86           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: SO.06 - Údržba břehových porostů – ř. km 0,250-0,720

Místo: Nové Město nad Metují Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 52 864,11

D HSV Práce a dodávky HSV 52 864,11

D 1 Zemní práce 32 595,00

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1          | K | 184818234 | Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m                                                                                                                                                 | kus | 10,000 | 1 290,00 | 12 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm                                                                      |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234</a>                                                                                      |     |        |          |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Zřízení ochrany dřevin po celou dobu stavby dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.<br>Znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.6. |     |        |          |           |                |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |  |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 2  | K | R 1 | Odstranění náletových křovin i s kořeny, zakrácení větví stromů včetně jejich likvidace dle platné legislativy.                                                                                                                                       | kpl | 1,000 | 19 695,00 | 19 695,00 |  |
| PP |   |     | Odstranění náletových křovin i s kořeny, zakrácení větví stromů včetně jejich likvidace dle platné legislativy.                                                                                                                                       |     |       |           |           |  |
| P  |   |     | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení včetně výkazu výměr je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.6. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8, 2.9.<br>Odstraněné křoviny a větve budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. |     |       |           |           |  |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 570,00

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |          |                |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3          | K | 628635412 | Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm                                                                                                                                       | m2 | 5,000 | 1 314,00 | 6 570,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložení suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm |    |       |          |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412</a>                                                                                             |    |       |          |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.6. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8. Malta MC30.                                                                |    |       |          |          |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 823,75

|            |   |           |                                                                                                                                            |    |       |        |        |                |
|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 4          | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                   | m2 | 5,000 | 168,00 | 840,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                   |    |       |        |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111</a>                  |    |       |        |        |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách č. D.2.1, D.2.6. Vzorové řezy jsou patrné z příloh č. D.2.8. |    |       |        |        |                |

|            |   |           |                                                                                                                           |    |       |       |        |                |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 5          | K | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                  | m2 | 5,000 | 36,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                            |    |       |       |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112</a> |    |       |       |        |                |

|            |   |           |                                                                                                                                  |    |       |           |          |                |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|----------------|
| 6          | K | 985221111 | Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2                                                               | m3 | 0,625 | 14 632,00 | 9 145,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m                                    |    |       |           |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985221111</a>        |    |       |           |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Předpokládá se doplnění kamene v množství 50% z celkové plochy.<br>Zbýlá část zůstane v místě konstrukce. |    |       |           |          |                |
| VV         |   |           | (5*0,25)*0,5                                                                                                                     |    |       | 0,625     |          |                |

|    |   |          |                                                                  |   |       |          |          |                |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 7  | M | 58380750 | kámen lomový regulační                                           | t | 0,750 | 3 545,00 | 2 658,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |   |          | kámen lomový regulační                                           |   |       |          |          |                |
| P  |   |          | Poznámka k položce:<br>Například žula - min. rozměr 25×25×25 cm. |   |       |          |          |                |
| VV |   |          | 0.625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                      |   |       | 0,750    |          |                |

D 997 Přesun sutě 426,50

|    |   |     |                                                                                                                        |   |       |        |        |  |
|----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--|
| 8  | K | R 2 | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy | t | 0,500 | 853,00 | 426,50 |  |
| PP |   |     | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy |   |       |        |        |  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Stavební suť - Odstranění stávající kamenné dlažby - 170107 - předpokládané množství z odstraněné stávající dlažby včetně úlomků nového zdiva a zbytků malty z opravy.</i><br><i>Skládka například: ENVISTONE, spol. s r.o. - Velké Poříčí (u Náchoda) - vzdálená 25 km od stavby.</i> |     |           |                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 0,5                                                                                                                       |    | 0,500    |              |                   |                 |
| D 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Přesun hmot                                                                                                               |    |          |              | 448,86            |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                              | t  | 2,059    | 218,00       | 448,86            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a> |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:  
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
STATING s.r.o.

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ25963864

IČ:  
DIČ: [redacted]

IČ:  
DIČ: [redacted]

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 257 602,20 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 257 602,20  | 21,00%     | 54 096,46  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 311 698,66 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720  
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Město nad Metují  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem             | 257 602,20 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 257 602,20 |
| 0 - Vedlejší a ostatní náklady    | 257 602,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bohdašínský potok, N. Město n. M., ř.km 0,250-0,720

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Město nad Metují

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Datum: 15.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 257 602,20        |                 |
| D VRN                  |     |     | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 257 602,20        |                 |
| D 0                    |     |     | Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 257 602,20        |                 |
| 1                      | K   | R00 | Aktualizace rozborů sedimentů v souladu s platnou legislativou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,000    | 28 886,00    | 28 886,00         |                 |
| PP                     |     |     | Aktualizace rozborů sedimentů v souladu s platnou legislativou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |     | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Předpoklad provedení rozboru sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro využívání k zaspávání dle tabulky č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu, tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů a dle přílohy č. 10, tabulky 10.1 nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů škodlivin ve vodném výluhu odpadu.</i> |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | R01 | Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kč | 1,000    | 5 252,00     | 5 252,00          |                 |
| PP                     |     |     | Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | R02 | Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.                                                                                                                                                                                        | Kč | 1,000    | 10 241,00    | 10 241,00         |                 |
| PP                     |     |     | Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | R03 | Zajištění biologického dozoru na stavbě odborně způsobilou osobou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,000    | 37 814,00    | 37 814,00         |                 |
| PP                     |     |     | Zajištění biologického dozoru na stavbě odborně způsobilou osobou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |     | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>ředpokládaná účast min. 1× týdně, tj. 8 účastí.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | R04 | Vytyčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.                                                                                                                                                                                                  | Kč | 1,000    | 27 573,00    | 27 573,00         |                 |
| PP                     |     |     | Vytyčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | R05 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. Zajištění přístupů s ohledem na zvolenou stavební techniku - volba stavební techn                                                                                                                    | Kč | 1,000    | 34 917,20    | 34 917,20         |                 |
| PP                     |     |     | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. Zajištění přístupů s ohledem na zvolenou stavební techniku - volba stavební techniky zhotovitele musí zohledňovat stávající místní podmínky a únosnost jednotlivých přístupových tras.               |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | R06 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kč | 1,000    | 657,00       | 657,00            |                 |
| PP                     |     |     | Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | R07 | Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní), včetně zajištění veškerých opatření z něj vyplývajících.                                                                                                                                                                                        | Kč | 1,000    | 13 130,00    | 13 130,00         |                 |
| PP                     |     |     | Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní), včetně zajištění veškerých opatření z něj vyplývajících.                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | R08 | Osazení potřebného značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (zabezpečení staveniště z hlediska BOZP, splnění požadavků vyplývajících ze stavebního zákona atd.).                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,000    | 7 878,00     | 7 878,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |     | Osazení potřebného značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (zabezpečení staveniště z hlediska BOZP, splnění požadavků vyplývajících ze stavebního zákona atd.).                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | R09 | Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.                                                                                                                             | Kč | 1,000    | 1 970,00     | 1 970,00          |                 |
| PP |     |     | Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| P  |     |     | <i>Poznámka k položce:</i><br>Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stávajícího stavu přístupových cest, a to před zahájením a po dokončení stavby – bude doloženo předávacím protokolem podepsaným zástupcem zhotovitele a vlastníka přístupem dotčeného pozemku.                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | R10 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby, včetně prostoru nádrže – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajíc                                                                  | Kč | 1,000    | 49 894,00    | 49 894,00         |                 |
| PP |     |     | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby, včetně prostoru nádrže – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby. |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | R11 | Zajištění slovení rybí osádky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,000    | 39 390,00    | 39 390,00         |                 |
| PP |     |     | Zajištění slovení rybí osádky oprávněnou osobou předpoklad 3x, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení o zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |