



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		17
ÚSEK: SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zapravení venkovních špalet oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: <i>26.12.2024</i> ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení venkovních špalet oken DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 17 - D+M venkovních špalet oken ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nové vnější ostění oken po demontáži původních a zabudování nových. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		17
ÚSEK: SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna bourané konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení venkovních špalet oken		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 17 - D+M venkovních špalet oken		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:		Cena s DPH
Přípočty:	58 051,49	12 190,81
Rozdíl:	58 051,49	70 242,30
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		
VYJÁDŘENÍ:		
OD: <u>AD</u>	POD [REDACTED]	DATUM: <u>12.12.24</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

58 051,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 051,49	12 190,81
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

70 242,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum: 25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		58 051,49	70 242,30
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	58 051,49	70 242,30
ZL č. 17	D+M venkovních špalet oken	58 051,49	70 242,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 17 - D+M venkovních špalet oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 051,49

DPH základní
snižená

Základ daně

58 051,49

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

12 190,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

70 242,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 17 - D+M venkovních špalet oken

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

58 051,49

HSV - Práce a dodávky HSV

55 678,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 278,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 519,18

997 - Přesun sutě

98,03

998 - Přesun hmot

783,30

PSV - Práce a dodávky PSV

2 372,66

713 - Izolace tepelné

2 372,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 17 - D+M venkovních špalet oken

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 051,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							55 678,83	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							26 278,32	
17	K	611325202	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,000	306,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325202 VV "nadpraží" 4					4,000			
16	K	612325203	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	8,000	565,00	4 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325203 VV "ostění" 2*4					8,000			
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	50,480	68,40	3 452,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002 VV "začistovací lišty" (2,55*2+1,21)*4 VV "rožky" (2,55*2+1,21)*4 VV Součet					25,240 25,240 50,480			
18	M	CPR.860564	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m	m	27,764	18,27	507,25	
VV (2,55*2+1,21)*4*1,1					27,764			
9	M	WBR.WPUKON24	okenní začistovací lišta 2,4m	m	26,502	43,04	1 140,65	
VV 25,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					26,502			
2	K	622525103	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	36,000	296,00	10 656,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622525103 VV "každá plocha jednotlivě, na každém okně 9 samostatných ploch 3*3*4"					36,000			
10	K	623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmele pilířů nebo sloupů	m2	11,358	330,00	3 748,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001 VV (0,15+0,1+0,2)*(2,55*2+1,21)*4					11,358			
7	K	623151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů	m2	11,358	65,10	739,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151001 VV "pod štuk" (0,15+0,1+0,2)*(2,55*2+1,21)*4					11,358			
11	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistovací lištu	m2	12,342	23,50	290,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012 VV 2,55*1,21*4					12,342			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 519,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	4,000	2 490,00	9 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111113								
14	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	40,000	304,00	12 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111213 VV 4*10 40,000								
15	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	4,000	1 490,00	5 960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111813								
1	K	967033963	Odsekání okenních obrub přesazených před líc zdíva přes 50 mm	m2	3,786	116,00	439,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967033963 VV (2,55*2+1,21)*0,15*4 3,786								
D 997 Přesun sutě							98,03	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,064	798,40	51,10	
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,064	236,80	15,16	
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,320	10,32	3,30	
VV 0,064*5 'Přepočtené koeficientem množství' 0,320								
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,064	444,80	28,47	
D 998 Přesun hmot							783,30	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,547	1 432,00	783,30	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 372,66	
D 713 Izolace tepelné							2 372,66	
4	K	713131242	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm	m2	3,786	326,00	1 234,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131242 VV "zalomené ostění u oken nové"(2,55*2+1,21)*0,15*4 3,786 VV Součet 3,786								
5	M	DCD.PX101120	XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 120mm 1250x600 (3m2/bal)	m3	0,360	3 014,12	1 085,08	
VV 3*0,12 0,360								
6	K	998713311	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	23,193	2,30	53,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713311								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		21
ÚSEK: SO010-01-1		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna množství výztuže základové patky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED]		DATUM: 02.12.2024 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna množství výztuže základové patky DOTČENÉ MÍSTO: Výtah, bezbariérové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2-03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 21 - Navýšení množství výztuže základové patky ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zvýšení množství výztuže na základové patce po přepočtu na dílenskou dokumentaci. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM:		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		21	
ÚSEK: SO010-01-1			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna množství výztuže základové patky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
Mail [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna množství výztuže základové patky			
DOTČENÉ MÍSTO: Výtah, bezbariérové úpravy			
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2-03			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 21 - Navýšení množství výztuže základové patky			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty			
Přípočty	36 569,82	7 679,66	44 249,48
Rozdíl:	36 569,82	7 679,66	44 249,48
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.12.24	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		
[REDACTED]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

36 569,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 569,82	7 679,66
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

44 249,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 569,82	44 249,48	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	36 569,82	44 249,48	STA
ZL č. 21	Navýšení množství výztuže základové patky	36 569,82	44 249,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis:
ZL č. 21 - Navýšení množství výztuže základové patky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			36 569,82
Cena bez DPH			36 569,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 569,82	21,00%	7 679,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 249,48
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis:
ZL č. 21 - Navýšení množství výztuže základové patky

Místo:
Zadavatel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

36 569,82

36 569,82

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

36 569,82

36 569,82

2 - Zakládání

0,00

35 075,36

35 075,36

998 - Přesun hmot

0,00

1 494,46

1 494,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 21 - Navýšení množství výztuže základové patky

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								36 569,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					36 569,82	
D	2		Zakládání					35 075,36	
12	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,853	0,00	41 120,00	35 075,36	
	W		1,3709-0,518			0,853			
	W		Součet			0,853			
D	998		Přesun hmot					1 494,46	
63	K	998016003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,853	0,00	1 752,00	1 494,46	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		22									
ÚSEK: SO010-01.1											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna množství výztuže výtahové šachty		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 34%; text-align: right;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td style="text-align: right;">OSOBNĚ:</td></tr><tr><td>MAIL:</td><td></td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM:	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	MAIL:		
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM:									
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:									
MAIL:											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna množství výztuže DOTČENÉ MÍSTO: Výtah, bezbariérové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2.03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 22 - Navýšení výztuže stěn a stropu výtahové šachty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změna množství výztuže výtahové šachty na základě dílenské dokumentace. <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 70%; border: none;">POKYN VYDAL:</td><td style="width: 30%; border: none; text-align: right;">DATUM:</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL:	DATUM:							
POKYN VYDAL:	DATUM:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%; border: none;">STAVEBNÍ DOZOR:</td><td style="width: 67%; border: none;">SPRÁVCE STAVBY:</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:							
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	22																
ÚSEK: SO010-01.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna množství výztuže výtahové šachty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna množství výztuže DOTČENÉ MÍSTO: Výtah, bezbariérové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2.03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 22 - Navýšení výztuže stěn a stropu výtahové šachty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">7 953,79</td><td style="text-align: right;">1 670,30</td><td style="text-align: right;">9 624,09</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">7 953,79</td><td style="text-align: right;">1 670,30</td><td style="text-align: right;">9 624,09</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: [REDACTED]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty				Přípočty:	7 953,79	1 670,30	9 624,09	Rozdíl:	7 953,79	1 670,30	9 624,09
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty																	
Přípočty:	7 953,79	1 670,30	9 624,09														
Rozdíl:	7 953,79	1 670,30	9 624,09														
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 12.12.24																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 953,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 953,79	1 670,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 624,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 953,79	9 624,09	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	7 953,79	9 624,09	STA
ZL č. 22	Navýšení výztuže stěn a stropu výtahové šachty	7 953,79	9 624,09	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 22 - Navýšení výztuže stěn a stropu výtahové šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				0,00
Montáž				7 953,79
Cena bez DPH				7 953,79
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		7 953,79	21,00%	1 670,30
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		9 624,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 22 - Navýšení výztuže stěn a stropu výtahové šachty

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

7 953,79

7 953,79

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

7 953,79

7 953,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

7 645,44

7 645,44

998 - Přesun hmot

0,00

308,35

308,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 22 - Navýšení výztuže stěn a stropu výtahové šachty

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								7 953,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					7 953,79	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					7 645,44	
17	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,176	0,00	43 440,00	7 645,44	
	vv		4,9195-4,744		0,176				
D	998		Přesun hmot					308,35	
15	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,176	0,00	1 752,00	308,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	23												
ÚSEK: SO010-04.1													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK podhled na viditelné části stropu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 25%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 25%;">DATUM: <i>20.12.2024</i></td><td style="width: 25%;">OSOBNĚ:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX:</td><td></td></tr><tr><td>MAIL: [REDACTED]</td><td colspan="3"></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: <i>20.12.2024</i>	OSOBNĚ:	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	FAX:		MAIL: [REDACTED]			
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: <i>20.12.2024</i>	OSOBNĚ:										
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	FAX:											
MAIL: [REDACTED]													
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhled DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 23 - SDK podhled okolo stěn v multimediální učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: SDK podhled na viditelné části stropu mezi stěnou a kazetovým podhledem. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		23
ÚSEK: SO01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK podhled na viditelné části stropu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhled		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2.002		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 23 - SDK podhled okolo stěn v multimediální učebně, zakrytí nevzhledných částí Původního podhledu stropu.		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:		Cena s DPH
Přípočty	26 677,09	5 602,19
Rozdíl:	26 677,09	5 602,19
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:
VYJÁDŘENÍ:		
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>12.12.24</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

26 677,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 677,09	5 602,19
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

32 279,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		26 677,09	32 279,28	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	26 677,09	32 279,28	STA
ZL č. 23	SDK pohled okolo stěn v multi učebně	26 677,09	32 279,28	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 23 - SDK podhled okolo stěn v multi učebně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 677,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 677,09	21,00%	5 602,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 279,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 23 - SDK pohled okolo stěn v multí učebně

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	26 677,09
HSV - Práce a dodávky HSV	300,72
998 - Přesun hmot	300,72
PSV - Práce a dodávky PSV	26 376,37
763 - Konstrukce suché výstavby	26 376,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 23 - SDK podhled okolo stěn v multi učebně

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 677,09	
D HSV Práce a dodávky HSV							300,72	
D 998 Přesun hmot							300,72	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,210	1 432,00	300,72	
D PSV Práce a dodávky PSV							26 376,37	
D 763 Konstrukce suché výstavby							26 376,37	
1	K	763131411.KNF	SDK podhled D112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,200	947,51	16 297,17	
VV (10,39*2+6,81*2)*0,5					17,200			
VV Součet					17,200			
2	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	34,400	293,00	10 079,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131731								
VV 6,81*2+10,39*2					34,400			
VV Součet					34,400			



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	24
ÚSEK: SO010-04.1	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 Omytí tlakovou vodou zdiva s otlučenou omítkou PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED] DATUM: <i>10.12.2024</i> OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Omytí tlakovou vodou zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 24 - WAPkování vnitřního zdiva v multi ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Omytí zdiva s otlučenou omítkou před nanášením nové vnitřní omítky na základě požadavku zástupce investora. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		24	
ÚSEK: SO01			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24	
Omytí tlakovou vodou zdiva s otlučenou omítkou			
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ			
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
Mail [REDACTED]			
 PŘEDMĚT ZMĚNY: Omytí tlakovou vodou zdiva			
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna			
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2.002			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:			
ZL č. 24 - WAPkování vnitřního zdiva v multi			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
 NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:			
Přípočty:	15 323,69	3 217,97	18 541,66
Rozdíl	15 323,69	3 217,97	18 541,66
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: [REDACTED]	
 VYJÁDŘENÍ:			
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>12.12.24</u>	
 SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

15 323,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 323,69	3 217,97
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 541,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 323,69	18 541,66	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	15 323,69	18 541,66	STA
ZL č. 24	WAPkování vnitřního zdiva v multi	15 323,69	18 541,66	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 24 - WAPkování vnitřního zdiva v multi

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 323,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 323,69	21,00%	3 217,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			18 541,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbariérové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04,1 - D.1.1 Arc...
Soupis: **ZL č. 24 - WAPkování vnitřního zdiva v multi**

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	15 323,69
HSV - Práce a dodávky HSV	15 323,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 323,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: **ZL č. 24 - WAPkování vnitřního zdiva v multi**

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 323,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 323,69	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 323,69	
21	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	137,803	111,20	15 323,69	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		25
ÚSEK: SO01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Omytí zdiva po osekání omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED] DATUM: 10.12.2024 OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Omytí zdiva po osekání omítek DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 25 - WAPkování vnitřního zdiva v poly ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Očištění vnitřního zdiva po osekání omítek od prachu a volných částic před nanášením nové povrchové úpravy. POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		25																
ÚSEK: SO010-03.1																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Omytí zdiva po osekání omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Omytí zdiva po osekání omítek DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 25 - WAPkování vnitřního zdiva v poly ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 20%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">14 035,11</td><td style="text-align: right;">2 947,37</td><td style="text-align: right;">16 982,48</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">14 035,11</td><td style="text-align: right;">2 947,37</td><td style="text-align: right;">16 982,48</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM:				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	14 035,11	2 947,37	16 982,48	Rozdíl:	14 035,11	2 947,37	16 982,48
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty:	14 035,11	2 947,37	16 982,48															
Rozdíl:	14 035,11	2 947,37	16 982,48															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>12.12.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 35%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR</td><td style="width: 65%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</td></tr><tr><td colspan="2" style="height: 30px; background-color: black;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,														
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			14 035,11
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	14 035,11	2 947,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 982,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 035,11	16 982,48	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	14 035,11	16 982,48	STA
ZL č. 25	WAPkování vnitřního zdiva v poly	14 035,11	16 982,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 25 - WAPkování vnitřního zdiva v poly

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Žpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 035,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 035,11	21,00%	2 947,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 982,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 25 - WAPkování vnitřního zdiva v poly

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14 035,11
HSV - Práce a dodávky HSV	14 035,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 035,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 25 - WAPkování vnitřního zdiva v poly

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 035,11	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 035,11	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 035,11	
21	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	126,215	111,20	14 035,11	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		27
ÚSEK: SO010-03.4.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nová rozvodnice		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		DATUM: 16.12.2004
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová rozvodnice DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 27 - ELEKTRO - Nová rozvodnice v poly ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu přeplnění kapacity výzbroje stávajícího rozvaděče, bylo nutné objem rozšířit o níže uvedený rozvaděč 2RZS2/I [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		27																
ÚSEK: SO010-03.4.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nová rozvodnice		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]		DATUM:																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová rozvodnice DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 27 - ELEKTRO - Nová rozvodnice v poly ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">9 193,79</td><td style="text-align: right;">1 930,70</td><td style="text-align: right;">11 124,49</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 193,79</td><td style="text-align: right;">1 930,70</td><td style="text-align: right;">11 124,49</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	9 193,79	1 930,70	11 124,49	Rozdíl:	9 193,79	1 930,70	11 124,49
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty:	9 193,79	1 930,70	11 124,49															
Rozdíl:	9 193,79	1 930,70	11 124,49															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: OD: <u></u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>12.12.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 193,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 193,79	1 930,70
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 124,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 193,79	11 124,49	
24-SO010-03.4	D.1.4 Si...	9 193,79	11 124,49	STA
ZL č. 27	ELEKTRO - Nová rozvodnice v poly	9 193,79	11 124,49	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.4 - D.1.4 Si...
Soupis:
ZL č. 27 - ELEKTRO - Nová rozvodnice v poly

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			840,00
Montáž			8 353,79
Cena bez DPH			9 193,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 193,79	21,00%	1 930,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		11 124,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.4 - D.1.4 Sí...
Soupis: ZL č. 27 - ELEKTRO - Nová rozvodnice v poly

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	840,00	8 353,79	9 193,79
M - Práce a dodávky M	840,00	8 353,79	9 193,79
21-M - Elektromontáže	840,00	8 353,79	9 193,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbariérové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.4 - D.1.4 Si...
Soupis: ZL č. 27 - ELEKTRO - Nová rozvodnice v poly

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								9 193,79	
D M Práce a dodávky M								9 193,79	
D 21-M Elektromontáže								9 193,79	
17	K	210100259	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 5 x 10 mm2	KUS	20,000	0,00	241,49	4 829,80	
18	K	210100351.1	UCPAVKA-KABEL DO P21	KUS	25,000	0,00	133,00	3 325,00	
33	K	210120451	MTZ JISTICE 3.POL	KUS	1,000	0,00	198,99	198,99	
34	M	MATERIAL.7	JISTIC C40/3 40A char.C 10kA 3.POL	KUS	1,000	840,00		840,00	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		29
ÚSEK: SO010-03.4.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nová rozvodnice		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: <i>20.12.2011</i> MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová rozvodnice DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b-3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 29 - ELEKTRO - nová rozvodnice multimediální učebna ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nová rozvodnice z důvodu přeplnění kapacity výzbroje stávajícího rozvaděče, bylo nutné objem rozšířit o níže uvedený rozvaděč 1RZS2/II. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		29
ÚSEK: SO010-03.4.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nová rozvodnice	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mai [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová rozvodnice		
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna		
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b-3		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 29 - ELEKTRO - nová rozvodnice multimediální učebna		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:		Cena s DPH
Přípočty:	9 553,99	2 006,34
Rozdíl:	9 553,99	2 006,34
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:
VYJÁDŘENÍ:		
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>12.12.24</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	9 553,99
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 553,99	2 006,34
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 560,33
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Misto:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 553,99	11 560,33	
24-SO010-04.4	D.1.4 Si...	9 553,99	11 560,33	STA
ZL č. 29	ELEKTRO - nová rozvodnice multimediální učebna	9 553,99	11 560,33	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...

Soupis:

ZL č. 29 - ELEKTRO - nová rozvodnice multimediální učebna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			840,00
Montáž			8 713,99
Cena bez DPH			9 553,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 553,99	21,00%	2 006,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		11 560,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Štavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...

Soupis:

ZL č. 29 - ELEKTRO - nová rozvodnice multimediální učebna

Misto:

Datum: 25.7.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [ČZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

840,00

8 713,99

9 553,99

M - Práce a dodávky M

840,00

8 713,99

9 553,99

21-M - Elektromontáže

840,00

8 713,99

9 553,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...
Soupis: ZL č. 29 - ELEKTRO - nová rozvodnice multimediální učebna

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								9 553,99	
D M Práce a dodávky M								9 553,99	
D 21-M Elektromontáže								9 553,99	
20	K	210100259.1	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	KUS	20,000	0,00	259,50	5 190,00	
21	K	210100351.2	UCPAVKA-KABEL DO P21	KUS	25,000	0,00	133,00	3 325,00	
36	K	210120451.2	MTZ JISTICE 3.POL	KUS	1,000	0,00	198,99	198,99	
34	M	MATERIAL.7	JISTIC C40/3 40A char.C 10kA 3.POL	KUS	1,000	840,00		840,00	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		32									
ÚSEK: SO010-02.1											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sondy pro zjištění stavu kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 34%; text-align: right;">DATUM: 10-12-2014</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td style="text-align: right;">OSOBNĚ:</td></tr><tr><td>MAIL:</td><td colspan="2" style="background-color: black; height: 20px;"></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: 10-12-2014	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	MAIL:		
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: 10-12-2014									
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:									
MAIL:											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondy DOTČENÉ MÍSTO: WC pro imobilní ODKAZ NA VÝKRESY: neexistuje ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 32 – sondy pro obnažení kanalizace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Ruční kopané sondy pro zjištění stavu a průběhu stávající kanalizace. <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 70%;">POKYN VYDAL: </td><td style="width: 30%;">DATUM:</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL: 	DATUM:							
POKYN VYDAL: 	DATUM:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY:</td><td style="width: 34%;"></td></tr><tr><td colspan="3" style="background-color: black; height: 50px;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:							
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:										



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		32
ÚSEK: SO010-02.1		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sondy pro zjištění stavu kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondy		
DOTČENÉ MÍSTO: WC pro imobilní		
ODKAZ NA VÝKRESY: neexistuje		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 32 - sondy pro obnažení kanalizace		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:		Cena s DPH
Přípočty:	8 503,50	1 785,74
Rozdíl:	8 503,50	1 785,74
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:
VYJÁDŘENÍ:		
OD: <u>AD</u>	PODPIS:	DATUM: <u>12.12.24</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**8 503,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 503,50	1 785,74
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****10 289,24**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 503,50	10 289,24	
24-SO010-02.1	D.1.1 Arc...	8 503,50	10 289,24	STA
ZL č. 32	Sonda obnažení kanalizace	8 503,50	10 289,24	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-02.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 32 - Sonda obnažení kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 503,50

DPH základní
snížená

Základ daně

8 503,50

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 785,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 289,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-02.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 32 - Sonda obnažení kanalizace

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 503,50

HSV - Práce a dodávky HSV

7 502,88

1 - Zemní práce

4 588,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 366,20

997 - Přesun sutě

1 548,26

PSV - Práce a dodávky PSV

1 000,62

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

720,90

771 - Podlahy z dlaždic

279,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-02.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 32 - Sonda obnažení kanalizace

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 503,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 502,88	
D 1 Zemní práce							4 588,42	
3	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,200	2 400,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111					
VV			2*0,6*1					
					1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	111,20	133,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311								
7	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	2,400	102,40	245,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319 VV 1,2*2 2,400								
12	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,200	194,00	232,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112								
13	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	383,00	459,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,160	282,60	610,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 1,2*1,8 2,160								
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,200	22,00	26,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 366,20	
2	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,180	4 690,00	844,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131 VV 2*0,6*0,15 0,180								
17	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033241 VV "sonda pod oknem, obnažení odpadů"1 1,000 VV "sonda na druhé straně, obnažení odpadů"2 2,000 VV Součet 3,000								
1	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059511								
D 997 Přesun sutě							1 548,26	
22	K	997013211.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,635	798,40	506,98	
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,635	236,80	150,37	
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,270	10,32	13,11	
VV 0,635*2 'Přepočtené koeficientem množství' 1,270								
200	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,147	4 050,00	595,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804								
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,635	444,80	282,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 000,62	
D 725 Zdravotechnika - zařízení a předměty							720,90	
8	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	240,30	720,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic	279,72				
16	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,520	111,00	279,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810					
VV			9*0,2*7*0,2	2,520				