

Cenová nabídka



SNO a.s., ul.Přichystalova 64, bytová jednotka č.3

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ
likvidace jádra, přesun hmot, odvoz sutí na skládku	1,00	celk	4 800,00
vyzdění nových příček Ytong	15,90	m2	650,00
ukotvení příček montážní pěnou	6,00	mb	72,00
zapravení drážek	35,00	mb	125,00
omítka Salith PII štuková	23,00	m2	280,00
ocelová zárubeň vč.osazení	1,00	ks	1 750,00
dveřní křídlo plné bílé	2,00	ks	1 100,00
dveřní křídlo 2/3 prosklené	2,00	ks	1 850,00
kování chrom	4,00	ks	320,00
dveřní křídlo protipožární	1,00	ks	3 500,00
bezpečnostní kování	1,00	ks	2 700,00
montáž dveří	5,00	ks	350,00
<i>instalace:</i>			
elektroinstalace - celý byt -odhad	1,00	celk	35 000,00
elektroinstalace - revizní zpráva	1,00	celk	1 500,00
vodoinstalace	1,00	celk	11 500,00
topenářské práce-výměna 2ks radiátorů	1,00	celk	5 100,00
vzduchotechnika /ventilátor z WC, napoj.digestoře/	1,00	celk	2 000,00
drobný dopojovací materiál	1,00	celk	2 000,00
KOUPELNA:			
obklad - materiál do v.2,1m:	20,00	m2	290,00
obklad - pokládka	16,00	m2	430,00
obklad - vyrovnání podkladu	6,50	m2	160,00
dlažba - materiál	4,00	m2	290,00
dlažba - pokládka	3,20	m2	430,00
dlažba - vyrovnání podkladu	3,20	m2	160,00
silikony	25,00	mb	70,00
usazení rohových lišt	12,50	mb	65,00
sprchová vanička Ravak Ronda 90LA+ nohy	1,00	ks	3 826,00
sprchový sifon Ravak professional 90 chrom	1,00	ks	652,00
sprchová zástěna Ravak Blix BLCP4-90 lesk-transparent	1,00	ks	9 579,00
sprchová baterie Metalia 57060.0 s příslušenstvím	1,00	ks	1 569,00
posuvný držák sprchy Rail 503	1,00	ks	578,00
izolace sprchy	4,00	m2	450,00
mapeband	2,10	mb	130,00
usazení vaničky	1,00	celk	800,00
obezdění vaničky	1,00	celk	1 200,00
umyvadlo se skříňkou Keramia PRO50NOVA	1,00	ks	1 562,00
zrcadlo ZOB 7050F	1,00	ks	330,00
zrcadlové osvětlení	1,00	ks	412,00
umyvadlová baterie Metalia 57096.0 stoj.chrom	1,00	ks	1 652,00
clic-clac	1,00	ks	415,00
WC kombi Jika Lyra	1,00	ks	2 560,00
WC deska tvrzená	1,00	ks	580,00
montážní dvířka do šachty /bílé lamino/	1,00	ks	1 500,00

KUCHYŇ:			
obklad za linkou - materiál	3,00	m2	290,00
obklad za linkou - pokládka	2,50	m2	430,00
kuch.linka	1,00	ks	14 250,00
digestoř	1,00	ks	1 565,00
dřezová baterie	1,00	ks	1 652,00
topné těleso	2,00	ks	1 856,00
radiátorové šroubení a konzole	2,00	ks	640,00
termohlavice	2,00	ks	322,00
<i>Podlahářské práce-výměna PVC:</i>			
demontáž PVC	14,40	m2	75,00
Vyklizení, přebroušení, příprava podkladu	14,34	m2	40,50
Likvidace odpadu	14,34	m2	17,50
Penetrace	14,34	m2	29,00
Dodávka nivelační stěrky 3-4 mm	14,34	m2	137,00
Montáž nivelační stěrky	14,34	m2	92,00
IVC Merkur Scarlet vč.prořezu	47,00	m2	342,00
Lepidlo	14,34	m2	64,00
Montáž PVC/vinyly v rolích	40,94	m2	115,00
D+M sokl. lišt 30*30 PVC	42,54	bm	52,00
podlícení-penetrace	168,00	m2	12,00
malba bílá	168,00	m2	32,00
nátěr zárubní	5,00	ks	420,00
demontáž zařizovacích předmětů, kompletace	1,00	celk	3 500,00
režie	5,00	%	
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH			
DPH 15%			
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH			

Kalkulace je pouze předběžná - orientační. Konečné vyúčtování proběhne dle skutečnosti.
Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

Za J.V.G.LIVEX spol. s r.o.

Jaroslav Jurčík, jednatel, tel: 605 811 811



S. LIVEX
s.p.a.

26.7.2017

CELKEM
4 800,00
10 335,00
432,00
4 375,00
6 440,00
1 750,00
2 200,00
3 700,00
1 280,00
3 500,00
2 700,00
1 750,00
35 000,00
1 500,00
11 500,00
5 100,00
2 000,00
2 000,00
5 800,00
6 880,00
1 040,00
1 160,00
1 376,00
512,00
1 750,00
812,50
3 826,00
652,00
9 579,00
1 569,00
578,00
1 800,00
273,00
800,00
1 200,00
1 562,00
330,00
412,00
1 652,00
415,00
2 560,00
580,00
1 500,00

870,00
1 075,00
14 250,00
1 565,00
1 652,00
3 712,00
1 280,00
644,00
1 080,00
580,77
250,95
415,86
1 964,58
1 319,28
16 074,00
917,76
4 708,10
2 212,08
0,00
2 016,00
5 376,00
2 100,00
0,00
3 500,00
10 827,19
227 371,07
34 105,66
261 476,74