



Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „Dohoda“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „ZoEK“)

Čl. 1

Účastníci Dohody:

1. Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČ: 709 94 234

Spisová značka OR: A 48384 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

na základě pověření

Korespondenční adresa (mimo doručování daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

č. smlouvy: E617-S-6156/5024

č.j.: 12027/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

(dále jen „stavebník“)

a

2. Vodafone Czech Republic a.s.

sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 25788001

DIČ: CZ25788001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 6064

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupená: Tomášem Landou, na základě pověření

kontakt v technických věcech: xxx

(dále jen „Vodafone“)

Čl. 2

Úvodní ustanovení

1. Vodafone je vlastníkem podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je umístěno mimo jiné na následujících pozemcích:

a) p.č.1104/1 v k.ú.Židenice, obec Brno

b) p.č.1104/6 v k.ú.Židenice, obec Brno



Vlastníkem výše uvedených pozemků je:

- a) Česká republika-Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 11000
- b) České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 11000

- 2. Překládka bude realizována do stávajících pozemků uvedených v předchozím bodě tohoto článku této smlouvy.
- 3. Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:

Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Čl. 3

Předmět Dohody

- 1. Předmětem Dohody je provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě uvedené v čl. 2 této dohody ve vlastnictví Vodafone, která byla vynucena stavbou uvedenou v čl. 2 této Dohody (dále jen „překládka“). Překládka bude provedena na úrovni stávajícího technického řešení za níže stanovených podmínek.
- 2. Předmět Dohody je veden pod označením:

SO 31-30-01.9 Přeložky a ochrana sdělovacích kabelových vedení – Vodafone

Čl. 4

Úhrada nákladů za překládku

- 1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s přípravou a realizací překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení realizace stavby (včetně materiálu) dle této Dohody, včetně nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu a úhrady všech poplatků (včetně poplatků za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Předběžné náklady na realizaci překládky činí 1 689 973,00 Kč. DPH se neuplatňuje. Stavebník bere na vědomí, že tyto náklady jsou pouze orientační. Jejich přesná výše bude stanovena až po realizaci překládky.“
- 2. Stavebník se zavazuje uhradit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníku dotčené nemovitosti, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o služebnosti.
- 3. Stavebník a osoby jím pověřené a za něj jednající se zavazují k náhradě případných škod, v souvislosti s přípravou a realizací překládky, způsobených třetím osobám.

4. V případě, že dojde v době před provedením překládky a za platnosti této Dohody, k modernizaci nebo zvýšení přenosové kapacity podzemního vedení veřejné komunikační sítě Vodafone, která ovlivní rozsah překládky dle čl. 5 odst. 1., bere stavebník na vědomí, že se v této souvislosti zvýší náklady související s překládkou dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy.

Čl. 5

Zpracování projektové dokumentace překládky

1. Stavebník a Vodafone se dohodli, že realizační projektovou dokumentaci překládky zajistí SUDOP Brno spol. s r.o., Ing. Lukáš Bari
2. Stavebník a Vodafone se dohodli na tom, že projektovou dokumentaci stavby, ve které bude zpracovaná překládka Vodafone, zpracuje na své náklady stavebník. Vodafone se zavazuje poskytnout stavebníkovi podklady, pro účely zpracování projektové dokumentace stavby.
3. Stavebník překládky převezme od Vodafone podklady o stávající poloze podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je předmětem překládky, pro účely zpracování projektové dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Kontaktní osoba Vodafone:xxx, e-mail: xxx tel. xxx. Kontaktní osoby Infotel, realizace: xxx, e-mail: xxx, .
4. Stavebník se zavazuje, že do 6 měsíců od kolaudace stavby zajistí vypracování geometrického plánu v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení smlouvy o zřízení služebnosti, kterým bude zaměřeno vedení sítě elektronických komunikací na pozemcích uvedených v čl. 2 této dohody.
5. Stavebník se zavazuje zajistit podpisy vlastníků překládkou dotčených nemovitostí na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřené podle vzoru v příloze a tyto smlouvy předá Vodafone před zahájením přeložky vedení sítě elektronických komunikací. Po realizaci překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě a vyhotovení geometrického plánu stavebník zajistí úředně ověřený podpis vlastníka dotčené nemovitosti na Smlouvě o zřízení služebnosti za podmínek stanovených ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a tuto podepsanou smlouvu pak předá zástupci Vodafone k podpisu.
6. Stavebník se zavazuje doručit projektovou dokumentaci stavby na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Bzenecká 2, 628 00 Brno před započítím realizace překládky. V případě nesouhlasu Vodafone s řešením překládky nemůže stavebník zahájit práce na předmětné překládce podzemního vedení veřejné komunikační sítě.
7. Obsah realizační projektové dokumentace překládky upřesní zástupce Vodafone (dle čl. 5. odst. 3).

Čl. 6

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00
77 IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.



První zelená síť

Realizace překládky

1. Stavebník a Vodafone se dohodli na tom, že realizace překládky proběhne následujícím způsobem:
 - a) Stavebník připraví realizační projektovou dokumentaci překládky a zajistí provedení zemních prací souvisejících s překládkou vedení (odkrytí stávajícího vedení, příprava kynety pro novou trasu, práce související s přeložkou např. podvrty, startovací jámy pro podvrty, výkopy pro zemní boxy sondy, ochranu dotčeného vedení dělenými chráničkami, ochranu vedení pojízdnými ocelovými nebo betonovými panely atp.)
 - b) Technologické provedení překládky včetně geodetického zaměření přeložených tras překládky připraví a zajistí Vodafone prostřednictvím své dodavatelské společnosti InfoTel s.r. o., Novolišeňská 18, Brno 628 00 na náklady stavebníka.
2. V rámci realizace překládky nebudou ze strany Vodafone zajištěny definitivní povrchy překládkou dotčených pozemků. Definitivní povrchy bude realizovat stavebník. Na konkrétních podmínkách realizace překládky se stavebník dohodne se zástupcem dodavatelské společnosti InfoTel s.r.o. V případě potřeby je možné se obrátit na Vodafone (dle čl. 5. odst. 3).
3. Stavebník se zavazuje, že překládka bude provedena podle podmínek této Dohody, schválené projektové dokumentace stavby a přeložky a příslušných správních rozhodnutí (Rozhodnutí o povolení záměru). Stavebník se zavazuje doručit kopii platného Rozhodnutí o povolení záměru Vodafone před zahájením stavby.
4. Stavebník se zavazuje včas před realizací překládky zajistit na své náklady příslušná správní rozhodnutí.
5. Stavebník se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy sítě elektronických komunikací.
6. Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude prováděno ve spolupráci s Vodafone.
7. Stavebník se zavazuje zajistit, aby vlastník překládkou dotčených pozemků umožnil, jak pracovníkům Vodafone, tak třetí osobě, která na základě smluvního vztahu pro Vodafone realizuje činnosti související s touto překládkou, vstup na tyto pozemky, a to za účelem provedení činností souvisejících s překládkou. Bude-li v rámci překládky nutné vstoupit také do staveb, které stojí na překládkou dotčených pozemcích, zavazuje se stavebník současně zajistit vstup i do těchto staveb. V případě porušení této povinnosti vzniká Vodafone nárok na náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikne.
8. Stavebník se zavazuje oznámit min. 14 dní předem určené osobě z Vodafone předpokládaný termín zahájení zemních prací překládky a dohodne termín kontroly stavu podzemního vedení veřejné komunikační sítě před záhozem.
9. Stavebník se zavazuje min. 30 dnů před plánovaným zahájením stavby písemně požádat kontaktní osobu Vodafone (dle čl. 5. odst. 3) o stanovení termínu přepojení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, včetně stanovení termínu případné výluky provozu.

10. Vlastní přepojování vláken optického kabelu bude provedeno ve všední den, resp. v noci mezi 01:00 až 06:00 hod.
11. Přepojení bude prováděno „po vláknech“, tj. sváry budou prováděny po jednotlivých vláknech tak, aby konkrétní vlákno nebylo přerušeno déle než 5 minut a mohl být průběžně převáděn provoz na ještě funkční, případně již přepojená vlákna.

Čl. 7

Předání a převzetí stanoviště stavby

1. Po dokončení překládky vyzve Vodafone stavebníka k předání a převzetí staveniště stavby. O provedeném předání a převzetí bude pořízen zápis, který podepíše zástupce Vodafone a stavebníka s uvedením jména, funkce a vlastnoručním podpisem.

Čl. 8

Dokumentace skutečného provedení překládky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dokumentaci skutečného provedení překládky zajistí na náklady stavebníka Vodafone, a tato bude podkladem pro vypracování geometrického plánu.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží stavebník a jedno vyhotovení obdrží Vodafone.
2. Stavebník prohlašuje, že se seznámil s informacemi o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, které jsou dostupné na stránkách <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>. Pro případné uplatnění práv subjektu údajů nám, prosím, napište na emailovou adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz.
3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že bude zpracovávat jako správce osobní údaje odpovědných osob druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely správy smluvního vztahu založeného smlouvou. Po skončení trvání smlouvy budou osobní údaje uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů příslušné smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s plněním smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy upravující sankce (ekonomické, obchodní či finanční sankce, embarga nebo jiná omezující opatření), jakož i předpisy o kontrole exportu, platné v České republice, Evropské unii, Spojeném království a Spojených státech amerických. Každá strana má povinnost informovat druhou stranu při porušení těchto právních předpisů či změně statutu dané smluvní strany v souvislosti se sankcemi a kontrolou exportu. V případě, že taková situace

nastane, má druhá strana právo okamžitě přerušit poskytování služeb a zboží nebo smlouvu ukončit, a to bez jakýchkoli sankcí.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum podpisu poslední smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit Dohodu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tato nabývá účinnosti dnem uveřejnění. V případě zveřejnění Dohody se smluvní strany dohodly na tom, že Dohodu zveřejní stavebník a o této skutečnosti neprodleně poté informuje Vodafone.
6. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
9. V případě, že nedojde do dvou let od podpisu této Dohody k realizaci překládky, tato Dohoda se ruší od počátku.
10. Přílohou této dohody je předběžná kalkulace nákladů překládky.

Za stavebníka:

V Olomouci dne 9.12.2024.

Za Vodafone:

V Praze dne ...14.1.2025.

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Tomáš Landa
Project Manager Network Expansion

Firma: Soupis prací objektu											
Stavba:		23-041-235-US Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice									
Objekt:		D.2. STAVEBNÍ ČÁST									
Objekt:		D.2.1 Inženýrské objekty									
Objekt:		D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty									
Objekt:		SO 31-30-01 Přeložky a ochrana sdělovacích kabelových vedení									
Rozpočet:		SO 31-30-01. 9 Přeložky a ochrana sdělovacích kabelových vedení - Vodafone									
Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SD		1		Zemní práce				74 679,28			
P	1	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	36,000	1 878,10	67 611,60			
PP				"delka 60=60,000 [A] " "hloubka 1,2=1,200 [B] " "šířka 0,5=0,500 [C] " "spolu a*b*c=36,000 [D]" - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
TS											
P	2	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	36,000	180,83	6 509,88		
PP					"delka 60=60,000 [A] " "hloubka 1,2=1,200 [B] " "šířka 0,5=0,500 [C] " "spolu a*b*c=36,000 [D]" Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x						
TS											
P	3	18090				VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	20,000	27,89	557,80	
PP				20.000000 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci Položka nezahrnuje: - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky							
VV											
TS											
SD		7		Přidružená stavební výroba				1 615 293,36			
P	4	701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	2,000	780,95	1 561,90			
PP				2.000000 = 2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
VV											
TS											
P	5	702223			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 200 MM	m	100,000	1 752,93	175 293,00		
PP				100.000000 = 100,000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
VV											
TS											
P	6	751814		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 144 VLÁKEN	KMVLÁKNO	72,000	724,02	52 129,44			
PP				"delka 0,5=0,500 [A] "							
VV											

VV				"pocet vláken 144=144,000 [B]"					
VV				"spolu a*b=72,000 [C]"					
TS				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmváknech.					
P	7	75I81X		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	m	500,000	35,20	17 600,00	
PP									
VV				"delka 500=500,000 [A]" 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení, zafouknutí) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikované se měří v délce kabelizace udané v metrech.					
TS									
P	8	75I85I		KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA	kus	2,000	7 549,36	15 098,72	
PP									
VV				2.000000 = 2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.					
TS									
P	9	75I85X		KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ	kus	2,000	1 213,19	2 426,38	
PP									
VV				2.000000 = 2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
TS									
P	10	75I91I		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	m	120,000	91,72	11 006,40	
PP									
VV				120.000000 = 120,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.					
TS									
P	11	75I91X		OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	m	120,000	60,67	7 280,40	
PP									
VV				120.000000 = 120,000 [A] 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikované se měří v délce kabelizace udané v metrech.					
TS									
P	12	75I95I		OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM	m	120,000	422,84	50 740,80	
PP									
VV				120.000000 = 120,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.					
TS									
P	13	75I95X		OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - MONTÁŽ	m	120,000	34,51	4 141,20	

[illegible]

[illegible]