

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			561 569,00
Cena celkem					561 569,00

Položkový rozpočet

S: _____

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
DII:	722	Vnitřní vodovod				561 206,00
1	722172616R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,2m Basalt	m	32,00000	142,00	4 544,00
2	722172615R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x6,9 mm Basalt	m	90,00000	344,00	30 960,00
3	722172613R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm Basalt	m	40,00000	274,00	10 960,00
4	722174217R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20mm	m	32,00000	670,00	21 440,00
5	722174216R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm	m	90,00000	944,00	84 960,00
6	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm	m	40,00000	810,00	32 400,00
7	722181244RY3	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20mm	m	32,00000	70,00	2 240,00
8	722181244RW6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40mm	m	90,00000	130,00	11 700,00
9	722181244RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	40,00000	91,00	3 640,00
10	722182004R00	Demontáž plynoměrů, montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu	m	24,00000	1 800,00	43 200,00
11	28654012R	Koleno 90° PPR D 20m	kus	150,00000	68,00	10 200,00
12	28654010R	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	16,00000	132,00	2 112,00
13	28654006R	Koleno 90° PPR D 32 mm	kus	16,00000	29,00	464,00
14	722175126R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40	kus	18,00000	436,00	7 848,00
15	28654311R	Přechodka d 40x2,5" PPR	kus	22,00000	240,00	5 280,00
16	28654300R	Přechodka d 20x1/2 PPR	kus	48,00000	150,00	7 200,00
17	28654309R	Šroubení k vodoměru-matice3/4xPPR nátrubek 20mm	kus	48,00000	962,00	46 176,00
18	28654082R	T kus PPR d 20mm	kus	48,00000	126,00	6 048,00
19	722175127R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 25m	kus	28,00000	436,00	12 208,00
20	722175117R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40m	kus	32,00000	242,00	7 744,00
21	722175114R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm	kus	36,00000	138,50	4 986,00
22	28654080R	T kus PPR d 40mm	kus	30,00000	155,50	4 665,00
23	722175116R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm	kus	22,00000	208,00	4 576,00
24	28654338R	Kohout kulový plastový d 32 mm PPR	kus	2,00000	990,00	1 980,00
25	28654076R	T kus PPR d 32 mm	kus	18,00000	46,50	837,00
26	722229106R00	Ventil PPR 20mm	kus	48,00000	220,00	10 560,00
27	722229105R00	Demontáž vodoměrů	kus	48,00000	162,00	7 776,00
28	722229104R00	Montáž vodoměrů	kus	48,00000	620,00	29 760,00
29	286543402R	Kohout kulový plastový d 32mm PPR	kus	3,00000	2 662,00	7 986,00
30	286543401R	Kohout kulový plastový d 40mm PPR	kus	6,00000	1 920,00	11 520,00
31	722175137R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 20m	kus	122,00000	630,00	76 860,00
32	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32	m	60,00000	139,00	8 340,00
33	722182016R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	90,00000	163,00	14 670,00
34	722175134R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 32mm	kus	14,00000	353,00	4 942,00
35	722175135R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 40mm	kus	18,00000	411,50	7 407,00
36	722175124R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 32mm	kus	28,00000	248,50	6 958,00
37	42310118R	Objímka dvoušroubová 32-40 včetně matice a jezdc	kus	28,00000	113,00	3 164,00
38	42310116R	Objímka dvoušroubová 40-52 včetně matice a jezdc	kus	30,00000	96,50	2 895,00

Oprava zdiva WC – Kosmákova 44, Brno

Nab.2025/013 – rozpočet, [REDACTED]

č.p.	Položka (materiál, práce)	Jedn. m2, bm	Výměra	Cena za jednot.	Celková cena v Kč
1. Oprava zdiva WC					
1	vybourání otvoru vč.řezání	m2	80,00	980,00	78 400,00
2	d+m předstěny sdk	m2	80,00	1 900,00	152 000,00
3	dodávka dvířek bílé plechové 60x80	ks	24,00	1 600,00	38 400,00
4	montáž dvířek	ks	24,00	900,00	21 600,00
5	zakrytí konstrukcí	ks	24,00	1 100,00	26 400,00
6	malba bílá	ks	24,00	800,00	19 200,00
7	akryl, detaily, pásky	mb	200,00	120,00	24 000,00
8	přesun hmot ruční do 30 m	ks	24,00	700,00	16 800,00
9	vyčištění stavby, úklid	ks	24,00	700,00	16 800,00
10	odvoz sutě na skládku včetně uložení	ks	24,00	800,00	19 200,00
11	VRN	ks	24,00	900,00	21 600,00
Oprava zdiva WC celkem					434 400,00

SOUHRN NAKLADU	
1. Oprava zdiva WC	434 400,00
Náklad celkem bez DPH	434 400,00
DPH 12%	52 128,00
Náklad celkem	486 528,00 Kč