

ARO ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2025
podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25.10.2023

číslo objednávky:
6440-0003-2025-004

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem, za kterou jedná
Ing. Peter Cekul, MBA,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba:

Objednávka dílčího plnění č. 1/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024 – 2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25.10.2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Provedení dílčí akce ARO:

Rekultivace – blok II. A, V. J a VI. A, E – protipožární
pásky na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč
(CE 06-33-13)

podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 045s24
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, říjen 2024) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo a čas plnění

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina – lokalita uvedená v PD

Doba plnění: Zahájení:
Dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem, nejpozději do *
20 dnů od účinnosti objednávky.
Ukončení: **do 18.11.2025**

Cena za plnění dle objednávky: **1.570.437,22 Kč bez DPH**
1.900.229,04 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 329.791,82 Kč

viz příloha č. 1 celkem 5 listů

Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele **ukbwexd** –
Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz** s fakturou na
prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v č. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační
údaje: **NS 644000, AP 93** a číslo této objednávky **6440-0003-2025-004**.

Obj

Zho

datum, razítko a podpis

* **PODPISU**

OPRAVILA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_045s24

Stavba: Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC,
Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:
Místo: Vojenský újezd Březina

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zpracovatel:
Ing. Josef Plaček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626964

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 570 437,22

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 570 437,22	329 791,82
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 900 229,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_045s24

Stavba: Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina

Datum: 20.01.2025

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha
Ing. Josef Plaček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2024_045s24	Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč	1 570 437,22	1 900 229,04
		1 570 437,22	1 900 229,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:
Místo: Vojenský újezd Březina

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zpracovatel:
Ing. Josef Plaček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626964

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 570 437,22

DPH základní snížená	Základ daně 1 570 437,22 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 329 791,82 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 900 229,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

20. 01. 2025



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
divize PLUMLOV
Žárovice 31
798 03 Plumlov
IČO:00000205, UID:CZ00000205

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina

Datum: 20.01.2025

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 570 437,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 570 437,22

1 - Zemní práce

1 570 437,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 20.01.2025
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 570 437,22

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 1		Zemní práce					
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2			
	W		"Odstranění organického půdního krytu na minerální podklad s jeho přehrnutím v ploše pásu, rozhrnutí, urovnání."				
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč"				
	W		1970,0*6,0				
	W		1365,0*6,0				
	W		4230,0*7,0				
	W		925,0*5,0				
	W		675,0*6,0				
	W		Mezisoučet				
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko"				
	W		340,0*4,0				
	W		1545*7,0				
	W		2610*7,0				
	W		Mezisoučet				
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry"				
	W		835,0*6,0				
	W		660,0*7,0				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3			
	W		"Odkopání zemních hrázek situovaných podél základních částí PPP. Oboustranně (1,5 m3/ bm)"				
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko - úsek 77,2 m oboustranně)" (77,2*1,5)*2				
	W		Součet				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3			
	W		"Uložení výkopku z odkopání zemních hrázek situovaných podél základních částí PPP. Oboustranně (1,5 m3/ bm)"				
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko - úsek 77,2 m oboustranně)" (77,2*1,5)*2				
	W		Součet				