



S.R.O.

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul. 28. října 201,

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

NABÍDKA

Č. 24/NAB/073

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A ZHODNOCENÍ STAVU SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU

SÝPKA OSTRAVA – SVINOV

Zpracováno pro: Magistrát města Ostravy
Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Obsah :

I. Identifikace uchazeče	str.1
II. Úvod	str.2
III. Rozsah prací a cena díla	str.2
IV. Požadavky zhotovitele	str.2
V. Termín plnění díla	str.2

I. IDENTIFIKACE UCHAZEČE

MARPO s.r.o.

28. října 66/201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 410 330 78

DIČ CZ 410 330 78

tel.: 596 620 707 - 09

fax: 596 620 710


E-mail: slezka@marpo.cz

Kontaktní osoba Ing. Radan Slezka jednatel společnosti

Datum vyhotovení nabídky:

20.12.2024

Podpis a razítko uchazeče:



II. ÚVOD

Na základě požadavků specifikovaných zadavatelem vám zasílám nabídku na zpracování stavebně technického průzkumu a zhodnocení současného stavu objektu sýpky v Ostravě – Svinově.

III. ROZSAH PRACÍ A CENA DÍLA

Stavebně technický průzkum objektu sýpky včetně přilehlého domu :

- základové konstrukce - 2 kopané sondy uvnitř objektu, 1 sonda sýpka, 1 sonda v domě,
- vlhkost zdiva - 12 vzorků v 1 výšce nad podlahou, 6 vzorků sýpka, 6 vz. dům,
- pevnost zdiva - celkem - 36 zkoušek (rozděleno na zkoušky - kamenné zdivo a cihelné zdivo)
- prohlídka zdravotního stavu dřevěných konstrukcí - stropních konstrukcí sýpky, konstrukcí krovů sýpky a domu
- stropní konstrukce v domě - klenby - 6 sond na ověření tloušťky, základní geometrie, stavu, skladeb podlah na klenbách
- skladby podlah na terénu - 3 sondy
- prohlídka stavby, výskyt poruch,
- vypracování zprávy průzkumu a vyhodnocení stavu objektu
- zhodnocení objektu z hlediska statiky s ohledem na současný stav, vyhodnocení, které konstrukce je možno zachovat, které je možno sanovat a které je nutno odstranit , posouzení nebude provedeno výpočtem, ale s ohledem na jejich celkový stav , výskyt poruch a pod.,

Cena celkem bez DPH	198.000,-
DPH 21 %	41.580,-
Celkem s DPH v Kč	239.580,-

Pozor - práce nebudou provedeny v místech, které hrozí zřícením případně zde hrozí nebezpečí úrazu.

IV. POŽADAVKY ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou dostupnou dokumentaci k objektu – zaměření současného stavu

Objednatel zpřístupní objekt v nutném rozsahu na základě dohodnutého termínu provádění terénních prací.

Objednatel zajistí možnost odběru elektrické energie po dobu nutnou k provedení terénních prací - 230V/16A.

Kopané sondy budou zapraveny záhozem z výkopku, omítky po sondách do stěn **nebudou** opraveny.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

Termín plnění díla do 8-mi týdnů po objednání.