

Změnový list – písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací		č. 1
		Datum: 10/2024
„Kompletní výměna a modernizace výměníkové stanice“		
Objednatel:	Jihočeský kraj	
Zhotovitel:	NOVOTNÝ TZB s.r.o.	
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		

<u>Předmět změny:</u> Stavební úpravy elektroinstalace objektů KÚ	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD neřešila odvětrání kondenzátní nádrže, VV neobsahoval vadné uzavírací ventily, za EI nebyl dostatečný napájecí proud pro novou VS	
Předmět dodatečných/neprovedených stavebních prací: Doplnění a výměna armatur pro bezproblémový provoz VS, doplnění odvětrání kondenzátní nádrže, natažený nový přívod EI pro napájení VS a MAR	
Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací: Správný chod a funkčnost celku VS	
Méněpráce bez DPH:	172 159,97 Kč
Vícepráce bez DPH:	375 807,90 Kč
Výsledná cena změny č. 1 bez DPH:	203 647,93 Kč

Za objednatele:	Za zhotovitele:
JIHOČESKÝ KRAJ Odbor veřejných zakázek U Zimního nádraží 370 76 České Budějovice Ing. Tereza Nováková – Jihočeský kraj	NOVOTNÝ TZB s.r.o. Hosín 218 373 41 Hosín IČO: 280 70 500 Jiří Novotný – NOVOTNÝ TZB s.r.o.

Příloha:

- rozpočet „Kompletní výměna a modernizace výměníkové stanice“

Stavba: Kompletní výměna a modernizace výměňkové stanice

Položka číslo	Popis	MJ	Počet	Cena MJ	Cena celkem
4.21	Kulový uzávěr DN 40	ks	1,00	756,01 Kč	756,01 Kč
4.22	Kulový uzávěr DN 50	ks	1,00	1 000,98 Kč	1 000,98 Kč
	Kulový uzávěr DN65	ks	4,00	1 863,00 Kč	7 452,00 Kč
	Filtr DN65 závitový	ks	2,00	1 630,00 Kč	3 260,00 Kč
4.48	Kohout k manometru M 20x1,5 - dvoucestný	ks	4,00	420,30 Kč	1 681,20 Kč
4.45	Tlakoměr deformační pr.100, rozsah 0-1,0MPa, návarek - typ 312	ks	4,00	445,86 Kč	1 783,44 Kč
2.27	Odlučovač plynů, nečistot a kalů DN100	ks	1,00	36 769,76 Kč	36 769,76 Kč
4.39	Tlakově nezávislý regulační ventil s elektropohonem DN 50	ks	-1,00	76 526,70 Kč	-76 526,70 Kč
	Tlakově nezávislý regulační ventil s elektropohonem DN 80	ks	1,00	100 366,00 Kč	100 366,00 Kč
3.6	Potrubí ocelové hladké černé D 76/3,2	m	79,00	1 176,00 Kč	92 904,00 Kč
6.2	Ocelové profily pro závěsy potrubí Hilti (žárový pozink)	kg	25,00	180,00 Kč	4 500,00 Kč
6.4	Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 100	ks	32,00	96,00 Kč	3 072,00 Kč
	Tepelná izolace z kamenné vlny s Al.fólií, lambda d= 0,044W/mK,76/20	m	79,00	276,00 Kč	21 804,00 Kč
8.2	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 základní	m	79,00	50,00 Kč	3 950,00 Kč
	Jádrové vrtání prostupů D133mm	ks	6,00	4 250,00 Kč	25 500,00 Kč
	Odpčet původního řešení odvětrání kondenzátní nádrže	kpl	-1,00	95 633,27 Kč	-95 633,27 Kč
				Cena celkem	132 639,43 Kč

Přívodní kabel

	Množství	Cena za jednotku	celkem		
Kabel Cyky 5cx16	105	323,70 Kč	33 988,50 Kč		
Jistič 80A	1	4 706,00 Kč	4 706,00 Kč		
Chráníčka pr.32	15	67,60 Kč	1 014,00 Kč		
Montáž kabelové trasy, průvrty	1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč		
Přichytky pr.32	20	18,00 Kč	360,00 Kč		
Podružný spojovací a montážní materiál	1	6 240,00 Kč	6 240,00 Kč		
Montáž jističe, přepojení, zapojení a odzkoušení	1	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč		

Celková cena bez DPH:

71 008,50 Kč

2. Strojovny

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
2.34	Přesun hmot	%	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				Celkem	0,00 Kč

3. Potrubí

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
3.7a	Potrubí ocelové hladké černé D 76/3,2	m	60,00		
3.7b	Potrubí ocelové hladké černé D 89/3,6	m	-39,00	1 285,00 Kč	-81 352,64 Kč
3.20	Přesun hmot	%	2,50		
				Celkem	-81 352,64 Kč

4. Armatury

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
4.65	Přesun hmot	%	2,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				Celkem	0,00 Kč

5. Zdravotní instalace

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
5.10	Přesun hmot	%	2,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				Celkem	0,00 Kč

6. Doplnkové konstrukce

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
6.2	Ocelové profily pro závěsy potrubí Hilti (žárový pozink)	kg	10,00		0,00 Kč
6.4	Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 100	ks	8		0,00 Kč
6.6	Přesun hmot	%	2,50		0,00 Kč
				Celkem	0,00 Kč

7. Tepelná izolace

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
7.17	Tepelná izolace z kamenné vlny s Al.fólií, lambda d= 0,044W/mK, 76/20	m	60,00		
7.18	Tepelná izolace z kamenné vlny s Al.fólií, lambda d= 0,044W/mK, 89/40	m	-39,00	316,17 Kč	-12 330,63 Kč
7.18	Oplechování, objímka	kpl	1,00		
7.24	Přesun hmot	%	2,50		
				Celkem	-12 330,63 Kč

8. Nátěry

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
8.2	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 základní	m	-39,00	50,00 Kč	-1 950,00 Kč
8.11	Přesun hmot	%			
				Celkem	-1 950,00 Kč

9. Demontáže

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
9.8	Přesun hmot	%	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				Celkem	0,00 Kč

11. Hodinová zúčtovací sazba

Pol.	Popis	MJ	Množství	Celkem za MJ	Celkem (v Kč)
------	-------	----	----------	--------------	---------------

10.1	Stavební přípomocce	sbr	1,00		
------	---------------------	-----	------	--	--

Celkem	95 633,27 Kč
---------------	---------------------

REKAPITULACE

2. Strojovny	0,00 Kč
3. Potrubí	-81 352,64 Kč
4. Armatury	0,00 Kč
5. Zdravotní instalace	0,00 Kč
6. Doplnkové konstrukce	0,00 Kč
7. Tepelná izolace	-12 330,63 Kč
8. Nátěry	-1 950,00 Kč
9. Demontáže	0,00 Kč
11. Hodinová zúčtovací sazba	0,00 Kč

95 633,27 Kč

Poznámky: