



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 2 ze dne 6. 1. 2025

Název stavby:	Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 v Mostě - část 1 – stavební část
Číslo smluvního vztahu:	113/2/2024
Název části stavby (PS, SO):	01 Bourání, 02 Rekonstrukce, 03 Lávka, ZTI
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most	Zhotovitel: YSSEN spol. s r.o. Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- 1) Výpočet ploch nových litých potěrů, nivelačních stěrek a podhledů v rámci VV v 2.NP obou nástaveb obsahuje pouze výměry m.č. 2.10. a 2.11. VV/rozpočet neobsahuje izolační vrstvy podlah 2.NP dle vzorového řezu vč. nutných dilatací
- 2) VV/rozpočet neobsahuje napojení záklopu ploché střechy na stávající část valbové střechy ani zpětnou montáž okapních žlabů po provedení této úpravy. VV neobsahuje demontáž ani zpětnou montáž stávajících dešťových svodů nutnou pro provádění vyzdívek a zateplení 2.NP vč. dodávky nových svodů
- 3) Objem základů lávky ve VV/rozpočtu je nižší než objem uvedený v PD, VV rovněž neobsahuje odvoz a likvidaci přebytečného výkopku
- 4) VV/rozpočet neobsahuje provedení monolitického zastropení výtahové šachty dle výkresu výztuže a neobsahuje základovou desku výtahové šachty
- 5) VV/rozpočet neobsahuje provedení kluzných kotev výtahové šachty
- 6) VV/rozpočet neobsahuje spádový potěr na vyzdřených atikách nástaveb dle detailu 02
- 7) VV/rozpočet obsahuje položky týkající se nového zateplovacího systému 2.NP v tl. 160 mm
- 8) VV/rozpočet neobsahuje nové oplechování části soklu na severní fasádě mezi výtahem a bránou.
- 9) VV/rozpočet obsahuje výpočty objemu bouraných konstrukcí, které neodpovídají PD ani skutečnosti
- 10) VV/rozpočet neobsahuje povrchové úpravy vnitřních stěn šachty nákladního výtahu a kotvení příček tvořících obvod šachty
- 11) VV/rozpočet neobsahuje bezpečnostní přepady plochých střech
- 12) VV/rozpočet neobsahuje D+M odvětrání a klempířských prvků výtahové šachty, které jsou uvedeny v PD, část „Detaily“
- 13) VV/rozpočet ZTI v rámci výkopů kanalizace předpokládá použití výkopku pro zpětné zásypy
- 14) VV/rozpočet týkající se ocelové konstrukce lávky obsahuje jiné dimenze či jiné množství profilů než uvádí PD (Z-01)



- 15) VV/rozpočet obsahuje D+M střešní difúzní folie
- 16) VV/rozpočet obsahuje fasádní polystyren tl. 40 mm v násobně větší výměře než je plocha nových ostění i nadpraží
- 17) VV/rozpočet obsahuje dřevěné hranoly 160x240 mm
- 18) VV/rozpočet obsahuje zámečnické konstrukce pro dočasnou podporu konstrukcí
- 19) VV/rozpočet obsahuje stropní panely pro zastřešení výtahové šachty
- 20) VV/rozpočet obsahuje D+M stříšky nad vstupem z lávky
- 21) VV/rozpočet obsahuje nové omítky v m.č. 0.16

Nové řešení:

- 1) Rozpočet bude doplněn o chybějící výměry skladeb podlah, potěrů, stěrek a podhledů v části m.č. 2.01. a 2.02. tvořících zčásti novou přístavbu a dále o plochy skladeb podlah v m.č. 2.10. a 2.11, vč. dilatací
- 2) Rozpočet bude doplněn o provedení čela záklopu u napojení střech, zpětnou montáž žlabů a svodů, demontáž stávajících svodů a dodávku nových svodů
- 3) Rozpočet bude doplněn o chybějící kubaturu betonu i objem výkopů dle PD (část Z-01) a dále o položky týkající se odvozu a uložení výkopku
- 4) Rozpočet bude doplněn o základovou desku výtahu i monolitický strop výtahové šachty
- 5) Rozpočet bude doplněn o kluzné kotvy navržené statikem s ohledem na zhoršené základové podmínky v prostoru výtahové šachty
- 6) Rozpočet bude doplněn o spádové potěry atik
- 7) Rozpočet bude doplněn o položky týkající se vyrovnání části fasád obou nástaveb dodatečnou dodatečnou izolantu
- 8) Rozpočet bude doplněn o demontáž, montáž a dodávku nového oplechování
- 9) Rozpočet bude doplněn dle výkresů bouracích prací
- 10) Rozpočet bude doplněn o omítky šachty a kotvení šachtových příček
- 11) Rozpočet bude doplněn o bezpečnostní přepady plochých střech
- 12) Rozpočet bude doplněn o prvky vyplývající z PD (část DET 05,06,09 - odvětrání, klempířské prvky výtahové šachty)
- 13) Rozpočet bude doplněn o odvoz a uložení výkopku nevhodného pro zpětné zasypy a dodávku vhodného zasyповého materiálu
- 14) Rozpočet lávky bude doplněn o ocelové profily v souladu s PD (Z-01), nepoužité profily budou odečteny
- 15) Z rozpočtu bude odečtena D+M difúzní folie
- 16) Z rozpočtu bude odečtena nepoužitá část fasádního polystyrenu tl. 40 mm
- 17) Z rozpočtu budou odečteny dřevěné hranoly 160x240 mm
- 18) Z rozpočtu budou odečteny zámečnické konstrukce týkající se dočasného podepření kcí
- 19) Z rozpočtu budou odečteny stropní panely
- 20) Z rozpočtu bude odečtena D+M stříšky
- 21) Z rozpočtu bude odečtena nová omítka stěn v m.č. 0.16

Zdůvodnění změny:

- 1) V rozpočtu je nutné doplnit zcela chybějící konstrukce vyplývající ze stavebních řezů (izolační vrstvy a dilatace) a napravit chybné výměry některých konstrukcí, které rozpočet již obsahuje (potěry, podhledy, nivelační stěrky)
- 2) Rozpočet je nutné doplnit o položky týkající se prací, bez kterých není možné napojit nové a stávající střechy a dále o dodávku nových dešťových svodů, protože původní svody se liší od nových klempířských prvků i navzájem jak materiálně, tak i dimenzí



- 3) Rozpočet je nutné doplnit o objemy v souladu s rozměrem patek uvedených v PD (Z01) a dále o položky týkající se odvozu a likvidace výkopku, který není možné uložit v rámci stavby
- 4) Rozpočet je nutné doplnit o ŽB konstrukce vyplývající z výkresů výztuže (část SK – 01)
- 5) Rozpočet bude doplněn o kluzné rektifikační kotvící prvky, jejichž použití vyplývá ze zhoršených základových podmínek v prostorách šachty zjištěných v rámci výkopů šachty a bylo odsouhlaseno statikem stavby
- 6) Rozpočet je nutné doplnit o konstrukce vyplývající z části PD (část DET-02)
- 7) V rámci provádění vyzdívek obou nástaveb bylo zjištěno, že část stávajícího zdiva v 1.NP byla v minulosti zateplena izolantem větší tloušťky než 160 mm a pro sjednocení nového a původního KZS je nutné na části nového KZS použít dodatečnou vyrovnávací vrstvu EPS. Tyto práce značně zpomalují provádění KZS a mají dopad do HGM stavby
- 8) Stávající exponovaná část oplechování soklu musí být vyměněna, ačkoliv PD výměnu neuvažuje. Tato část však byla neopravitelně poškozena již před zahájením stavby (pravděpodobně zásobovacími vozidly MŠ)
- 9) Rozpočet neobsahuje všechny práce popsané v PD (část SK – 03, část SA – 05), zejména na šachtě jídelního výtahu a je nutné ho adekvátně doplnit
- 10) PD ani VV neřeší vnitřní omítky a malby výtahové šachty, které však vyplývají z PD (část SK – 03). Tyto práce je zároveň nutné provádět ve značně omezeném a velmi těžko přístupném prostoru za použití atypického lešení. Realizace těchto prací má značný vliv na HGM stavby.
- 11) PD ani VV neřeší havarijní odvodnění plochých střech v případě, že by nedocházelo k odtoku střešních vpustí. Na základě toho budou doplněny 4 ks bezpečnostních chrličů.
- 12) Pro odvětrání výtahové šachty a provedení fasádního obkladu je v souladu s PD (DET-05,06,09) nutné do rozpočtu doplnit větrací mřížky a některé klempířské prvky (ukončovací, zakládací, lemovací a rohové lišty)
- 13) V rámci výkopů kanalizace bylo zjištěno, že výkopek tvoří rozbředlé jíly, které není možné použít pro zpětné hutněné zásypy a bude nutné je nahradit vhodným dostupným zásypovým materiálem (štěrkodrtí)
- 14) Ocelové profily pro konstrukci lávky uvedené ve VV neodpovídají profilům navržených v PD (část Z01). Nepoužité profily budou odečteny, profily uvedené v PD budou přičteny. Celková povrchová plocha prvků určená pro pozinkování bude rovněž větší
- 15) Nadbytečné položky budou odečteny, není znám způsob použití difúzní folie
- 16) Nadbytečné množství EPS bude odečteno, přičemž část bude použita na vyrovnání fasády, viz bod 7 výše
- 17) Nadbytečné položky budou odečteny, není znám způsob využití hranolů 160/240
- 18) Nadbytečné položky budou odečteny, bude použito pouze provizorní podstojkování
- 19) Nadbytečné položky budou odečteny, protože strop šachty je dle PD (část SK – 01) monolitický
- 20) Stříška by byla v přímé kolizi se slunolamem a vzhledem ke značnému přesahu střechy, resp. podstřešní římsy její použití nemá smysl
- 21) S ohledem na způsob využití m.č. 0.16 (kotelna) a s přihlédnutím k množství původních instalací není smysluplné provádět nové omítky vyjma ploch nových vyzdívek šachty jídelního výtahu. Zbytek omítek bude odečten



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a celková povaha veřejné zakázky se nemění. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (vč. ZL1):	13.501.017,47 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	513.464,55 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	14.014.482,02 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 34 týdnů od zahájení prací
Nový termín dokončení díla:	Do 37 týdnů od zahájení prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] ředitel společnosti [redacted]

Datum: 23.1.2025

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] ředitel společnosti [redacted]

Datum: 23.1.2025

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] ředitel společnosti [redacted]

Datum: 23.1.2025

Podpis: [redacted]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 23.1.2025

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 23.1.2025

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 30.01.2025

Podpis:

[Redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum: 24.1.2025

Podpis:

[Redacted]

Příloha změnového listu:

Rozpočet

[Redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-05-16
Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)

KSO:
Místo: Most

CC-CZ
Datum: 16. 5. 2024

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
Yssen spol.s r.o.

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ: 07036167
DIČ: CZ07036167

Poznámka

„V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“

Cena bez DPH	424 350,87
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	12,00%	424 350,87	89 113,68
		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	513 464,55
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-05-16

Stavba:Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)

Místo:Most

Zadavatel:Statutární město Most

Zhotovitel:Yssen spol.s r.o.

Datum:16. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		424 350,87	513 464,55	
D2	Dodatek č.2	424 350,87	513 464,55	STA
1	Vícepráce	601 919,71	728 322,85	Soupis
1	Výměry skladeb podlah a podhledů nástaveb v úrovni 2.NP	352 982,66	427 109,02	Soupis
2	Tesařské kce a klempířské prvky	31 068,74	37 593,18	Soupis
3	Základové kce lávky	17 948,32	21 717,47	Soupis
4	Základ. deska a strop výtahu	13 879,47	16 794,16	Soupis
5	Kotvení výtahové šachty	29 215,89	35 351,23	Soupis
6	Spádový potěr atiky	6 168,96	7 464,44	Soupis
7	Vyrovnání fasády nástaveb	12 031,52	14 558,14	Soupis
8	Oplechování soklu	4 339,87	5 251,24	Soupis
9	Bourací práce (jidelní výtah, vstup na lávku)	10 903,37	13 193,08	Soupis
10	Povrchy v šachtě jidelního výtahu	42 085,93	50 923,98	Soupis
11	Dodávka a montáž chrličů	10 566,55	12 785,53	Soupis
12	Klempířské prvky a odvětrání výtahu	32 892,31	39 799,70	Soupis
13	Výměna zemin v prostoru kanalizační šachty	37 836,12	45 781,71	Soupis
2	Méněpráce	-177 568,84	-214 858,30	Soupis
14	Úprava bilance OK lávky	-35 319,49	-42 736,58	Soupis
15	Odpočet difuzní folie	-11 828,22	-14 312,15	Soupis
16	Odpočet EPS pro zateplení ostění	-1 868,43	-2 260,80	Soupis
17	Odpočet tesařských kčí	-23 355,33	-28 259,95	Soupis
18	Odpočet zámečnických kčí	-25 684,56	-31 078,32	Soupis
19	Odpočet panelů výtah. šachty	-18 139,67	-21 949,00	Soupis
20	Odpočet stříšky nad lávkou	-27 452,38	-33 217,38	Soupis
21	Odpočet omítky m.č. 0.16	-33 920,76	-41 044,12	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: 1 - Vícepráce
Uroveň 3:

1 - Výměry skladeb podlah a podhledů nástaveb v úrovni 2.NP

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Most Projektant:
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o. Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 352 982,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV			53 401,80		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			49 033,44		
1	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	59,700	600,00	35 820,00	
	VV		"2.10					
	VV		-42,6" v rozpočtu		-42,600			
	VV		"2.11					
	VV		-42,6" v rozpočtu		-42,600			
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2" skutečnost		144,900			
	VV		Součet		59,700			
2	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	119,400	60,00	7 164,00	
	VV		59,7*2		119,400			
3	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z penového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	69,600	39,40	2 742,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_02/634112123					
	VV		6,9*4*(11,4-02*0,45)*4		69,600			
4	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	31,200	106,00	3 307,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_02/634911113					
	VV		6,9*3*(11,4-02*0,45)		31,200			
D		998	Přesun hmot			4 368,36		
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,882	554,22	4 368,36	

D		PSV	Práce a dodávky PSV			299 580,86		
D		713	Izolace tepelné			227 543,52		
21	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	479,150	43,95	21 058,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2" akustická izolace		144,900			
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2*2"dvě vrstvy EPS		289,800			
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2*0,5"vyrovnávka na 50% plochy		72,450			
	VV		-7*2*2"odpočet průvlaků		-28,000			
	VV		Součet		479,150			
7	M	ISV.8591057519 567	Isover EPS 150 - 120mm, $\lambda_D = 0,035$ (W-m-1-K-1), 1000x500x120mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	m2	130,352	480,58	62 644,56	
	VV		152,145		152,145			
	VV		-7*2*2"odpočet průvlaků		-28,000			
	VV		Součet		124,145			
	VV		124,145*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		130,352			
8	M	ISV.8591057519 659	Isover EPS 150 - 20mm, $\lambda_D = 0,035$ (W-m-1-K-1), 1000x500x20mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	m2	76,073	80,20	6 101,05	
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2*0,5*1,05*50% výměry		76,073			
9	M	ISV.8591057519 550	Isover EPS 150 - 140mm, $\lambda_D = 0,035$ (W-m-1-K-1), 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	m2	152,145	560,78	85 319,87	
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2*1,05		152,145			
10	M	RKW.112403	deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 600x1000x30 mm	m2	152,145	266,83	40 596,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2*1,05000		152,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE	m2	144,900	12,33	1 786,62	
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2		144,900			
	VV		Součet		144,900			
12	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	159,390	55,85	8 901,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		144,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,390			
13	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,700	1 620,00	1 134,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				50 454,94	
14	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	59,700	750,00	44 775,00	
	VV		"2.NP					
	VV		"2.10+2.11					
	VV		-42,6-42,6"v rozpočtu		-85,200			
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2" skutečnost		144,900			
	VV		Součet		59,700			
15	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	59,700	20,00	1 194,00	
16	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	59,700	50,00	2 985,00	
17	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,057	1 420,00	1 500,94	
D 776			Podlahy povlakové				21 582,40	
18	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	59,700	44,80	2 674,56	
	VV		"2.10					
	VV		-42,6		-42,600			
	VV		"2.11					
	VV		-42,6		-42,600			
	VV		6,9*(11,4-02*0,45)*2" skutečnost		144,900			
	VV		Součet		59,700			
19	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	59,700	291,20	17 384,64	
20	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,272	5 600,00	1 523,20	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čáchovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2
 Soupis: 1 - Všepráce
 Uroveň: 3

2 - Tesařské kce a klempířské prvky

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 068,74

D PSV Práce a dodávky PSV

31 068,74

D 762 Konstrukce tesařské

4 412,94

1	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	7,980	522,00	4 165,56	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

11,4*0,35*2

7,980

2	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,114	2 170,00	247,38	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	--

D 764 Konstrukce klempířské

26 655,80

3	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	33,100	66,81	2 211,41	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

4	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	33,100	163,20	5 401,92	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

(7,35+1,4)*2+(7,35+0,45)*2

33,100

5	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	4,000	266,05	1 064,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

6	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	33,100	543,15	17 978,27	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

33,1

33,100

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čáchovy 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 1 - vícepráce
Úroveň: 3

3 - Základové kce lávky

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 948,32

D HSV Práce a dodávky HSV 17 948,32

D 1 Zemní práce 4 486,26

1	K	132212221	Hloubení zapážených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 2,6*0,6*0,95+2,6*1,3*1" skutečnost -2*1*1,8" v rozpočtu Součet	m3	1,262	1 590,00	2 006,58	
						4,862 -3,600 1,262		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2,6*0,6*0,95+2,6*1,3*1" skutečnost	m3	4,862	150,00	729,30	
						4,862		
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m (2,6*0,6*0,95+2,6*1,3*1)*9" skutečnost	m3	43,758	10,00	437,58	
						43,758		
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 4,862*1,8	t	8,752	150,00	1 312,80	
						8,752		

D 2 Zakládání 10 625,84

5	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 -2*1*1,8"v rozpočtu 2,6*2*1+2,6*0,6*0,6"skutečnost Součet	m3	2,536	4 190,00	10 625,84	
						-3,600 6,136 2,536		

D 998 Přesun hmot 2 836,22

6	K	9980170R1	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,345	447,00	2 836,22	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Navyšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt

D2 - Dodatek č. 2

Soupis

1 - Všepráce

Uroveň 3

4 - Základ. deska a strop výtahu

Místo

Most

Datum

16. 5. 2024

Zadavatel

Statutární město Most

Projektant

Zhotovitel

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 879,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 879,47

D 2

Zakládání

5 608,88

1	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,165	4 190,00	4 881,35	
					2,33*2*0,25*základ výtahu	1,165		
2	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,058	569,50	602,53	CS ÚRS 2024 02
					(2,33+1,9)*0,25	1,058		
3	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,058	118,15	125,00	CS ÚRS 2024 02

D 4

Vodorovné konstrukce

5 667,97

4	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,699	3 876,00	2 709,32	CS ÚRS 2024 02
					2,33*2*0,15	0,699		
5	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0,984	509,15	501,00	CS ÚRS 2024 02
					(2,33*2+1,9)*0,15	0,984		
6	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0,984	124,10	122,11	CS ÚRS 2024 02
7	K	411354204	Bednění stropů ztracene ocelové zeprovane ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm	m2	3,088	517,65	1 598,50	CS ÚRS 2024 02
					1,6*1,93	3,088		
8	K	411354331	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	3,088	187,85	580,08	CS ÚRS 2024 02
9	K	411354332	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	3,088	50,83	156,96	CS ÚRS 2024 02

D 998

Přesun hmot

2 602,62

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,696	554,22	2 602,62	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 1 - Všepráce
Uroveň: 3

5 - Kotvení výtahové šachty

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 215,89

D HSV Práce a dodávky HSV 29 215,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 215,89


1	K	977R	Stavební práce	HZS	24,000	300,00	7 200,00	
			6*4		24,000			
2	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	6,000	101,15	606,90	CS ÚRS 2024 02
3	M	3111R	Halířen HTA-CE 72/48-FV-150-KF	ks	6,000	2 856,00	17 136,00	
4	M	3112R	Halířen GWP 72/48 M16-GV	ks	6,000	708,00	4 248,00	
5	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,060	416,50	24,99	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 1 - výměra
Úroveň: 3

6 - Spádový potěr atiky

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 168,96

D HSV Práce a dodávky HSV

6 168,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 168,96

1	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	15,120	408,00	6 168,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

(10,5+7,35*2)*0,3*2 úprava horní části atiky do spádu pod cementotřískovou deskou

15,120

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: 1 - Vše práce
Uroveň: 3

7 - Vyrovnání fasády nástaveb

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 031,52

D HSV Práce a dodávky HSV 12 031,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 832,00

1	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	60,000	197,20	11 832,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

60"vyrovnávka stěn

60,000

D 998 Přesun hmot 199,52

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,360	554,22	199,52	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navyšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: 1. Vícepráce
Urgenční: 3

8 - Oplechování soklu

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: [REDACTED]
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o. Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 339,87

D PSV Práce a dodávky PSV 4 339,87

D 764 Konstrukce klempířské 4 339,87

3	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	7,350	104,00	764,40	
1	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	7,350	483,65	3 554,83	CS ÚRS 2024 02
2	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	2 580,00	20,64	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Navyšeni kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt

D2 - Dodatek č. 2

Soupis

1 - Vícepráce

Urgence 3

9 - Bourací práce (jídelní výtah, vstup na lávku)

Místo

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel

Statutární město Most

Projektant

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Zhotovitel

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 903,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 903,37

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 171,30

14	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,302	800,00	2 641,60	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

šachta jídelního výtahu

"1PP

1,2*0,6*2,75+0,225*0,25*2,75

2,135

"1NP a 2NP

0,85*0,225*3,05*2

1,167

Součet

3,302

27	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	-1,461	182,00	-265,90	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	--

"1.NP de SOD

-1,09*1,75

-1,908

-1,09*1,97

-2,147

"2.NP de SOD

-1,09*1,75

-1,908

-1,09*1,97

-2,147

"Skutečnost

"1NP a 2NP

1,09*3,05*2

6,649

Součet

-1,461

28	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,520	1 530,00	795,60	
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--

"podparapet dveře na lávku

1,35*1,1*0,35

0,520

Součet

0,520

D 997

Přesun sutě

7 732,07

34	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,485	648,30	4 204,23	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,485	150,00	972,75	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	123,215	6,00	739,29	
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	--

6,485*19 "Přepočtené koeficientem množství

123,215

37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,485	280,00	1 815,80	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2
 Soupis: 1 - výměra
 Úroveň: 3

10 - Povrchy v šachtě jídelního výtahu

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 085,93

D HSV Práce a dodávky HSV

38 631,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 403,28

12	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	46,400	116,45	5 403,28	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Jídelní výtah

4*(3,55+3,45+4,6)

46,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 132,47

5	K	616321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor uzavřených kanálů	m2	47,241	315,35	14 897,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Jídelní výtah

(0,9+1,2)*2*(3,55+0,2+3,45+0,15+4,6)

-(1,762+0,962*2)*0,8

50,190

-2,949

Součet

47,241

6	K	616321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm uzavřených kanálů	m2	141,119	86,70	12 235,02	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Jídelní výtah boční stěny

(0,9)*2*(3,55+0,2+3,45+0,15+4,6)

21,510

Mezisoučet

21,510

17,087*7 " příplatek na průměrnou tl. 5cm

119,609

Součet

141,119

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 059,15

8	K	943111111	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	12,906	250,00	3 226,50	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

1,2*0,9*(3,55+0,2+3,45+0,15+4,6)

12,906

Součet

12,906

9	K	943111211	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	180,684	10,00	1 806,84	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

12,906*14

180,684

10	K	943111811	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	12,906	2,00	25,81	
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------	--

12,906

12,906

D 998 Přesun hmot

1 036,39

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,870	554,22	1 036,39	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

3 454,64

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

3 454,64

3	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,241	15,00	708,62	
4	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,767	60,00	2 746,02	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navyšeni kapacity MS U Cachovny 2738 Most - stavebni část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek 5.2
Soupis: 1. Všepráce
Úroveň: 3

11 - Dodávka a montáž chrličů

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Most Projektant:
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o. Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 566,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 289,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 286,50

16	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,000	2 286,50	2 286,50	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

4*0,25 1,000

D 997 Přesun sutě 3,25

10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,001	648,30	0,65	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,001	150,00	0,15	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,361	6,00	2,17	

0,001*19"Přepočtené koeficientem množství 0,019
0,019*19"Přepočtené koeficientem množství 0,361

15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,001	280,00	0,28	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 8 276,80

D 712 Povlakové krytiny 8 276,80

17	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech fólií vpustí, ventilací nebo komínů přilepenou plnoplošně	kus	4,000	240,55	962,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

1	K	712998001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu do DN 50	kus	4,000	524,45	2 097,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

2	M	28342473	chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	1 300,50	5 202,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

3	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	1 480,00	14,80	Vytápění a větrání
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	--------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2
 Soupis: 1 - Všepráce
 Uroveň: 3

12 - Klempířské prvky a odvětrání výtahu

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 892,31

D PSV Práce a dodávky PSV

32 892,31

D 751 Vzduchotechnika

4 099,60

8	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	4,000	334,90	1 339,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

9	M	ELD751R	Ventilační mřížka s pevnými lamelami 250x250 RAL 9007	kus	4,000	690,00	2 760,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

D 767 Konstrukce zámečnické

28 792,71

6	K	767190122	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn, příček a střeš z ocelových plechů, rš přes 100 do 330 mm	m	53,700	194,65	10 452,71	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

1,2"vstup výtahu 1,200
 2,32-0,16+2,65*2+2,32"sokl u země a u střechy 9,780
 (0,15+6,22+2,28)*2-5,1" lemování rohu 12,200
 (0,15+6,22+2,28)*2 "lemování u stěny 17,300
 2,2*2+1,2*1" výtah dveře 5,600
 2,65*2+2,32"atika 7,620
Součet 53,700

1	M	01R	lemování otvorů (RAL) ostění, nadpraží, parapet K1,K2	m	6,000	237,00	1 422,00	
2	M	02R	svislé ukončení (RAL) u stěny	m	18,000	224,00	4 032,00	
3	M	03R	svislé ukončení (RAL) rohové klemp./kazety	m	13,000	278,00	3 614,00	
4	M	04R	horní ukončení (RAL) atika s příponkami K19,K18	m	8,000	567,00	4 536,00	
5	M	05R	spodní ukončení (RAL), se soklovou lištou K1,K2,K4	m	10,000	356,00	3 560,00	
7	M	06R	Dodávka a montáž oplechování šachty prahu výtahu z nerezového plechu tl.2mm	m	1,200	980,00	1 176,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Gachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 1 - Všepráce
Uroveň 3

13 - Výměna zemin v prostoru kanalizační šachty

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 836,12

D		800-1	Zemní práce						37 836,12
2	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 5 000m na skládku	m3	21,700	240,00	5 208,00	ZTI	
21,7" Výkop a zásyp je již uveden v rozpočtu ZTI jedná se pouze o likvidaci na skládku a dovoz náhradní zeminy viz vážní listky					21,700				
1	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 do 100 m3 pro odvoz na skládku	m3	21,700	240,00	5 208,00	ZTI	
3	K	171 20	Poplatek za skládku (zemina bez nebezpečných látek typ 170504)	t	39,060	152,00	5 937,12	ZTI	
21,7*1,8					39,060				
5	M	58337331	štrkopísek frakce 0/22	t	39,060	550,00	21 483,00	Rekonstrukce	

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Navyšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt

D2 - Dodatek č. 2

Soupis

II. Menopráce

Úroveň 3

14 - Úprava bilance OK lávky

Místo

Most

Datum

16. 5. 2024

Zadavatel

Statutární město Most

Projektant

Zhotovitel

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 319,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 339,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 339,20

1	K	953961115	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	16,000	146,20	2 339,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-37 658,69

D 767

Konstrukce zámečnické

-44 721,38

2	M	13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220 27,2*(16,515+3,45+3,185+0,35)*2/1000*1,2	t	1,534	33 300,00	51 082,20	CS ÚRS 2024 02
3	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 9,82*(1,72+3,855+3,62)*2/1000*1,2	t	0,217	33 300,00	7 226,10	CS ÚRS 2024 02
4	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 8,1*1,72*12/1000*1,2	t	0,201	35 100,00	7 055,10	CS ÚRS 2024 02
5	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 18,8*1,72*2/1000*1,2	t	0,078	33 000,00	2 574,00	CS ÚRS 2024 02
6	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm 15,9*(0,5*2+0,3*6+0,25*2)/1000*1,2	t	0,063	37 100,00	2 337,30	CS ÚRS 2024 02
7	M	13530830	ocel široká jakost S235JR 300x20mm 48*2/1000*1,2	t	0,115	38 100,00	4 381,50	CS ÚRS 2024 02
8	M	13211023	tyč kruhová tažená za studena jakost S235JRC+C průměr 12mm 0,89*56/1000*1,2	t	0,060	42 100,00	2 526,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm 4,57*16/1000*1,2	t	0,088	34 200,00	3 009,60	CS ÚRS 2024 01
10	K	76799511R	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-724,776	67,42	-48 864,40	
11	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	-0,341	26 592,91	-9 068,18	
12	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	-0,801	25 843,84	-20 700,92	
13	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	-0,925	26 592,94	-24 598,47	
14	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	-0,811	25 839,44	-20 955,79	
15	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,538	1 348,37	-725,42	

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

7 062,69

16	K	789421512	Zárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy II	m2	12,845	549,84	7 062,69	
			UPN 220 (0,08*4+0,22*2)*(16,515+3,45+3,185+0,35)*2		35,720			
			UPN 100 (0,05*4+0,1*2)*(1,72+3,855+3,62)*2		7,356			
			IPE 100 (0,055*4+0,1*2)*1,72*12		8,669			
			IPE 180 (0,091*4+0,18*2)*1,72*2		2,491			
			"200/10 (0,2*2+0,01*2)*(0,5*2+0,3*6+0,25*2)		1,386			
			"300/20 (0,3*2+0,02*2)*2		1,280			
			pr. 12mm 56*(2*0,006*3,1415)		2,111			
			-46,168" v rozpočtu		-46,168			
			Součet		12,845			

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Navyšeni kapacity MŠ U Cachovny 2733 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt

D2 - Dodatek č. 2

Soupis

2 - Menopraci

Určeno 3

15 - Odpočet difuzní folie

Místo

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 828,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

-11 828,22

D 712

Povlakové krytiny

-11 828,22

1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	-302,222	10,00	-3 022,22	
2	M	29329043	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	-352,240	25,00	-8 806,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Čákovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt:

D2 - Dodatek č. 2

Soupis:

1. Monopráce

Úroveň 3

16 - Odpočet EPS pro zateplení ostění

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 868,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 868,43

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 857,35

1	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	-35,018	53,04	-1 857,35	
			-123,4*1,1" dle rozpočtu		-135,740			
			123,4*0,3*1,1 "skutečnost		40,722			
			60"Vyrovnání fasády (podlepy)		60,000			
			Součet		-35,018			

D 998

Přesun hmot

-11,08

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,020	554,22	-11,08	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navyšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 2 - Větrání
Uroveň: 3

17 - Odpočet tesařských kcí

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: XXXXXXXXXX
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o. Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -23 355,33

o PSV Práce a dodávky PSV -23 355,33

D 762 Konstrukce tesařské -23 355,33

1	K	762713241	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-24,040	558,00	-13 414,32	
			"180x240 -12,02*2 Součet		-24,040 -24,040			
2	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	-0,923	9 576,00	-8 838,65	
			"180x240 -12,02*2*0,16*0,24 Součet		-0,923 -0,923			
3	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,508	2 170,00	-1 102,36	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 2 - Menaprace
Uroveň: 3

18 - Odpočet zámečnických kcí

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 684,56

o PSV Práce a dodávky PSV

-25 684,56

D 767 Konstrukce zámečnické

-25 684,56

1	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-21,182	159,00	-3 367,94	
2	M	13010012	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm	t	-0,021	35 900,00	-753,90	
3	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-64,600	51,60	-3 333,36	
4	M	13010314	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm	t	-0,065	31 800,00	-2 067,00	
5	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-265,628	20,00	-5 312,56	
6	M	1455044.1	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdélníkový 200x150x8mm	t	-0,266	37 500,00	-9 975,00	
7	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,486	1 800,00	-874,80	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čachovny 2738 Most - stavební část (ZL 2)
Objekt: D2 - Dodatek č. 2
Soupis: 2 - Menopraci
Uroveň: 3

19 - Odpočet panelů výtah. šachty

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: [redacted]
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o. Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -18 139,67

D HSV Práce a dodávky HSV -18 139,67

D 4 Vodorovné konstrukce -17 356,00

1	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	-2,000	698,00	-1 396,00	
2	M	593468R01	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm	m	-4,200	3 800,00	-15 960,00	

D 998 Přesun hmot -783,67

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,414	554,22	-783,67	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navyšení kapacity MŠ U Čáchovy 2738 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

2 Mená práce

Úroveň 3

20 - Odpočet stříšky nad lávkou

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-27 452,38

D PSV

Práce a dodávky PSV

-27 452,38

D 767

Konstrukce zámečnické

-27 452,38

1	K	767812611	Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm	kus	-1,000	4 940,00	-4 940,00	
2	M	28319031	stříška vchodová z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 2000x900mm	kus	-1,000	22 000,00	-22 000,00	
3	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,380	1 348,37	-512,38	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Navyšení kapacity MŠ U Čáchovy 2736 Most - stavební část (ZL 2)

Objekt

D2 - Dodatek č.2

Soupis

1. Měsíční

Uroveň

21 - Odpočet omítky m.č. 0.16

Místo

Most

Datum

16. 5. 2024

Zadavatel

Statutární město Most

Projektant

Zhotovitel

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 920,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

-33 920,76

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-33 243,50

7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-66,487	500,00	-33 243,50	
			"1 PP					
			"0.16					
			-(5+5+4,2+4,2)*4,5 "dle SOD		-82,800			
			4,5*(0,25+0,775+1,2)"skutečnost		10,013			
			"0.17					
			"-(3,525+3,525+4,2+4,2)*4,5 Zatím neodečteno					
			"0.21 "plocha nad dvířkami jídelního výtahu ve třech patrech					
			1,5*1,4*3		6,300			
			Součet		-66,487			

D 998

Přesun hmot

-677,26

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,222	554,22	-677,26	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--