

MS Elektroinstalace s.r.o.
Sládkova 372/8
702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

IČ: 18044140
 DIČ: CZ18044140

Objekt: Volgogradská 2633/2, Ostrava-Zábřeh

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás realizaci díla "Nabíjecí stanice v objektu Volgogradská 2, Ostrava-Zábřeh" dle cenové nabídky ze dne 15.1.2025, včetně odborného vedení stavby.

Předmět objednávky může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

Zhotovitel je v souvislosti s předmětem díla a případné potřeby povinen zejména k zajištění likvidace odpadů, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O likvidaci odpadu bude doložen písemný doklad.

Další ujednání:

Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu. Zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště. Musí dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 309/2006 Sb. a předpisy související, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni.

Doba plnění: Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 20 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. Zahájení realizace díla nejpozději do 12.2.2025.

Termín zahájení realizace díla: Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 07.02.2025. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak. O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat.

Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží sjednaná lhůta realizace dnem určeným k předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Pokud zhotovitel nezačne práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, tak z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přijímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí. Přijímací řízení bude objednatelem zahájeno po dokončení díla do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena před uplynutím termínu provedení díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý vytknutý nedodělek a nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem provedení díla, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Cena díla celkem: do 305 983,00 Kč bez DPH

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že v průběhu trvání objednávky od jejího podpisu do uskutečnění zdanitelného plnění pozbude zhotovitel či objednatel status plátce DPH, oznámí si tuto skutečnost neprodleně navzájem.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Kromě náležitostí stanovených platnými předpisy pro daňový doklad uvede zhotovitel dále zařídění prací dle klasifikace produkce CZ-CPA a text "Daň odvede zákazník".

Součástí faktury bude soupis provedených prací, vyúčtování.

V souladu s ustanovením §21 zákona o DPH se strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání.

Faktura bude vystavena do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla (zdanitelné plnění). Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení.

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10% z ceny díla bez DPH jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla. Tato pozastávka objednatele bude zhotoviteli uhrazena do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání se nevztahuje na pozastávku.

Před započítáním díla nebude objednatelem poskytnuta zhotoviteli zálohová platba.

Záruční podmínky:

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 60 měsíců na práce HSV a PSV. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem.

Vyskytne-li se při závěrečné prohlídce a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamáce objednatele řešena. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů od ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud nedojde k jiné dohodě. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu, nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím není dotčen.


Závěrečná ujednání:

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto objednávku uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselném označení smlouvy a o datu podpisu objednávky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek,

V Ostravě : 29.01.2025

Vyřizuje : Gabriela Maxová




23-N/Max/25 - §3613/ pol. 6121 ORG 0400610000000: 307 116,15 Kč vč. DPH
§3613/ pol. 6122 ORG 0400610000000: 63 123,28 Kč vč. DPH

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zakázka	
Název:	Nabíjecí stanice v objektu Volgogradská 2, Ostrava-Zábřeh
2. Základní identifikační údaje	
2.1 Zadavatel	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO:	
DIČ:	
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	
Kontaktní osoba:	Gabriela Maxová
Tel./fax:	
E-mail:	
2.2 Účastník	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MS Elektroinstalace s r.o
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Sládkova 372/8 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ	IČ: 18044140, DIČ: CZ18044140
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:	Suszka Martin
Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li účastník v ní zapsán	C 91762 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontaktní osoba:	
Tel./fax:	
E-mail:	
3. Nabídková cena v Kč	
Objekt:	Cena
Nabíjecí stanice v objektu Volgogradská 2, Ostrava-Zábřeh	305.983,-- Kč
DPH 21%	64.256,43 Kč
Cena celkem s DPH	370.239,43 Kč
4. Délka realizace	
14 pracovních dní	
5. Délka záruční doby v měsících	
60	
6. Platnost nabídky	
do 28.02.2025	
7. Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka	
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	
Titul, jméno, příjmení:	Suszka Martin
Funkce:	jednatel

Cenová nabídka

**„Nabíjecí stanice v objektu
Volgogradská 2, Ostrava-Zábřeh“, p. č.
st. 2891, k. ú. Zábřeh nad Odrou**

MS Elektroinstalace s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Nabíjecí stanice v objektu Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh**

Místo stavby: **Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh**

Zadavatel: **Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00, Ostrava**


Uchazeč: **MS Elektroinstalace s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, IČO: 18044140, DIČ: CZ18044140, Martin Suszka-jednatel, Tel: +420 737 821 562**

Zhotovitel: **ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.**

Datum: **03/2024**

Cena celkem bez DPH

305 983 Kč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nablížeční stanice v objektu Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh

Místo stavby: Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00, Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00, Ostrava
Uchazeč: MS Elektroinstalace s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, IČO: 18044140, DIČ: CZ18044140, Martin Suszka-jednatel, Tel: +420 737 821 562

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 03/2024

Poznámka:

oznámka:

Oddíl B: Montáž elektrických spínačků přístroje musí být provedena dle ČSN Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě že čidla spínají napřím LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, sériových, sériových, sériových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použita cenová úroveň Legrand Valena Life

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žláby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybavení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletní činnost a podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci přiček v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v rostech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut: podrůžný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozvaděčích a na svorkách přístrojů, kompletní činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V Z2 slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláž CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláž CXKH-J se myslí kabely s klasifikací B2ca s1 d0).

Oddíl E: Montáž elektrických rozváděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu včetně sběren pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štitků a nápisů dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odsín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele

Kód oddílu	Popis	Cena celkem
B	Přístroje	38 323 Kč
C	Instalační materiál	29 674 Kč
D	Kabeláž	49 481 Kč
E	Rozvaděče	67 097 Kč
F	Ostatní	121 108 Kč
	Náklady soupisu celkem	305 983 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl: B			Přístroje						
			Cena celkem za oddíl						38 323,-
B.001	N	N	Hlavní ochranná svorka MET.AET, včetně krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů. Skříň s SPD, parametry: třída SPD 1-2 typ 3-1	ks	945,-	445,-	500,-	1	945,-
B.002	N	N	svedový proud 25kA při připojení na ochranné pospojování umístění na rozhraní zón LPZ 0/1 včetně svorek, montáže a podružného materiálu	ks	17 950,-	15 050,-	2 900,-	2	35 900,-
B.003	N	N	Mimostav. doprava 3.6% z materiálu	ks	1 100,-	0,-	1 100,-	1	1 100,-
B.004	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáže	ks	378,-	0,-	378,-	1	378,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	e=a*d
	Oddíl:C		Instalační materiál						
			Cena celkem za oddíl						29 974,-
C.001	N	N	Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	568,-	188,-	380,-	5	2 840,-
C.002	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	37,50	12,5	25,-	120	4 500,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, di=24,3mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	50,-	18,-	32,-	45	2 250,-
C.004	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm, di=39,6mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	82,-	32,-	50,-	45	3 690,-
C.005	N	N	Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=32mm, di=24,3mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	25,-	32,-	4	228,-
C.006	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství, montáž.	ks	300,-	100,-	200,-	35	10 500,-
C.007	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	3 000,-	1 000,-	2 000,-	1	3 000,-
C.008	N	N	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	5 000,-	3 000,-	2 000,-	0,3	1 500,-
C.009	N	N	Mimosřav. doprava 3,6% z materiálu	ks	367,-	0,-	367,-	1	367,-
C.010	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 099,-	0,-	1 099,-	1	1 099,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:D			Kabeláž						
			Cena celkem za oddíl						49 481,-
D.001	N	N	Kabel CYKY 5x10	m	198,-	148,-	50,-	54	10 692,-
D.002	N	N	Kabel CYKY-J 5x25	m	473,-	398,-	75,-	42	19 866,-
D.003	N	N	Vodič H07V-K 25	m	157,-	132,-	25,-	72	11 304,-
D.004	N	N	kabel UTP cat5e, včetně koncovek RJ45	m	31,-	12,-	19,-	182	5 642,-
D.005	N	N	Mimostav. doprava 3.6% z materiálu	ks	1 310,-	0,-	1 310,-	1	1 310,-
D.006	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	666,-	0,-	666,-	1	666,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=b*d
	Oddíl:E		Rozvaděče						67 097,-
			Cena celkem za oddíl						
E.001	N	N	Rozvaděč RMS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedeně na schématu tohoto rozvaděče</i>	ks	15 877,-	12 877,-	3 000,-	1	15 877,-
E.002	N	N	Rozvaděč R-NAB <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedeně na schématu tohoto rozvaděče</i>	ks	48 715,-	44 215,-	4 500,-	1	48 715,-
E.003	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	2 055,-	0,-	2 055,-	1	2 055,-
E.004	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	450,-	0,-	450,-	1	450,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč a=b+c	Materiál b	Montáž c	Množství celkem d	Celková cena v Kč z=a*d
	N=není	N=není							121 108,-
	Oddíl:F		Ostatní Cena celkem za oddíl						
F.001	N	N	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.	ks	10 900,-	0,-	10 900,-	1	10 900,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, nastavení řízení loadguard	hod	700,-	0,-	700,-	16	11 200,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a dořícení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	6 500,-	0,-	6 500,-	1	6 500,-
F.004	N	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	480,-	0,-	480,-	8	3 840,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace realizační	ks	3 000,-	0,-	3 000,-	1	3 000,-
F.006	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	5 000,-	0,-	5 000,-	1	5 000,-
F.007	N	N	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	10 000,-	0,-	10 000,-	1	10 000,-
F.008	N	N	Smart nástěnná AC nabíjecí stanice pro elektromobily, 1 nabíjecí bod 22kW, 1skonektor Typ 2.komunikace Modbus TCP,OCPP, včetně integrovaného DC proudového chrániče 6mA, komunikace se smartloggerem, provedení pro veřejné nabíjení (včetně identifikace), včetně veškerého příslušenství	ks	26 084,-	25 134,-	950,-	2	52 168,-
F.009	N	N	Datové rozvody - zapojení vývodů, popis kabelů, měření na vývodu + certifikace, konfigurace a programování sítě, zapojení vývodů v racku a switchi, oživení systému	ks	13 500,-	0,-	13 500,-	1	13 500,-
F.010	N	N	Pomocné stavební práce - uvedení do původního stavu, drobné dozdívky po průrazech, výmalba	ks	5 000,-	0,-	5 000,-	1	5 000,-

