

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Návštěvnícké zábradlí u ledních medvědů	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Zoologická zahrada hl. m. Prahy		
Projektant			
Zhotovitel	P&M Bau s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.01.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky												
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.				
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 549,69	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,32%	12 034,99		
2		Montáž	5 664,07	9	Bez pevné podl.	0	14	Projektové práce				
3	PSV	Dodávky	321 428,89	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy				
4		Montáž	189 106,83	11		0	16	Provozní vlivy				
5	"M"	Dodávky					17	Příprava staveniště	1,24%	6 432,49		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (ř. 1-6)		518 749,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		18 467,48		
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH			537 216,96	
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
							snížená	12,0				
							základní	21,0	537 216,96	112 815,56		
							Cena s DPH				650 032,52	
							E	Přípočty a odpočty				
							Dodá zadavatel					
							Klouzavá doložka					
							Zvýhodnění					

Poznámka
Vedlejší rozpočtové náklady stanoveny podle Podmínek CS ÚRS 2025/I
Příloha 02 Příprava staveniště - ostatní objekty = 1,50 %, výpočtová základna ZRN
Příloha 03 Zařízení staveniště - budovy a haly občanské výstavby = 2,80 %, výpočtová základna ZRN
Sazba přepočtená dle rámcové smlouvy 403/24/INVÚ z 20.08.2024, tj. koeficient ÚRS 0,828.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Návštěvnícké zábradlí u ledních medvědů

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Zhotovitel: P&M Bau s.r.o.
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zpracoval:
Datum: 24. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková cena dle rámcové smlouvy, tj. koeficient URS 0,828 (CZK)	Přepočítaná cena celkem (CZK)	Cenová soustava
HSV Práce a dodávky HSV						9 920,00		8 213,76	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 920,00		8 213,76	
1	977131117	Vrty příklepovými vrtačky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	24,800					CS ÚRS 2025 01
				(22*2*0,2)+(20*4*0,2)	24,800				
PSV Práce a dodávky PSV						616 582,20		510 535,72	
762 Konstrukce tesařské						48 768,24		40 379,87	
20	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,364					CS ÚRS 2025 01
				"madlo" 62,37*0,06*0,06	0,225				
				"sloupky" 15*0,09*0,06*0,64	0,052				
				"zalomené sloupky" 5*0,09*0,09*0,64	0,026				
				Součet	0,303				
21	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	20,000					CS ÚRS 2025 01
22	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,364					CS ÚRS 2025 01
				"sloupky" (0,09*0,06*0,64)*15	0,052				
				"zalomené sloupky" (0,09*0,09*0,64)*5	0,026				
				"madlo" 62,37*0,06*0,06	0,225				
				Součet	0,303				
39	762222142	Montáž zábradlí křivočarého osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	62,370					CS ÚRS 2025 01
				"malý výběh" 1,29+1,52+1,57+0,9+1,1+1,79+1,82+1,88+1,65+1,73+1,77+1,66+1,7+1,76+1,5	23,640				
				"velký výběh" 0,88+1,58+1,67+0,45+1,15+0,6+1,54+1,54+1,89+1,96+0,98+1,1+1,3+1,1+1,49+1,77+1,75+1,76+1+0,9+1,63+1,65+1,7+1,78+1,9+1,5+0,5+0,7+0,96	38,730				
				Součet	62,370				
16	60556102	Řezivo dubové sušené tl 60mm	m3	0,364					CS ÚRS 2025 01
				"sloupky" (0,09*0,06*0,64)*15	0,052				
				"zalomené sloupky" (0,09*0,09*0,64)*5	0,026				
				"madlo" 62,37*0,06*0,06	0,225				
				Součet	0,303				
37	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,303					CS ÚRS 2025 01
				0,078+0,225	0,303				
27	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,489					CS ÚRS 2025 01
28	998762129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,489					CS ÚRS 2025 01
767 Konstrukce zámečnické						551 087,05		456 305,83	
2	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	62,370					CS ÚRS 2025 01
				1,29+1,52+1,57+0,9+1,1+1,79+1,82+1,88+1,65+1,73+1,77+1,66+1,7+1,76+1,5	23,640				
				0,88+1,58+1,67+0,45+1,15+0,6+1,54+1,54+1,89+1,96+0,98+1,1+1,3+1,1+1,49+1,77+1,75+1,76+1+0,9+1,63+1,65+1,7+1,78+1,9+1,5+0,5+0,7+0,96	38,730				
				Součet	62,370				
43	HLT.2022696	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2	kus	31,000					Materiály online
23	CST.0076421.UR S	Nerezová lanová sestava Carl Stahl - I-SYS - s certifikací ETA - průměr lana 6 mm, na obou stranách válcovaná koncovka s vnějším závitem M10 x 45 mm, systémová délka 1000 mm	kus	251,000					Materiály online
				"malý výběh" 10+10+8+10+10+10+1+10+10	79,000				
				"velký výběh" 10+10+1+10+1+10+1+10+10+11+8+10+10+10+10+10+10+10	172,000				
				Součet	251,000				
14	CST.0076458.UR S	Nerezové lano Carl Stahl - I-SYS - s certifikací ETA - průměr lana 8 mm, konstrukce lana 1x19	m	823,788					Materiály online
				"malý výběh" (10*2,81+10*4,46+8*0,9+10*3,7+11*1,65+10*5,16+10*3,6+10*1,5)	237,650				
				(10*2+10*2,46+11*1,67+10*6,95+11*1,89+10*1,96+11*2,08+10*5,66+10*1,75+10*1,76+11*1+8*0,9+10*1,63+10*1,65+10*1,7+10*1,78+10*1,9+10*2,7+10*0,96+10*2)	448,840				
				Součet	686,490				
5	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	76,466					CS ÚRS 2025 01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Návštěvnícké zábradlí u ledních medvědů

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Zhotovitel: P&M Bau s.r.o.
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zpracoval:
Datum: 24. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Jednotková cena dle rámcové smlouvy, tj. koeficient URS 0,828 (CZK)	Přepočítaná cena celkem (CZK)	Cenová soustava
		"pásovina 60/10" ((0,13*17)+(0,07*45))*4,71 "objemová hmotnost		25,246					
		"L70*70" (3*0,06)*9 "objemová hmotnost		1,620					
		"závitová tyč" ((22*2+20*4)*0,2)*2"objemová hmotnost		49,600					
		Součet		76,466					
13	59231516	pant na vrátka Pz dl 350mm v 60mm	kus	4,000					CS ÚRS 2025 01
7	13010246	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x10mm	t	0,029					CS ÚRS 2025 01
		hmotnost		0,025					
8	13431001	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x9mm	t	0,002					CS ÚRS 2025 01
		"L70*70" (3*0,06)*9/1000 "objemová hmotnost		0,002					
40	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,058					CS ÚRS 2025 01
		((22*2+20*4)*0,2)*2/1000 "objemová hmotnost		0,050					
41	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	68,240					CS ÚRS 2025 01
		"plotna 100*200" ((0,1*20)*2)*17,06 "objemová hmotnost		68,240					
42	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,078					CS ÚRS 2025 01
		"plotna 100*200" ((0,1*20)*2)*17,06/1000 "objemová hmotnost		0,068					
10	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	113,568					CS ÚRS 2025 01
		"plotna 280*200" (0,28*22)*17,06 "objemová hmotnost		105,090					
		"pásovina branky 60/10" (0,9*2)*4,71 "objemová hmotnost		8,478					
		Součet		113,568					
26	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,121					CS ÚRS 2025 01
		"plotna 280*200" (0,28*22)*17,06/1000 "objemová hmotnost		0,105					
11	13010246	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x10mm	t	0,009					CS ÚRS 2025 01
		"pásovina branky 60/10" (0,9*2)*4,71/1000 "objemová hmotnost		0,008					
3	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	628,974					CS ÚRS 2025 01
		"sloupky-m.výběh" (0,92+0,93+0,9+0,97+0,96+0,8+0,8+0,8+0,94+0,92+0,9+1,02+0,94+0,9+0,97+0,95+0,95+0,92+0,9+0,97+0,94+0,9+0,9+0,9)*9,42 "obj. hmotnost		207,240					
		"sloupky - velký výběh" (0,93+0,9+1,06+0,94+0,94+0,94+0,94+0,87+0,87+0,94+0,9+1,03+0,96+0,9+1,02+1,02+1,02+0,97+0,92+0,87+0,87+0,92+0,9)*9,42 (1,02+0,9+1,07+0,9+1,09+0,99+0,8+0,8+0,8+1,06+0,9+1,1+0,9+1,08+0,9+1,11+0,9+1,16+0,9+1+0,92+0,91+0,9+1,03)*9,42 "objemová hmotnost		203,755					
		Součet		217,979					
4	13010304	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm	t	0,723					CS ÚRS 2025 01
		628,974/1000		0,629					
29	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	1,490					CS ÚRS 2025 01
30	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,490					CS ÚRS 2025 01
783	Dokončovací práce - nátěry					16 726,91		13 850,02	
31	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,973					CS ÚRS 2025 01
		"madlo" 62,37*(0,06*4)		14,969					
		"sloupky" 15*((0,09*2)+(0,06*2)*0,64)		3,852					
		"zalomené sloupky" 5*((0,09*4)*0,64)		1,152					
		Součet		19,973					
33	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	19,973					CS ÚRS 2025 01
34	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	21,736					CS ÚRS 2025 01
		"pásovina 60/10" (0,13*0,14)*17+(0,07*0,14)*45+(0,9*0,14)*2		1,002					
		"L70*70" (0,06*0,28)*3		0,050					
		"plotna 280*200" (0,28*0,2)*2*22		2,464					
		"plotna 100*200" (0,1*0,2)*2*20		0,800					
		"sloupky" (0,26*22)+(0,26*45)		17,420					
		Součet		21,736					
35	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,736					CS ÚRS 2025 01
36	783347103	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr s obsahem železitě slídy zámečnických konstrukcí	m2	21,736					CS ÚRS 2025 01
Celkem						626 502,20		518 749,48	