

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Útulna
Objekt: SO01 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.01.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		222 300,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	222 300,00 0,00	21,00% 12,00%	46 683,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	268 983,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Útulna
Objekt: SO01 - Stavební část

Místo: Datum: 03.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	222 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 450,00
2 - Zakládání	12 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	222 300,00
762 - Konstrukce tesařské	115 444,89
764 - Konstrukce klempířské	50 267,16
766 - Konstrukce truhlářské	57 389,30
D1 - DEK Střecha ST.4006A (DEKROOF 21-A)	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Útulna

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 03.01.2025

Zadavatel:

LESY ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

KOKTAVÝ JIŘÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							222 300,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				12 800,00
D 2			Zakládání				12 800,00
1	K	233211123R.01	Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 2100 mm	kus	4,000	3 200,00	12 800,00
	VV		Zemní vruty				
	VV		Útulna je založena na čtyřech zemních vrutech. Vrutu jsou umístěny vždy v rohu objektu pod hlavními rohovými sloupy. Vrutu jsou navrženy KSF76x2100-M16 s únosností 45,0 kN v tlaku a 32,0 kN v tahu. Lze použít i jiný typ vrutu se srovnatelnou únosností.				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				222 300,00
D 762			Konstrukce tesařské				115 444,89
2	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	5,450	4 400,00	23 980,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111				
	VV		"Základový rošt - obvodový tárm 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
	VV		"Základový rošt - trámy roštu 80/160" 24*2,64*0,08*0,16		0,811		
	VV		"Svislé konstrukce - sloup 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
	VV		"Svislé konstrukce - ztužidlo vodorovné ve svislém směru 1.NP 160/80" 2*2,64*0,16*0,08		0,068		
	VV		"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 1.NP 100/80" 8*1,75*0,1*0,08		0,112		
	VV		"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 2.NP 100/80" 8*1,4*0,1*0,08		0,090		
	VV		"Svislé konstrukce - svislý sloupek u okna 2.NP 100/80" 8*1*0,1*0,08		0,064		
	VV		"Svislé konstrukce - šikmá vzpěra u okna 2.NP 100/80" 8*1,35*0,1*0,08		0,086		
	VV		"Svislé konstrukce - vodorovný trám pod oknem (1.NP) 100/80" 4*0,6*0,1*0,08		0,019		
	VV		"Strop nad 1.np - sloup 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
	VV		"Strop nad 1.np - ztužidlo vodorovné 1.NP 80/160" 2*2,64*0,08*0,16		0,068		
	VV		"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé v úrovni stropu nad 1.NP 80/100" 2*1,35*0,08*0,1		0,022		
	VV		"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé 2.NP 80/100" 3*1,9*0,08*0,1		0,046		
	VV		"Krov - pozednice 180/180" 2*2,64*0,18*0,18		0,171		
	VV		"Krov - krokve 80/100" 14*2,64*0,08*0,1		0,296		
	VV		"Krov - vrcholová vaznice 80/100" 1*1,35*0,08*0,1		0,011		
	VV		bednění střechy OSB 4 tl. 18mm				
	VV		23,2*0,018		0,418		
	VV		latě na uchycení střešní krytiny hranoly 30 x 50 mm, smrk:				
	VV		0,03*0,05*33,6		0,050		
	VV		podlaha tl. 23mm, smrk				
	VV		3*3*0,023*2		0,414		
	VV		spodní patro				
	VV		3*2*2,2*0,03		0,396		
	VV		horní patro				
	VV		(4*2,2*3-0,6*0,6*4)*0,03		0,749		
	VV		spodní patro				
	VV		4*3*2*0,03*0,05		0,036		
	VV		horní patro				
	VV		4*3*2*2*0,03*0,05		0,072		
	VV		Součet		5,025		
3	K	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	57,600	150,00	8 640,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762123210				
	VV		"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 1.NP 100/80" 8*1,75		14,000		
	VV		"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 2.NP 100/80" 8*1,4		11,200		
	VV		"Svislé konstrukce - svislý sloupek u okna 2.NP 100/80" 8*1		8,000		
	VV		"Svislé konstrukce - šikmá vzpěra u okna 2.NP 100/80" 8*1,35		10,800		
	VV		"Svislé konstrukce - vodorovný trám pod oknem (1.NP) 100/80" 4*0,6		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé v úrovni stropu nad 1.NP 80/100" 2*1,35		2,700		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé 2.NP 80/100" 3*1,9		5,700		
			Součet		54,800		
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,560	8 200,00	4 592,00
			"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 1.NP 100/80" 8*1,75*0,1*0,08		0,112		
			"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 2.NP 100/80" 8*1,4*0,1*0,08		0,090		
			"Svislé konstrukce - svislý sloupek u okna 2.NP 100/80" 8*1*0,1*0,08		0,064		
			"Svislé konstrukce - šikmá vzpěra u okna 2.NP 100/80" 8*1,35*0,1*0,08		0,086		
			"Svislé konstrukce - vodorovný trám pod oknem (1.NP) 100/80" 4*0,6*0,1*0,08		0,019		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé v úrovni stropu nad 1.NP 80/100" 2*1,35*0,08*0,1		0,022		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé 2.NP 80/100" 3*1,9*0,08*0,1		0,046		
			Součet		0,439		
			0,439*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,461		
5	K	762123220	Montáž tesářských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	10,560	150,00	1 584,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762123220				
			"Svislé konstrukce - ztužidlo vodorovné ve svislém směru 1.NP 160/80" 2*2,64		5,280		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo vodorovné 1.NP 80/160" 2*2,64		5,280		
			Součet		10,560		
6	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,143	8 200,00	1 172,60
			"Svislé konstrukce - ztužidlo vodorovné ve svislém směru 1.NP 160/80" 2*2,64*0,16*0,08		0,068		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo vodorovné 1.NP 80/160" 2*2,64*0,08*0,16		0,068		
			Součet		0,136		
			0,136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,143		
7	K	762123230	Montáž tesářských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 224 cm2	m	21,120	185,00	3 907,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762123230				
			"Svislé konstrukce - sloup 180/180" 4*2,64		10,560		
			"Strop nad 1.np - sloup 180/180" 4*2,64		10,560		
			Součet		21,120		
8	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,718	11 000,00	7 898,00
			"Svislé konstrukce - sloup 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
			"Strop nad 1.np - sloup 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
			Součet		0,684		
			0,684*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,718		
9	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,259	510,00	642,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000				
			"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 1.NP 100/80" 8*1,75*0,1*0,08		0,112		
			"Svislé konstrukce - ztužidlo šikmé 2.NP 100/80" 8*1,4*0,1*0,08		0,090		
			"Svislé konstrukce - svislý sloupek u okna 2.NP 100/80" 8*1*0,1*0,08		0,064		
			"Svislé konstrukce - šikmá vzpěra u okna 2.NP 100/80" 8*1,35*0,1*0,08		0,086		
			"Svislé konstrukce - vodorovný trám pod oknem (1.NP) 100/80" 4*0,6*0,1*0,08		0,019		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé v úrovni stropu nad 1.NP 80/100" 2*1,35*0,08*0,1		0,022		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo šikmé 2.NP 80/100" 3*1,9*0,08*0,1		0,046		
			"Svislé konstrukce - ztužidlo vodorovné ve svislém směru 1.NP 160/80" 2*2,64*0,16*0,08		0,068		
			"Strop nad 1.np - ztužidlo vodorovné 1.NP 80/160" 2*2,64*0,08*0,16		0,068		
			"Svislé konstrukce - sloup 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
			"Strop nad 1.np - sloup 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
			Součet		1,259		
10	K	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	13,600	145,00	1 972,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762321911				
			3,4*2*2		13,600		
			Součet		13,600		
11	K	762332141	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	38,310	230,00	6 811,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332141				
			"Krov - krokve 80/100" 14*2,64		36,960		
			"Krov - vrcholová vaznice 80/100" 1*1,35		1,350		
			Součet		38,310		
12	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,322	8 200,00	2 640,40
			"Krov - krokve 80/100" 14*2,64*0,08*0,1		0,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Krov - vrcholová vaznice 80/100" 1*1,35*0,08*0,1		0,011		
	VV		Součet		0,307		
	VV		0,307*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,322		
13	K	762332144	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	5,280	520,00	2 745,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332144				
	VV		"Krov - pozednice 180/180" 2*2,64		5,280		
	VV		Součet		5,280		
14	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,180	11 000,00	1 980,00
	VV		"Krov - pozednice 180/180" 2*2,64*0,18*0,18		0,171		
	VV		Součet		0,171		
	VV		0,171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,180		
15	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	23,200	110,00	2 552,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210				
	VV		bednění střechy				
	VV		23,2		23,200		
	VV		Součet		23,200		
16	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,580	8 200,00	4 756,00
	VV		bednění střechy				
	VV		23,2*0,025		0,580		
	VV		Součet		0,580		
17	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	23,200	85,00	1 972,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214				
	VV		latě na uchycení střešní krytiny hranoly 30 x 50 mm, smrk:				
	VV		23,2		23,200		
	VV		Součet		23,200		
18	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,053	8 200,00	434,60
	VV		latě na uchycení střešní krytiny hranoly 30 x 50 mm, smrk:				
	VV		0,03*0,05*33,6		0,050		
	VV		Součet		0,050		
	VV		0,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,053		
19	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,946	2 600,00	2 459,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000				
	VV		"Krov - krokve 80/100" 14*2,64*0,08*0,1		0,296		
	VV		"Krov - vrcholová vaznice 80/100" 1*1,35*0,08*0,1		0,011		
	VV		"Krov - pozednice 180/180" 2*2,64*0,18*0,18		0,171		
	VV		bednění střechy OSB 4 tl. 18mm				
	VV		23,2*0,018		0,418		
	VV		latě na uchycení střešní krytiny hranoly 30 x 50 mm, smrk:				
	VV		0,03*0,05*33,6		0,050		
	VV		Součet		0,946		
20	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	73,920	65,00	4 804,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261				
	VV		"Základový rošt - obvodový trám 180/180" 4*2,64		10,560		
	VV		"Základový rošt - trámy roštu 80/160" 24*2,64		63,360		
	VV		Součet		73,920		
21	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,211	8 200,00	8 930,20
	VV		"Základový rošt - obvodový trám 180/180" 4*2,64*0,18*0,18		0,342		
	VV		"Základový rošt - trámy roštu 80/160" 24*2,64*0,08*0,16		0,811		
	VV		Součet		1,153		
	VV		1,153*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,211		
22	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	18,000	300,00	5 400,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762523104				
	VV		podlaha tl. 2cm, smrk				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
23	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,435	8 200,00	3 567,00
	VV		podlaha tl. 23mm, smrk				
	VV		3*3*0,023*2		0,414		
	VV		Součet		0,414		
	VV		0,414*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,435		
24	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	18,000	45,00	810,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001				
	VV		podlaha tl. 2cm, smrk				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
25	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,341	3 500,00	7 193,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101				
D	764		Konstrukce klempířské				50 267,16
26	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu do 30°	m2	23,400	1 800,00	37 518,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111431				
	VV		Střešní krytina - asfaltová lepenka				
	VV		23,4		23,400		
	VV		Součet		23,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	9,868	370,00	3 651,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212632				
	VV		2,467*2*2		9,868		
	VV		Součet		9,868		
28	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,000	410,00	4 100,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212664				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
29	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,180	2 200,00	396,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101				
	D	766	Konstrukce truhlářské				57 389,30
30	K	766412213R.01	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 smrkovými prkny š přes 80 do 100 mm	m2	34,200	320,00	9 944,00
	VV		spodní patro - boky spodního patra nejsou plné => využít koef. 0,7				
	VV		3*2*2,2*0,7		9,240		
	VV		horní patro				
	VV		4*2,2*3-0,6*0,6*4		24,960		
	VV		Součet		34,200		
31	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	1,077	10 900,00	10 739,30
	VV		spodní patro - boky spodního patra nejsou plné => využít koef. 0,7				
	VV		(3*2*2,2*0,03)*0,7		0,277		
	VV		horní patro				
	VV		(4*2,2*3-0,6*0,6*4)*0,03		0,749		
	VV		Součet		1,026		
	VV		1,026*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,077		
32	K	766000000R.01	D+M spojovacího materiálu a nosných prvků - rošt	kpl	1,000	2 320,00	2 320,00
	VV		spodní patro + horní patro				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	766621621	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích do dřevěné konstrukce	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621621				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
34	M	61110008R.01	otevíravé čtvercové okno o rozměrech 600 x 600 mm, vč. pantů a doplňkového kotvícího materiálu	m2	1,440	6 450,00	9 288,00
	VV		4*0,6*0,6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
35	K	766699211R.01	D+M lavice a stolu - dřevo	kpl	1,000	12 500,00	11 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	766699211R.02	D+M žebříku - dřevo	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,598	1 000,00	598,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101				
	D	D1	DEK Střecha ST.4006A (DEKROOF 21-A)				0,00
38	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	0,000	50,00	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111643				
	VV		F0001		0,000		

[illegible]

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
<i>základní</i>	0,00000	0,00000	0,55000	0,30800	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,34200	3,61152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,00000	0,00000	0,55000	0,07865	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,38000	8,02560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,00000	0,00000	0,55000	0,39490	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,00000	0,00000	0,01254	0,01579	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,10600	1,44160	0,00269	0,03658	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,38600	14,78766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>základní</i>	0,00000	0,00000	0,55000	0,17710	0,00000	0,00000

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
základní	0,75800	4,00224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,55000	0,09900	0,00000	0,00000
základní	0,29000	6,72800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,55000	0,31900	0,00000	0,00000
základní	0,13500	3,13200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,55000	0,02915	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,02330	0,02204	0,00000	0,00000
základní	0,10500	7,76160	0,00001	0,00074	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,55000	0,66605	0,00000	0,00000
základní	0,30100	5,41800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,55000	0,23925	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00018	0,00324	0,00000	0,00000
základní	3,79000	8,87239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	1,18000	33,74757 27,61200	0,00560	0,18018 0,13104	0,00000	0,00000 0,00000

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
základní	0,28100	2,77291	0,00197	0,01944	0,00000	0,00000
základní	0,25100	2,51000	0,00297	0,02970	0,00000	0,00000
základní	4,73700	0,85266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		27,95909		0,59758		0,00000
základní	0,55300	18,91260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,50000	0,53850	0,00000	0,00000
základní	0,11800	0,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	1,70700	6,82800	0,00027	0,00108	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,04028	0,05800	0,00000	0,00000
základní	0,37600	0,37600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,37600	0,37600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	2,25500	1,34849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00661	0,00000	0,00000	0,00000