

## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Spojovací, rev Mlýnice - PD**

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby**

Místo stavby: Červená Voda, Mlýnický Dvůr

ORP: Králíky

k.ú: Mlýnický Dvůr p.č. 539/8, 538

Kraj: Pardubický

Stavba se nachází v působnosti LS: Ruda nad Moravou

### Popis stávajícího stavu:

Typ komunikace, šířka, délka: Stávající lesní cesta typu 1L, o celkové délce cca. 3,795 km s proměnlivou šířkou v koruně. Cesta se nachází v nadmořské výšce 580-740 m n.m. Cesta navazuje na lesní cestu Prostřední, která spojuje lesní komplex se státní komunikací I/11.

Povrch komunikace: štětový povrch

Provoz: celoroční

Vady komunikace: Cesta sjízdná s obtížemi, ve štětovém povrchu vystupují jednotlivé kameny

Ostatní: Pozemky jsou v majetku investora, věcné břemeno ochrany vodního zdroje, cestu křížuje sjezdovka (včetně zasněžování ke sjezdovce), lanová dráha, singletrail, kabel CETIN a ČEZ

### Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán při výběru staveniště dne **26.09.2024**

Typ komunikace, šířka, délka: Rekonstruován bude úsek v délce 2,4km od napojení od obecní cesty v Mlýnickém Dvoře (p.č. 2077) po lesní cestu Prostřední, minimální šířka jízdního pruhu po celé délce cesty min 3,5m, budou respektovány stávající šířkové poměry, pokud budou větší než požadovaná šíře

Povrch komunikace: asfaltobeton

Návrh oprav a vad na komunikaci: Dojde k rozrytí a recyklaci stávajícího štětového povrchu, jeho reprofilaci a případné doplnění kameniva se zadrcením. Dále budou provedeny podkladní vrstvy a obrusná vrstva z ACO11. Ve vlhkých úsecích dojde k sanaci podloží – předpokládaný rozsah 15% z délky cesty. Objekty na lesní cestě budou rekonstruovány. Trubní propustky budou rekonstruovány, nahrazeny z trub PVC, čela zděná kamenná, tam kde to to prostorové uspořádání dovolí, budou provedeny čela z kamenné rovnániny na sucho. V obloucích dojde k maximálnímu rozšíření. Obnova a zhotovení příkopů, zřízení skládek, provedení odvodnění navazující LC Buková tak, aby dešťové vody z ní nestékaly na rekonstruovanou cestu

Ostatní: Případné kácení stromů bude provedeno v režii LS Ruda nad Moravou, zhotovitel PD přihlédně při zpracování projektu k případnému odstranění pařezů a náletových křovin

Zaměření stavby: Ano – Zajistí zhotovitel PD

Geotechnika: Ano – Zajistí zhotovitel PD

Inženýrská činnost (dokladová část): Ano, zajištění vyjádření správců inž. sítí, další doklady potřebné k realizaci díla. Doklady potřebné k povolení stavby, k ohlášení.

Autorský dozor: Ano

Předpokládaný náklad na stavbu: 15.000,- tis. Kč bez DPH

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné podobě.

Návrh konstr. řešení bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.04.2025**

Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.06.2025**

Termín odevzdání PD DSP pro žádost o stavební řízení včetně PD DPS do: **31.08.2025**

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vyhotovena ve 3 samostatných paré + 1 paré elektronicky.

Obsah dokumentace:

**Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.**

**Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.**

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

**Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.**


Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval:


V Šumperku dne/dle elektronického podpisu



ORČ severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

Investor:

V Brně dne/dle elektronického podpisu



Ing. Petr Marčák  
jednatel společnosti  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.  
Oblastní ředitelství severní Morava  
Lesní správa Ruda nad Moravou  
9.května 2  
789 63 Ruda nad Moravou

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
10-24-09/MP/2024-005Vyřizuje/linka  
Ing. Petr MarčákDatum:  
09.10.2024**Věc: „LC Spojovací“ – cenová nabídka**

Dobrý den,

na základě předcházející dohody a ZL, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby – jednostupňový projekt (PD JP) včetně IČ, VV a rozpočtu na akci

**„LC Spojovací“**

Parametry LC :

délka cca 2,400 km, šířka cca 3,5 m + krajnice, povrch ACO, objekty podélného a příčného odvodnění, předpokládané křížení s IS (CETIN, voda, el./ČEZ), zasněžování

Předpokládaný náklad na stavbu: ..... 15 000 tis. Kč bez DPH

**A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):**

- Cstřední:**  $(C_{min}. 563\ 100 + C_{max}. 660\ 100)/2 =$  **Cprům. 611 600,- Kč**
- **Cena DSP:**  $(32\%) = 611\ 600 \times 0,32 =$  195 712,- Kč  
**Sleva 30%**  $= 186\ 864 \times 0,30 =$  56 059,- Kč  
**Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 186 864 – 56 059 = 130 805,-Kč**
  - Cena za Inženýrskou činnost (DSP):  
Stanoviska správců IS a DO (2+5=7%):  $611\ 600 \times 0,07 =$  42 812,- Kč  
**Sleva 25%**  $= 42\ 812 \times 0,25 =$  10 703,- Kč  
**Cena IČ dle sazebníku UNIKA max = 42 812 - 10 703 = 32 109,-Kč**
  - **Cena DPS:**  $(24\%) = 611\ 600 \times 0,24 =$  146 784,- Kč  
**Sleva 40%**  $= 146\ 784 \times 0,40 =$  58 714,- Kč  
**Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 146 784 – 58 714 = 88 070,-Kč**
  - Cena za Inženýrskou činnost (DSP):  
Stanoviska správců IS a DO (2%):  $611\ 600 \times 0,02 =$  12 232,- Kč  
**Cena IČ dle sazebníku UNIKA max = 12 232,-Kč**

**B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:**

|                    |                                                           |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| -                  | Místní šetření včetně CN, měření, rekogn. terénu, jednání | 19 600,-                    |
| -                  | Geodetické zaměření lokality – JTSK, Bpv, KM, DMT         | 84 000,-                    |
| -                  | Geotechnický průzkum včetně sond                          | 50 000,-                    |
| -                  | PD (DSP) dle saz.UNIKA viz.,,A“                           | 130 805,-                   |
| -                  | PD (DPS) dle saz.UNIKA viz.,,A“                           | 88 070,-                    |
| -                  | IČ (DSP) dle saz.UNIKA viz.,,A“                           | 32 109,-                    |
| -                  | IČ (DPS) dle saz.UNIKA viz.,,A“                           | 12 232,-                    |
| <b>Cena celkem</b> |                                                           | <b>416 816,- Kč bez DPH</b> |

**C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:**

|                                |                                    |                         |                           |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| -                              | Výkon AD včetně doby přepravy/1 KD | 5 hod. x 850,- Kč/hod = | 4 250,- Kč                |
| -                              | Cestovní náhrady/1KD               | 2x150 km x 10,- Kč/km = | 3 000,- Kč                |
| <b>Cena celkem za 1 den AD</b> |                                    |                         | <b>7 250,- Kč bez DPH</b> |

**Termín plnění:** 31.8.2025

**Termín plnění AD:** po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

*Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, údaje ČHMÚ, rozbor PMH (PAU), biologický průzkum/hodnocení, EIA, zpracování PD na přeložky IS, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.*

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

**Ing. Petr Marčák**  
jednatel