

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Klepáč II - PD**

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby**

Místo stavby: Dolní Morava

ORP: Králíky

k.ú: Horní Morava p.č. 586/1

Kraj: Pardubický

Stavba se nachází v působnosti LS: Ruda nad Moravou

Popis stávajícího stavu:

Typ komunikace, šířka, délka: Stávající lesní cesta typu 2L, o celkové délce cca. 6,503 km s proměnlivou šířkou v koruně. Cesta se nachází v nadmořské výšce 940 - 1125 m n.m. Cesta zpřístupňuje horskou část lesa a končí obratištěm.

Povrch komunikace: štěrkodř

Provoz: sezónní

Vady komunikace: Po povodni v září 2024 došlo k odtržení TP na vodoteči Kopřivák a následně k svahovému sesuvu

Ostatní: Pozemky jsou v majetku investora, TP se nachází v NPR Králický Sněžník a na turistické trase

Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán při výběru staveniště dne **07.10.2024**

Typ komunikace, šířka, délka: Beze změn

Povrch komunikace: štěrkodř

Návrh oprav a vad na komunikaci: Návrh vychází z místního šetření. Výstavba nového TP odpovídajícího profilu, včetně kamenných čel na vtoku i výtoku. Dále bude provedeno zajištění a zpevnění sesuvu. Povrch komunikace bude proveden ze štěrkodři

Ostatní: Případné kácení stromů bude provedeno v režii LS Ruda nad Moravou, zhotovitel PD přihlédně při zpracování projektu k případnému odstranění pařezů a náletových křovin

Zaměření stavby: Ano – Zajistí zhotovitel PD

Geotechnika: Ne

Inženýrská činnost (dokladová část): Ano, zajištění vyjádření správců inž. sítí, další doklady potřebné k realizaci díla. Doklady potřebné k povolení stavby, k ohlášení.

Autorský dozor: Ano

Předpokládaný náklad na stavbu: **5.000,-** tis. Kč bez DPH

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné podobě.

Návrh konstr. řešení bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.04.2025**

Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.06.2025**

Termín odevzdání PD DSP pro žádost o stavební řízení včetně PD DPS do: **31.08.2025**

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vyhotovena ve 3 samostatných paré + 1 paré elektronicky.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.


Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval:


V Šumperku dne/dle elektronického podpisu



ORŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Investor:

V Šumperku dne/dle elektronického podpisu



Petr Slezák
jednatel společnosti
PROJEKCE s.r.o.

Zpracovatel:

Návrh orientační nabídkové ceny projektových prací a inženýrských činností

Základní údaje

Název	LC Klepáč II - PD
Číslo zakázky	
Zpracovatel	PROJEKCE s.r.o.
Datum	07.11.2024
Cenová hladina	2024 NSZ
Poznámka	

Parametry stavby

Kategorie stavby	Inženýrské a vodohospodářské
Pásmo	Pásmo II
Investiční náklady [Kč]	5 000 000,00 Kč
Rekonstrukce	Ano
Očekávaná pracnost	Průměrná
Pracnost [hod]	0
BIM	
Hodinová sazba [Kč/hod]	800,00 Kč
Celková cena [Kč]	496 000,00 Kč

Soubor výkonů inženýrsko-projektových prací	Ostatní
--	---------

Soubor výkonů pro stavby

Výkonová fáze	Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
	%	Cena [Kč]	%	Cena [Kč]
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1	4 960	2	9 920
Fáze stavebního řízení a provádění stavby Dokumentace stavby jednostupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr				
Projednání, vypracování žádosti (IČ SŘ+PS)	42	208 320	3	14 880
Součet		213280		24800

Nabídková cena

Celkem za PČ+IČ [Kč]	238 080,00 Kč
Ostatní náklady [Kč]	15 000,00 Kč
Zdůvodnění ostatních nákladů	geodetické podklady vč. DMT
Nabídková cena bez DPH [Kč]	253 000,00 Kč
Sazba DPH [%]	21,00 Kč
Nabídková cena vč. DPH [Kč]	306 130,00 Kč

Cena za výkon AD:	6.000,- Kč bez DPH za den
-------------------	---------------------------

