

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 27.09.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem
„Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav“ (dále jen „**Dodatek**“ nebo též „**Dodatek č.6**“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. pro DS Břeclav
Zhotovitel: **SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník**
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516 (plátce DPH)
Zástupce: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a
Ing. Lubošem Váňou,
jednatelem Ing. Daliborem Koblím, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 53001461/0100

a

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s. jako společník**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796 (plátce DPH)
Zástupce: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ na základě PM
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Čl. II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely v návaznosti na řízení o zadání veřejné zakázky Smlouvu ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5, jejímž předmětem je provedení Stavby „**Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 2.2 Pojmy uvedené v tomto Dodatku mají shodný význam jako totožné pojmy ve Smlouvě o dílo, není-li uvedeno jinak.
- 2.3 Při realizaci Stavby bylo zjištěno, že pro dokončení Stavby je nezbytné provést změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle níže uvedené specifikace. Smluvní strany se shodují a konstatují, že tato změna Smlouvy o dílo není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť

- a) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani
- c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna Smlouvy o dílo plní znaky nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, neboť její potřeba vznikla až v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu Smlouvy o dílo, a tedy ani původní veřejné zakázky.

- 2.4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází účinností tohoto Dodatku ke změně (i) rozsahu předmětu Smlouvy o dílo, a (iv) Ceny díla.

Čl. III. Změny Smlouvy o dílo

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy o dílo tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 3.2 Cena díla se tímto Dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 408.390,83 bez DPH, tudíž celková Cena díla bude účinností tohoto Dodatku změněna na částku ve výši 136.431.759,93 Kč bez DPH.

Cena dle smlouvy o dílo	116 674 650,29 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.1	0,00 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.2	0,00 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.3	6.710.942,15 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.4	8.421.182,13 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.5	4.216.594,53 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.6	408.390,83 Kč bez DPH
Cena celkem ve smyslu Dodatků 1–6	136.431.759,93 Kč bez DPH

Z důvodu těchto změn v Ceně díla dochází s účinností tohoto Dodatku ke zrušení čl. 14.1 Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím zněním:

„Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 činí částku ve výši 136.431.759,93 Kč bez DPH („Cena díla“).“

3.3 **Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nad rámec jeho platného znění doplňuje o nový text, který zní:**

Předmětem Díla jsou další práce (tzv. „vícepráce“) jejichž přesná specifikace je uvedena ve změnových listech ZL č. 18, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č. 26, ZL č. 27 a ZL č. 28, jejichž souhrn jako nedílná součást tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 6.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 4.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Souhrn změnových listů č. 18, č. 23, č. 24, č. 26, č. 27 a č. 28.

Za Objednatele:

V Břeclavi dne dle el. podpisu




Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:

V Liberci dne dle el. podpisu



JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel



Ing. Luboš Váňa, jednatel



Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda
představenstva



Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů**

Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 50 dne 18.
12. 2024 usnesením č. r50/24/34.

V Břeclavi dne dle el. podpisu




Bc. Svatopluk Pěček, starosta

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.		
Investor:	Město Břeclav	Datum: 7.10.2024	
Název akce: - Humanizace DS Břeclav č. akce: 013D313006404 (rekonstrukce 2. - 4. podlaží) - DS Břeclav – Přístavba lůžkového evakuačního výtahu č. akce: 013D312006401			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL18 – Kolektor Popis a zdůvodnění změny: Při odkrytí venkovní části kolektoru bylo zjištěno, že použité krycí PZD desky jsou v havarijním stavu a nebude možné jejich opětovné použití. Na základě těchto podkladů zpracoval AD novou projektovou dokumentaci, jejíž finanční dopad shrnuje tento změnový list. Navržená varianta zakrytí kolektoru zohledňuje co nejnížší možný dopad na cenu díla a zároveň nemá žádný dopad na termín realizace.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: D.1.2.28a-Strop nad instalačním kanálem – výztuž, D.1.2.28-Strop nad instalačním kanálem – půdorys

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Změnový list vystavil:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Datum:	7.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL18 – Kolektor Popis a zdůvodnění změny: Při odkrytí venkovní části kolektoru bylo zjištěno, že použité krycí PZD desky jsou v havarijním stavu a nebude možné jejich opětovné použití. Na základě těchto podkladů zpracoval AD novou projektovou dokumentaci, jejíž finanční dopad shrnuje tento změnový list. Navržená varianta zakrytí kolektoru zohledňuje co nejnižší možný dopad na cenu díla a zároveň nemá žádný dopad na termín realizace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-145.861,27,- Kč	444.543,14,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
298.681,87,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

Objekt:

ZL18 - Kolektor

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Město Břeclav

Projektant:

LIVINGSTAV s.r.o.

Zhotovitel:

Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

298 681,87

D HSV Práce a dodávky HSV 209 390,07

D 1 Zemní práce 69 016,13

1	K	174104111	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách	m3	127,383	210,30	26 788,64
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 0,7*2,7*(8,725+12,33-1,85+30,72+3,78-1,86)*1,3

127,383

2 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - třídněná t 165,598 255,00 42 227,49

VV 127,383*1,3

165,598

D 2 Zakládání 134 136,50

3	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	20,210	3 385,76	68 426,21
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV ((8,725+12,33+3,78-2*1,85)*1,85+30,72*1,86)*(0,16+0,05)

20,210

4 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 31,113 536,45 16 690,57

VV ((8,725+12,33+3,78-2*1,85)+30,72)*2*0,3

31,113

5 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 31,113 79,15 2 462,59

VV 31,113

31,113

6 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,504 30 955,54 46 557,13

D 4 Vodorovné konstrukce -54 502,92

7	K	411354219.A	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	96,239	888,50	85 508,35
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

VV ((8,725+12,33+3,78-2*1,85)*1,85+30,72*1,86)

96,239

8 K 411354222 Profil L80/80/6 - 1850, dodání a montáž ks 3,000 1 950,00 5 850,00

9 K 411125001.ZC Demontáž stropních panelů a jejich zpětná montáž včetně uskladnění kus -82,000 1 677,00 -137 514,00

VV L22 230_DS Břeclav_DPS_2022_11_16-D.1.1.01

VV Základy_A+B

VV 514 - provedeno

VV Rozbor ceny: DMTŽ 1677, MTŽ 1677, uskladnění 87,2

VV !! MP za zpětnou montáž, DMTŽ a uskladnění provedeno

VV L22 230_DS Břeclav_DPS_2022_11_16-D.1.1.02

VV Základy_kolektor

VV -82

-82,000

VV Součet

-82,000

10 K 59341218.ZP deska stropní PZD kus -24,600 339,32 -8 347,27

VV předpoklad výměny poškozených desek 30%

VV -82*0,3

-24,600

VV Součet

-24,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 740,36

12	K	A.2.5.1.1.90_001	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	29,225	162,50	4 749,06
----	---	------------------	---	---	--------	--------	----------

VV 1,8*0,45*0,2*82*2,2

29,225

13 K A.2.5.1.1.90_002 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29,225 13,54 395,71

VV 29,225

29,225

14 K A.2.5.1.1.90_003 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 29,225 586,81 17 149,52

VV 29,225

29,225

15 K A.2.5.1.1.90_004 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 642,950 13,54 8 705,54


VV 29,225*22

642,950

16 K A.2.5.1.1.90_005 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 29,225 207,64 6 068,28


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			29,225	29,225			
17	K	A.2.5.1.1.90_006	Příplatek za nadrozměrný odpad	t	29,225	810,00	23 672,25
D PSV			Práce a dodávky PSV	8 075,00			
D 714			Akustická a protiotřesová opatření	8 075,00			
18	K	74112021	Plovákový spínač vodorovný -30+110°C 250V/1A	ks	1,000	1 828,00	1 828,00
19	K	74112022	EN54-3 červená siréna s doplňkovou červenou opt. signalizací, vysoká patice	soubor	1,000	1 907,00	1 907,00
20	K	74112023	44206 krabice IP56 150x110x70	ks	1,000	164,00	164,00
21	K	74112024	Vybavení elektromontážní krabice (trafo, pojistky, průchodky..)	kpl	1,000	1 893,00	1 893,00
22	K	74112025	Elektromontážní práce, opticko-akustická signalizace, montáž snímače hladiny zaplavení	kpl	1,000	2 283,00	2 283,00
D M			Práce a dodávky M	35 910,00			
D 23-M			Montáže potrubí	35 910,00			
23	K	230202031	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm	m	210,000	138,00	28 980,00
VV			70	70,000			
VV			2*70	140,000			
VV			Součet	210,000			
24	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	210,000	33,00	6 930,00
D D1			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	45 306,80			
D D7			V03.: Zařízení staveniště	45 306,80			
25	K	V03_011	Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na - obslužný personál	soubor	1,000	6 320,00	6 320,00
26	K	V03_012	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál	soubor	1,000	36 310,00	36 310,00
27	K	A.2.4.7.1.02_003	Kabel optický SM 9/125 µm, OS2, 8 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1	m	70,000	38,24	2 676,80

Díl D1, celkem 20ks




při horním lící KARI 6/100–6/100
celkem 80m2 = 20x4m2

Díl D2, celkem 1ks




při horním lící KARI 6/100–6/100
celkem 2m2

Díl D3, celkem 1ks




při horním lící KARI 6/100–6/100
celkem 4m2

Díl D4, celkem 1ks
Díl D4a, celkem 1ks
Díl D4a = zrcadloově otočený díl D4



při horním lící KARI 6/100–6/100
celkem 10m2 = 2x5m2

Díl D5, celkem 1ks



při horním lící KARI 6/100–6/100
celkem 5m2

Výpis výztuže					
číslo	profil	počet	délka (m)	délka celkem (m)	
				10 305	KARI 6/100–6/100
1	R8	6	1.07	6.42	
2	R8	6	0.93	5.58	
3	R8	6	0.91	5.46	
4	R8	6	0.84	5.04	
5	R8	3	0.83	2.49	
6	R12	18	1.87	33.66	
7	R12	501	1.8	901.8	
8	R12	2	1.09	2.18	
9	R12	4	1.02	4.08	
10	R12	2	1.01	2.02	
11	R12	2	0.975	1.95	
12	R12	4	0.94	3.76	
13	R12	4	0.905	3.62	
14	R8	7	2.42	16.94	
15	R8	14	2.3	32.2	
16	R8	200	2	400	
17	R8	10	1.84	18.4	
18	R8	2	1.58	3.16	
19	R8	1	1.53	1.53	
20	R8	4	1.46	5.84	
21	R8	2	1.41	2.82	
22	R8	12	1.3	15.6	
23	R8	10	0.96	9.6	
24	KARI	101 m2			101
délka celkem (m)			531.08	953.07	101
hmotnost 1 bm (kg)			0.395	0.886	4.44
hmotnost celkem (kg)			209.78	846.33	448.44
hmotnost celkem (kg)				1504.55	

tvary zahnutých výztužných položek jsou kótovány v ose prvků!!

prvky pro zabezpečení polohy výztuže dle výběru dodavatele!

nezávislé monitorování výroby s měřením krycí vrstvy výztuže

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizační razítko

pare


revize

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC2, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE


autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV	
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Václav Nevřiva		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav	Atelier Souinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058		
místo stavby	ul. Na Pešíně 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108	VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DÍLEŽNĚM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOULUŠENÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POKROČOVÁNY		
název akce	Domov seniorů Břeclav	stůpeň	číslo zakázky	L22 230
stavební objekt	SO02a	datum	formát	10/2022
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)	měřítko	číslo výkresu	
název výkresu	Strop nad instalačním kanálem - půdorys, výztuž	1:75	D.1.2.28a	

Výpis oceli								
profil	počet	ks	délka		hm. 1bm		kg	materiál
			(m)	(m)	5,35	7,34		
1 L80/80/6-1850	3	1,85	5,35	7,34	40,74	52,35		
celkem					40,74	52,35		

Řez A-A M 1:25



Řez B-B M 1:25



Trapezový plech SAT50/260 tl.1mm v poloze NEGATIV


do dlatiční spár vložít polystyren tl. 20mm

krytí výtluže øR12 25mm
krytí výtluže øR8 37mm
krytí horní výtluže (KAR) 25mm

Trapezový plech Satijom použít jako ztracené bednění
typ SAT50/260 tl.1mm v poloze NEGATIV osadit na stěny kanálu
v místě průstupů plech vyřezat až po provedení betonáže

legenda

- podporující žb stěny kanálu
- obrys spodní hrany žb konstrukce
- dlatiční spára mezi jednotlivými dlati
- sítý sousedních trapezových plechů



BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC2, Ecm=31 GPa


VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko | pare | revíze | -

±0,000 = 158,74 m.n.m

Legenda trapezových plechů v jednotlivých dlatích			
D1	2x TR1		
D2	1x TR1, 1x TR2		
D3	2x TR1, 1x TR3		
D4	2x TR1, 1x TR3		
D5	2x TR4, 1x TR5		

Profil trapezového plechu SAT50/260



Výpis trapezových plechů SATJAM SAT50/260/1									
	šířka	délka	počet	dl. celk.	hm. 1bm	hm. celk.	kg	materiál	
1 TR1	1,04	1,85	46	85,1	10,1	859,51	5280 DG		
2 TR2	0,88	1,85	1	1,85	8,5	15,73	5280 DG		
3 TR3	0,28	1,85	2	3,7	2,72	10,06	5280 DG		
4 TR4	1,04	1,9	2	3,8	10,1	38,38	5280 DG		
5 TR5	0,405	1,85	1	1,85	3,93	7,22	5280 DG		
celkem						930,95			

autorizovaná osoba			autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva			Ing. arch. Jan Snášel		Ing. Václav Nevřiva	
investor			Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšíně 2842/13, 690 03 Břeclav 3, k.ú. Břeclav [613584], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
místo stavby			Domov seniorů Břeclav			
název akce			SC002a			
stavební objekt			SC002a			
část projektu			D.1.2 Stavebné konstrukční řešení (statika)			
název výkresu			Strop nad instalačním kanálem - půdorys			

LIVINGSTAV

Adresa: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058
VÝKRES JE INFORMACE A NENÍ JAKOBY PŘEDSTAVOU
DŮLEŽITÁ INFORMACE JAKO PŘÍKLADY
SOUDNOSTI NEJEN S PŘEDSTAVOU ALOKACÍ
TRHŮ

1:75

D.1.2.28

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.		
Investor:	Město Břeclav	Datum: 18.10.2024	
Název akce: - Humanizace DS Břeclav č. akce: 013D313006404 (rekonstrukce 2. - 4. podlaží) - DS Břeclav – Přístavba lůžkového evakuačního výtahu č. akce: 013D312006401			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL23 – Technologie Popis a zdůvodnění změny: Souhrnný změnový list s názvem Technologie obsahuje elektroinstalační a vzduchotechnické práce a dodávku materiálu potřebných k řádnému provedení díla, přičemž tyto práce byly odhaleny při realizaci díla. Jedná se o doplnění osvětlení a zásuvky v kolektoru 1PP, doplnění zásuvek a doplnění vývodů pro asistenční koupelny a myčky, doplnění jištění do rozvaděče pro klimatizaci FVE a nová VZT potrubí. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: fotografie

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Změnový list vystavil:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Datum:	18.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL23 – Technologie Popis a zdůvodnění změny: Souhrnný změnový list s názvem Technologie obsahuje elektroinstalační a vzduchotechnické práce a dodávku materiálu potřebných k řádnému provedení díla, přičemž tyto práce byly odhaleny při realizaci díla. Jedná se o doplnění osvětlení a zásuvky v kolektoru 1PP, doplnění zásuvek a doplnění vývodů pro asistenční koupelny a myčky, doplnění jištění do rozvaděče pro klimatizaci FVE a nová VZT potrubí. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-512,60,- Kč	126.886,04,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
126.373,44,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis:	
		
Datum:	Datum:	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55001-90048
Stavba: Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

KSO:
Místo: Břeclav

CC-CZ:

Zadavatel:
Město Břeclav

IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061

Zhotovitel:
Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
LIVINGSTAV s.r.o.

IČ: 255 52 325
DIČ: CZ25552325

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	126 373,44
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	12,00%	66 894,35	8 027,32
snížená	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	134 400,76
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	55001-90048		
Stavba:	Rekonstrukce domova seniorů Břeclav		
Místo:	Břeclav	Datum:	
Zadavatel:	Město Břeclav	Projektant:	LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel:	Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 373,44	134 400,76
O1	Technologie - elektro	89 836,44	97 863,76
O2	Technologie - VZT	36 537,00	40 921,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

Objekt:

Technologie - elektro

Místo:

Zadavatel:

Město Břeclav

Projektant:

LIVINGSTAV s.r.o.

Zhotovitel:

Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 89 836,44

D	D1	A.2: 2.-5.NP Objektu A					89 836,44
D	D2	A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud					42 792,88
D	D3	A.2.4.6.1.05: Instalační a kompletační materiál					39 418,77
0	K	Pol28	JB S 3536N-C03251 12 SPÍNAČ PRESSTO NÁSTĚNNÝ BÍLÁ/ŠEDÁ	ks	8,000	1 084,64	8 677,12
Doplnění vývodů pro asistenční vany a myčky podložních mís							
1155	K	A.2.4.6.1.03_003	Kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 2,5 (CXKH-R-J)	m	260,000	52,21	13 574,60
Doplnění vývodů pro asistenční vany a myčky podložních mís							
0	K	Pol29	Krabice přístrojová do SDK 68	ks	8,000	88,00	704,00
Doplnění vývodů pro asistenční vany a myčky podložních mís							
0	K	Pol30	KABEL H05RR-F 3Gx2,5 (CGSG) 4x pro vanu	m	16,000	167,56	2 680,96
Doplnění vývodů pro asistenční vany a myčky podložních mís							
0	K	Pol32	Připojení vodičů (kabelů) v rozváděči	ks	8,000	390,00	3 120,00
Doplnění vývodů pro asistenční vany a myčky podložních mís							
0	K	A.2.4.6.1.01_002	Rozváděč RA.2 - doplnění	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
Doplnění jistění pro el. sporák pouze ve 2np							
0	K	Pol40	Rozváděč RA.5 - doplnění 16A/3/C	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
Doplnění jistění do rozváděče RA.5 pro klimatizaci FVE							
1160	K	A.2.4.6.1.03_008	Kabel PRAFLASAFE X-J 5 X 2,5 (CXKH-R-J)	m	15,000	71,18	1 067,70
Doplnění jistění do rozváděče RA.5 pro klimatizaci FVE							
0	K	Pol41	Krabice přístrojová do SDK 68	ks	10,000	91,00	910,00
Doplnění zásuvek do A.x13b dle požadavku investora							
1206	K	A.2.4.6.1.05_006	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	10,000	246,77	2 467,70
Doplnění zásuvek do A.x13b dle požadavku investora							
1208	K	A.2.4.6.1.05_008	Rámeček jednonásobný jasně bílá	ks	-20,000	25,63	-512,60
Doplnění zásuvek do A.x13b dle požadavku investora							
1209	K	A.2.4.6.1.05_008	Rámeček dvojnásobný jasně bílá	ks	5,000	48,69	243,45
Doplnění zásuvek do A.x13b dle požadavku investora							
1210	K	A.2.4.6.1.05_010	Rámeček trojnásobný jasně bílá	ks	5,000	69,19	345,95
Doplnění zásuvek do A.x13b dle požadavku investora							
1155	K	A.2.4.6.1.03_003	Kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 2,5 (CXKH-R-J)	m	20,000	52,21	1 044,20
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
0	K	Pol42	JBV Z 5518N-C02510 S ZÁS.1NÁS., VÍČKO, VARIANT+, ŠEDÁ, IP54	ks	1,000	395,69	395,69
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
D	D4	A.2.4.6.1.02: Svítidla					3 374,11
1153	K	A.2.4.6.1.03_001	Kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 1,5 (CXKH-R-J)	m	20,000	42,38	847,60
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
1154	K	A.2.4.6.1.03_002	Kabel PRAFLASAFE X-O 3 X 1,5 (CXKH-R-J)	m	5,000	42,38	211,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
1218	K	A.2.4.6.1.05_018	Krabice rozvodná ip54	ks	1,000	193,85	193,85
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
1219	K	A.2.4.6.1.05_019	Svorka wago	ks	4,000	5,19	20,76
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
0	K	Pol55	Trubka tuhá 1520KA vč. příchyték	ks	3,000	117,00	351,00
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
0	K	Pol56	JBV S 3558N-C06510 S SPÍN.Č.6, VARIANT+, ŠEDÁ, IP54	ks	1,000	381,00	381,00
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
0	K	Pol57	PH SVÍTIDLO LED PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 36W 4000LM IP65 PŘIS./ZÁVĚS	ks	1,000	1 368,00	1 368,00
Doplnění osvětlení a zásuvky do kolektoru v 1PP							
D		D5	Ostatní				47 043,56
0	K	Pol15	Stavební a elektromontážní přípomocce	kpl	1,000	34 763,56	34 763,56
Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, elektromontážní přípomocce, Koordinace, Doplnění do PD + (DSPA), poddružný materiál							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

Objekt: Technologie - elektro

Místo: Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 36 537,00

D	D1	A.2: 2.-5.NP Objektu A				36 537,00	
D	D2	A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoprout				34 807,00	
D	D3	A.2.4.6.1.05: Instalační a kompletační materiál				34 807,00	
1	K	Pol01	Trubka 500x315, VP	m	0,500	1 285,00	642,50
Nové VZT potrubí - kolize							
2	K	Pol02	Odskok 1000x355 jednostranný	ks	1,000	1 339,00	1 339,00
Nové VZT potrubí - kolize							
3	K	Pol03	Oblouk 400x100	ks	8,000	1 167,00	9 336,00
Nové VZT potrubí - kolize							
4	K	Pol04	Oblouk 200x140	ks	8,000	902,00	7 216,00
Nové VZT potrubí - kolize							
5	K	Pol05	Oblouk 800x140	ks	2,000	2 118,00	4 236,00
Nové VZT potrubí - kolize							
6	K	Pol06	Potrubí 200x160	m	12,000	568,00	6 816,00
Nové VZT potrubí - kolize							
7	K	Pol07	Potrubí 400x100	m	6,000	731,00	4 386,00
Nové VZT potrubí - kolize							
8	K	Pol08	Potrubí 200x160	m	1,500	557,00	835,50
Nové VZT potrubí - kolize							
D	D5	Ostatní				1 730,00	
0	K	V03_011	Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na -	kpl	1,000	650,00	650,00
0	K	V03_012	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00





Zmiana Trasy LAMP


. L. 06



3NP změna trasy

pozice L. 06

pozice 4.07



3HP

2mēha

pozice 1.02


Hogyméret



4. HP

Nova frasa

Police h. 07



L.07 nová trasa

L.07

1NIP chodba
a-h. 1H porice




OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.		
Investor:	Město Břeclav	Datum: 24.9.2024	
Název akce: - Humanizace DS Břeclav č. akce: 013D313006404 (rekonstrukce 2. - 4. podlaží) - DS Břeclav – Přístavba lůžkového evakuačního výtahu č. akce: 013D312006401			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL24 – ZDP Popis a zdůvodnění změny: Stávající objekty D a E a nově rekonstruované objekty A a B jsou řešeny rozdílnými ústřednami. Z důvodu společného napojení na pult centrální ochrany je nutná instalace vlastního přenosového zařízení ZDP pro každou ústřednu. Změnový list zařízení dálkového přenosu signálů EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje pro objekt DS Břeclav obsahuje veškerý práce a materiál nutný pro tuto realizaci. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Změnový list vystavil:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Datum:	24.9.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL24 – ZDP Popis a zdůvodnění změny: Stávající objekty D a E a nově rekonstruované objekty A a B jsou řešeny rozdílnými ústřednami. Z důvodu společného napojení na pult centrální ochrany je nutná instalace vlastního přenosového zařízení ZDP pro každou ústřednu. Změnový list zařízení dálkového přenosu signálů EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje pro objekt DS Břeclav obsahuje veškerý práce a materiál nutný pro tuto realizaci. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	218.960,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
218.960,00,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis:	Podpis zm:	
		
Datum:	Datum:	
		

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

Objekt: ZL24 - Zařízení dálkového přenosu

Místo: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 218 960,00

D PSV Práce a dodávky PSV 199 510,00

D 741 Elektroinstalace 76 114,00

1	K	74100E.01	Reggae EPS GR5Tbz 232 F	ks	1,000	49 452,00	49 452,00
2	K	74100E.02	anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS)	ks	1,000	3 196,00	3 196,00
3	K	74100E.03	držák antény kříž 25/50	ks	1,000	520,00	520,00
4	K	74100E.04	držák antény malý	ks	1,000	850,00	850,00
5	K	74100E.05	anténa radiová ZD/BD 40	ks	1,000	9 900,00	9 900,00
6	K	74100E.06	anténní stožár s podstavcem 1m	ks	1,000	4 120,00	4 120,00
7	K	74100E.07	redukce SMA samec / N samice 50 cm	ks	2,000	583,00	1 166,00
8	K	74100E.08	konektor N samec	ks	4,000	199,00	796,00
9	K	74100E.09	akumulátor 12 V / 22 Ah bezúdržbový	ks	1,000	2 614,00	2 614,00
10	K	74100E.10	vložka zámku KTPO standard klíče HZS JMK	ks	1,000	2 896,00	2 896,00
11	K	74100E.11	objektový klíč KTPO HZS JMK	ks	1,000	604,00	604,00

D 742 Dodávka technologie 12 696,00

12	K	74200E.01	koaxiální kabel RLH1000	m	60,000	202,00	12 120,00
13	K	74200E.02	kabel datový UTP	m	3,000	24,00	72,00
14	K	74200E.03	kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5	m	3,000	46,00	138,00
15	K	74200E.04	kabel JXFE-V 4x2x0,8	m	3,000	98,00	294,00
16	K	74200E.05	lišta LV 24x22	m	2,000	36,00	72,00

D 749 Elektromontáže 110 700,00

17	K	74900E.01	MONTÁŽ TECHNOLOGIE ZDP	ks	1,000	26 000,00	26 000,00
18	K	74900E.02	OŽIVENÍ OBJEKTOVÉHO ZDP, kontroly provozuschopnosti, revize zařízení	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
19	K	74900E.03	KONFIGURACE OBJEKTU NA PCO HZS, SYSTÉMU IZS HZS, a PCO PATROL	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
20	K	74900E.04	FUNKČNÍ ZKOUŠKA S HZS NA OBJEKTU	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
21	K	74900E.05	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZDP	ks	1,000	21 000,00	21 000,00
22	K	74900E.06	PRVOTNÍ INFORMACE PRO ZÁSAH (není náhrada za dokumentaci zdolávání požáru)	ks	1,000	49 000,00	49 000,00

D D1 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 19 450,00

D D6 V03: Zařízení staveniště 19 450,00

D D7 V03.: Zařízení staveniště 19 450,00

23	K	V03_011	Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na - obslužný personál	soubor	1,000	13 040,00	13 040,00
24	K	V03_012	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál	soubor	1,000	6 410,00	6 410,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.		
Investor:	Město Břeclav	Datum: 18.10.2024	
Název akce: - Humanizace DS Břeclav č. akce: 013D313006404 (rekonstrukce 2. - 4. podlaží) - DS Břeclav – Přístavba lůžkového evakuačního výtahu č. akce: 013D312006401			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL26 – Požární úprava m.č. A.601a – FVE Popis a zdůvodnění změny: Aktualizovaná projektová dokumentace požárně bezpečnostního řešení uvažuje se samostatným požárním úsekem pro komponenty FVE umístěné v podkroví. Změnový list obsahuje veškeré potřebné práce a dodávku materiálu spojené s touto změnou, včetně přidružených nákladů. Změnový list nemá vliv na termín realizace Díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty.

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Změnový list vystavil:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Datum:	18.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL26 – Požární úprava m.č. A.601a – FVE Popis a zdůvodnění změny: Aktualizovaná projektová dokumentace požárně bezpečnostního řešení uvažuje se samostatným požárním úsekem pro komponenty FVE umístěné v podkroví. Změnový list obsahuje veškeré potřebné práce a dodávku materiálu spojené s touto změnou, včetně přidružených nákladů. Změnový list nemá vliv na termín realizace Díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	117.463,78,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117.463,78,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
		
Datum:	Datum:	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce domova seniorů Břeclav

Objekt:

ZL26 - Požární úprava m.č. A.601a - FVE

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Město Břeclav

Projektant:

LIVINGSTAV s.r.o.

Zhotovitel:

Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 463,78

D 763 Konstrukce suché výstavby 71 164,90

1	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	19,480	1 120,00	21 817,60
2	K	76311132.R22	SDK protipožární samonosný podhled EI 30 , ocel.kce. 2xCW 50mm , opl. 2xRF 12,5mm , minerální izolace 50mm 50kg/m3	m2	4,130	1 910,00	7 888,30
3	K	76394105	D + M ztužující UA profil 75mm	bm	6,000	315,00	1 890,00
4	K	76394106	D + M Cetris desek tl .12mm na podlahu , bez konstrukce	m2	8,260	1 750,00	14 455,00
5	K	76394107	D + M protipožární zpěnující větrací mřížky EI 30 PROMAT 100x100mm	ks	3,000	4 440,00	13 320,00
6	K	76394108	Zhotovení ostění pro větrací mřížku , cel.kce. UW 75mm , opl. 1xRF 12,5mm	ks	1,000	2 650,00	2 650,00
7	K	76394109	SDK kastl třístranný , ocel. kce. CD , opl. 2xRF 12,5mm , 200x200x200mm	bm	2,400	2 750,00	6 600,00
8	K	76394110	SDK kastl dvoustranný , ocel. kce. CD , opl. 1xRF 12,5mm , 450x200mm	bm	1,200	2 120,00	2 544,00

D 7842 Malby ze standardních nátěrových hmot 2 258,88

9	K	784221101.ZP	Bílé malby v místnostech do 3,80 m	m2	42,198	53,53	2 258,88
---	---	--------------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

D 64 Osazování výplní otvorů 28 100,00

10	K	9001970	Požární falcové dveře, laminát, požární EW 15 DP3-C, 900x1970, D+M	ks	1,000	28 100,00	28 100,00
----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 940,00

11	K	V03_011	Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavební výtahy včetně nákladů na - obslužný personál	soubor	1,000	9 740,00	9 740,00
12	K	V03_012	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční přeprava, včetně nákladů na obslužný - personál	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00


OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: 27	
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.		
Investor:	Město Břeclav	Datum: 11.11.2024	
Název akce: - Humanizace DS Břeclav č. akce: 013D313006404 (rekonstrukce 2. - 4. podlaží) - DS Břeclav – Přístavba lůžkového evakuačního výtahu č. akce: 013D312006401			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL27 – Mansarda Popis a zdůvodnění změny: Změnou projektové dokumentace části SKŘ – výztuž ŽB věnců pod střechou, došlo ke zhuštění výztuže v této konstrukci, přičemž do této konstrukce mělo být provedeno i kotvení mansardy. Zhotovitel provedl několik zkušebních vrtů. Bylo zjištěno, že není možné realizovat kotvení mansardy bez přerušení hlavní nosné výztuže věnců. Na základě těchto skutečností byla mansarda zrušena. Nově bude proveden KZS s pohledovou finální vrstvou, včetně všech přidružených prací a méněprací. Zvolené řešení přineslo výraznou úsporu a zároveň sjednotilo vzhled budov. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Změnový list vystavil:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Datum:	11.11.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL27 – Mansarda Popis a zdůvodnění změny: Změnou projektové dokumentace části SKŘ – výztuž ŽB věnců pod střechou, došlo ke zhuštění výztuže v této konstrukci, přičemž do této konstrukce mělo být provedeno i kotvení mansardy. Zhotovitel provedl několik zkušebních vrtů. Bylo zjištěno, že není možné realizovat kotvení mansardy bez přerušení hlavní nosné výztuže věnců. Na základě těchto skutečností byla mansarda zrušena. Nově bude proveden KZS s pohledovou finální vrstvou, včetně všech přidružených prací a méněprací. Zvolené řešení přineslo výraznou úsporu a zároveň sjednotilo vzhled budov. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.919.688,51,- Kč	1.508.270,69,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-411.417,82,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Domov seniorů Břeclav A.2: 2.-5.NP Objektu A 762: Konstrukce tesařské 7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů							- 1 919 688,51 - 1 919 689 258 594 258 594
266	762431034.ZP		Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm	m2	341,000	758,34	258 594
	Výkaz výměr:	os1;118			118,000		
		os2;38			38,000		
		os3;75			75,000		
		os4;55			55,000		
		os5;55			55,000		
S2: Skladby obvodových stěn S2c: Obvodová nosná zděná stěna							390 610 390 610
298	622531032.ZP		Probarvená fasádní silikonová omítka vnějších stěn	m2	497,931	385,47	191 937
	Výkaz výměr:	71,725			71,725		
		4,12			4,120		
		92,006			92,006		
		220,08			220,080		
		110			110,000		
303	622221011		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	110,000	1 636,82	180 050
304	63151520.ZP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 60mm	m2	110,000	169,29	18 622
	Výkaz výměr:	u OSB mansard			-		
		110			110,000		
S4: Skladby střech se sklonem S4a: Mansardová střecha							382 395 382 395
318	765111015.ZC		Montáž krytiny keramické sklonu 75°	m2	262,310	293,61	77 017
319	59660719.ZP		taška keramická engoba profil s nízkou vinou	kus	2 915,000	51,64	150 531
320	762342314.ZP		Montáž laťování na střechách sklonu 75°	m2	524,620	151,86	79 669
321	60514101		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	4,170	9 111,92	37 997
322	765191021.ZP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20°	m2	262,310	55,69	14 608
323	28329036.ZP		systémová difúzní folie	m2	262,310	86,06	22 574
A.2.1.6.01: Klempířské prvky A.2.1.6.1.01: Klempířské prvky							32 390 32 390
347	K4		Větrací okapní pás MATERIÁL: hliník POVRCH. ÚPRAVA: PUR BARVA: černá Šířka: 250 mm Další specifikace viz D.1.1.35 Výpis klempířských výrobků	m	96,000	197,43	18 953
348	K5		Venkovní parapet MATERIÁL: hliník BARVA: černá RAL 7016 Další specifikace viz D.1.1.35 Výpis klempířských výrobků	ks	24,000	559,85	13 436
		SLEVA, změna rozměrů parapetu			-		
762: Konstrukce tesařské 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení							781 628 781 628
444	762332141		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	519,000	354,32	183 892
	Výkaz výměr:	D.1.2.14 - Konstrukce střechy			-		
		č.6; 320,4			320,400		
		č.9; 72,6			72,600		
		č.10; 66			66,000		
		Vzpěry;1,25*48			60,000		
445	60512125		hranal stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,886	12 395,77	60 571
	Výkaz výměr:	D.1.2.14 - Konstrukce střechy			-		
		č.6; 3,0758			3,076		
		č.9; 0,697			0,697		
		č.10; 0,6336			0,634		
		Vzpěry;1,25*0,08*0,1*48			0,480		
446	762332142		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	932,700	385,74	359 780
	Výkaz výměr:	D.1.2.14 - Konstrukce střechy			-		
		č.2; 325,6			325,600		
		č.4; 184,8			184,800		
		č.8; 72,6			72,600		
		č.11; 66			66,000		
		č.12; 62,7			62,700		
		č.13; 33			33,000		
		č.7; 188			188,000		
447	60512130		hranal stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	11,329	12 395,77	140 434
	Výkaz výměr:	D.1.2.14 - Konstrukce střechy			-		
		č.2; 4,1677			4,168		
		č.4; 3,55			3,550		
		č.8; 0,9293			0,929		
		č.11; 0,8448			0,845		
		č.12; 1,2038			1,204		
		č.13; 0,6336			0,634		

448	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	2,710	13 635,35	36 952
Výkaz výměr: D.1.2.14 - Konstrukce střechy č.7; 2,71				- 2,710		
ZL06: Rozpor 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						74 071 74 071
764212405	Oplechování štitu závětnou lištou z Pz plechu rš 400 mm	m	14,160	375,00	5 310	
	40,84					
764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	99,600	294,00	29 282	
	95,4					
764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	97,000	407,00	39 479	
celé minus						

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Domov seniorů Břeclav							1 508 270 69
S2: Skladby obvodových stěn							656 591
S2c: Obvodová nosná zděná stěna							656 591
1		622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	186,002	859,00	159 776
Výkaz výměr: přílep štítu tl. 30mm 186,002					– 186,002		
2		63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	213,902	147,00	31 444
Výkaz výměr: odkaz na položku 1 186,002*1,15					213,902		
3		622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	261,923	943,00	246 993
Výkaz výměr: přílep mansard tl. 120mm 261,923					– 261,923		
4		63152264	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	301,211	725,00	218 378
Výkaz výměr: přílep mansard tl. 120mm 261,923*1,15					– 301,211		
V1: Omítka s negativními nutami							757 568
S2c: Omítka s negativními nutami							757 568
5		V1001	Omítka s negativními nutami, dodání a montáž Včetně veškerého pomocného materiálu, dopravy	m2	447,925	1 212,00	542 885
6		V1002	Zařezání se špaletou a ukončení, včetně rohů	bm	243,958	880,00	214 683
762: Konstrukce tesařské							94 112
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů							94 112
7		766420010.RA A	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	79,959	1 177,00	94 112
A.2.1.6.01: Klempířské prvky							–
A.2.1.6.1.01: Klempířské prvky							–
352		K9	Mřížka větrací MATERIÁL: hliník BARVA: komaxit RAL 7016 (černá) Rozměr 200 x 600 mm Další specifikace viz D.1.1.35 Výpis klempířských výrobků změna tvaru mřížky bez dopadu do ceny	ks	130,000	–	–

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: 28	
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.		
Investor:	Město Břeclav	Datum: 8.10.2024	
Název akce: - Humanizace DS Břeclav č. akce: 013D313006404 (rekonstrukce 2. - 4. podlaží) - DS Břeclav – Přístavba lůžkového evakuačního výtahu č. akce: 013D312006401			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL28 – záměna izolace kolektor Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšené vlhkosti a výskytu vody v kolektoru, byl zvolen jiný způsob izolace potrubí teplé, studené, požární a topné vody. Nově navržená izolace mirelon je vhodná pro vlhké prostředí, díky své minimální nasákavosti. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Změnový list vystavil:	Sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.	
Datum:	8.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL28 – záměna izolace kolektor Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšené vlhkosti a výskytu vody v kolektoru, byl zvolen jiný způsob izolace potrubí teplé, studené, požární a topné vody. Nově navržená izolace mirelon je vhodná pro vlhké prostředí, díky své minimální nasákavosti. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu realizace Díla, za práce obsažené v tomto Změnovém listu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-139.553,44,- Kč	197.883,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58.329,56,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
		
Datum:	Datum:	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domova seniorů Břeclav
Objekt: ZL28 - Záměna izolace kolektor

Místo: Břeclav
Zadavatel: Město Břeclav
Zhotovitel: Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s.
Projektant: LIVINGSTAV s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 58 329,56

D ZL28 Záměna izolace kolektor 58 329,56

D MP Méněpráce -139 553,44

1	K	A.2.4.1.11.01_001	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	105,000	-38,63	-4 056,15
---	---	-------------------	---	---	---------	--------	-----------

	VV		odečet				
	VV		105		105,000		

9	K	A.2.4.4.1.01_008	Montáž izolač.skruží na potrubí DN 80,páska lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	240,000	-57,95	-13 908,00
---	---	------------------	---	---	---------	--------	------------

	VV		odečet				
	VV		240		240,000		

10	K	A.2.4.4.1.01_012	Ostatní izolace - páska, sponky, lepidlo	kus	1,000	-2 414,34	-2 414,34
----	---	------------------	--	-----	-------	-----------	-----------

2	K	A.2.4.1.11.01_002	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	206,000	-57,95	-11 937,70
---	---	-------------------	---	---	---------	--------	------------

	VV		45+26+135		206,000		
	VV		Součet		206,000		

3	K	A.2.4.1.11.01_005	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	109,000	-57,95	-6 316,55
---	---	-------------------	--	---	---------	--------	-----------

	VV		odečet				
	VV		109		109,000		

4	K	A.2.4.1.11.01_006	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kus	1,000	-965,74	-965,74
---	---	-------------------	---	-----	-------	---------	---------

5	K	A.2.4.1.11.01_016	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	105,000	-73,39	-7 705,95
---	---	-------------------	---	---	---------	--------	-----------

	VV		odečet				
	VV		105		105,000		

6	K	A.2.4.1.11.01_019	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	77,000	-145,83	-11 228,91
---	---	-------------------	---	---	--------	---------	------------

7	K	A.2.4.1.11.01_020	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	28,000	-202,80	-5 678,40
---	---	-------------------	---	---	--------	---------	-----------

	VV		odečet				
	VV		28		28,000		

8	K	A.2.4.1.11.01_023	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	105,000	-717,54	-75 341,70
---	---	-------------------	---	---	---------	---------	------------

	VV		odečet				
	VV		105		105,000		

D VP Vícepráce 197 883,00

11	K	VP62001	Mirelon tl 76/25 mm + 134/25mm teplá voda	bm	105,000	363,00	38 115,00
----	---	---------	---	----	---------	--------	-----------

12	K	VP62002	Mirelon tl 35/30 mm cirkulace teplá voda	bm	105,000	99,00	10 395,00
----	---	---------	--	----	---------	-------	-----------

13	K	VP62003	Mirelon tl 76/20mm požární voda	bm	105,000	61,00	6 405,00
----	---	---------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

14	K	VP62004	Mirelon tl 76/25 studená voda	bm	105,000	216,00	22 680,00
----	---	---------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	VP62005	Mirelon tl 63/50 topná voda pro objekt A	bm	210,000	242,00	50 820,00
16	K	VP62006	Mirelon tl35/30 topná voda jednotky VZT střecha	bm	210,000	99,00	20 790,00
17	K	VP62007	Montáž izolačních skruží DN 30 až DN 76	bm	840,000	57,95	48 678,00