



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Ing. Josef Kolář
Havlíčkova 1289
750 02 PŘEROV

IČ: 10637028

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/03253/2025/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

16. 1. 2025

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 18/9/25/7000

Objednáváme u Vás stavební práce, a to provedení dodatečné horizontální hydroizolace_chemická tlaková injektáž dvouřadá, rozteč otvorů 150 mm (akrylátové gely) v obřadní síni budova 1_MěÚ, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.01.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.Stavební práce obřadní síně_budova 1 MěÚ, Masarykovo nám.510/6 - cena smluvní				56 615,00
Celkem bez DPH				56 615,00
Sazba DPH 21 %				

Převzme:

Jitka Killarová

Termín dodání:

31. 1. 2025

Adresa dodání:

Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 18/9/25/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 18/9/25/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.


Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH **68 504,15 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 21.1.2025

ID:


Bc. Jiří Mahdal
- příkazce operace

PROJEKT: ZÁKL. CENOVÝ/35-4
Měsíční výše nákladů 510 Kč
MĚÚ ZÁBŘEH

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

61 71 61 21 0 0 0 9810 0 5110 0

Správce rozpočtu: 16.01.2025 

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 18/9/25/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH 68 504,15 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 21.1.2025

ID:

Bc. Jiří Mahdal

- příkazce operace

ING. JOSEF KOLÁŘ

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

61 71 61 21 0 0 0 9810 0 5110

Správce rozpočtu: 16.01.2025

NÁVRH SANACE VLHKÉHO ZDIVA

MĚSTSKÝ ÚŘAD : MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 510/6, ZÁBŘEH.



ZADAVATEL

p. JIŘÍ MAHDAL

ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS, Havlíčkova 24, 750 02 Přerov

DATUM

15.1.2025

Z.Č. :

PŘEDMĚT NÁVRHU

Předmětem návrhu je provedení horizontální hydroizolace.

SANACE PROFESIONÁLNĚ

1. ROZSAH A CENOVÁ KALKULACE PRACÍ

V cenové kalkulaci uvádíme vhodné chemické technologie, dodatečných horizontálních hydroizolací, dle vhodnosti použití technologie vdaném rozsahu obvodových a vnitřních sanovaných stěn objektu.

HORIZONTÁLNÍ HYDROIZOLACE	PLOCHA (m ²)	CENA (Kč/m ²)	CENA CELKEM
Dodatečná horizontální hydroizolace, chemická injektáž, (SILIKONOVÉ KRÉMY).	0	2.950,-	0,-kč
Dodatečná horizontální hydroizolace, chemická tlaková injektáž, (AKRYLÁTOVÉ GELY).	0	2.950,-	0,-kč
Dodatečná horizontální hydroizolace, chemická tlaková injektáž, (AKRYLÁTOVÉ GELY). DVOUŘADÁ rozteč otvorů 150 mm.	16,9	3.350,-	56.615,-kč
Doprava a režijní náklady.	1Kpl		0,-kč
CENA CELKEM (bez DPH 21%)			56.615,-kč

Technologie **chemické tlakové injektáže, AKRYLÁTOVÉ GELY** je nejcitlivějším řešením vodorovné hydroizolace s ohledem na charakter sanovaných konstrukcí a provoz objektu uvnitř. Akrylátové gely, jsou vicesložkové reakční pryskyřice na akrylátové bázi. Mají velmi nízkou viskozitu, která se přibližuje viskozitě vody. Po zreagování mísících přípravků se vytvoří elastický flexibilní hydrogel, který je schopen pojmout ohraničené množství vody pro dlouhodobé udržení mechanických vlastností.

Všechny navržené alternativy vycházejí z velmi kvalitních technologií, kde opravdu záleží jen na vhodnosti použití pro daný stav sanovaných obvodových i vnitřních stěn objektu, kde je nutno opravdu citlivě posoudit jednotlivé aspekty jako např. složení zdiva a jeho stav, potřebná přístupnost a výšková úroveň řešené hydroizolace.

Pro výše uvedené skutečnosti lze s výhodou využít kombinace navržených technologií.

obj. č. 98

2. DOPLŇKOVÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

Typ povrchových úprav sanovaných stěn doporučujeme navrhnout po provedení vlhkostního průzkumu, který by určil míru zavlhčení respektive zbytkové vlhkosti ve stěnách po provedení dodatečné hydroizolace. Postup a rozsah doplňkových sanačních opatření bude řešen po dohodě s objednatelem.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Práce na díle budou zahájeny dle požadavku objednatele.

Termíny budou upřesněny ve smlouvě o dílo.

4. CENA PRACÍ

Cena prací je stanovena na základě realizovaných zakázek obdobného charakteru a dle agregovaných položek AP-25/PRINS.

Cena za provedení díla bude účtována na základě skutečně provedených výměr odsouhlasených objednatelem. Cena za provedení dodatečné izolace je stanovena za 1m² půdorysné plochy sanované stěny. Cena za měrné jednotky uvedená v kalkulaci zhotovitele obsahuje veškeré dodávky, výkony, poplatky a režie související s vlastní realizací pro kvalitní provedení díla.

Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná, maximálně přípustná v rozsahu kalkulovaných výměr. K ceně je nutno připočíst DPH ve výši 21% dle současných platných předpisů.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zálohová platba nebude vyžadována.

Cena za provedení díla bude fakturována na základě konečné faktury, která bude vystavena po dokončeném předání a převzetí díla, podle vzájemně odsouhlaseného objemu provedených prací a dohodnuté splatnosti. Splatnost faktury je 10 dní od doručení.

SPOLUPRÁCE OBJEDNATELE A DODAVATELE

Objednatel zabezpečí pro zhotovitele vyklizený a upravený pracovní pruh o šířce cca 1,5 m z jedné strany a nezbytný přístup ze strany druhé.

Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na vodovodní síť a napojení na odběr el. energie o příkonu 5 kW (220 V, 380 V) ve vzdálenosti do 15 m od hranice staveniště.

Objednatel vytyčí a předá zhotoviteli veškeré známé armatury, trubní a kabelové rozvody v prostoru provádění prací. Za případné poškození nevytyčených a nevyznačených rozvodů nenese zhotovitel zodpovědnost.

6. ZÁRUČNÍ DOBA

NA PROVEDENÉ PRÁCE POSKYTUJEME OBJEDNATELI ZÁRUČNÍ DOBU V DÉLCE 60 MĚSÍCŮ NA HYDRO IZOLACI POMOCÍ CHEMICKÉ INJEKTÁŽE OD DOKONČENÉHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

7. ZÁVĚR

ZÁVĚREM JE NUTNO ŘÍCI , ŽE BEZ VÝŠE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ NELZE OBJEKT PLNOHODNOTNĚ VYUŽÍVAT A TRVALE ZHODNOTIT.

8. OSTATNÍ

ZPRACOVATEL NÁVRHU OPATŘENÍ PRO SANACI ZDIVA PROHLAŠUJE, ŽE:

- má oprávnění vykonávat činnost na smluvený předmět díla,
- firma má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou v souvislosti s prováděním staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování u Generali Pojišťovna a.s., Praha 2. Pojistná částka činí 30 mil. Kč. Číslo pojistné smlouvy: 2956871210,
- firma je nositelem systému řízení jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro stavební činnosti se specializací na sanaci zdiva.

VYPRACOVAL:

PAVEL OŘÍŠEK *15.01.2015*

STAVEBNÍ TECHNIK TEL: 420 739098899 MAIL: PAVEL.ORISEK@SANACE-ZDIVA.CZ