

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 17212-114 - Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017/2018

Objekt: A - Údržba a opravy

05 - srpen 2017

2 - MS Šedivcová

1/Š - Propustek v km 27,194 Kaznějov tr.: Plzeň - Mladotice

HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)

1 - Zemní práce

001	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu 4*(5,0*15,0)= 300,0000	300,0000	M2	
002	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu ter 4*(5,0*15,0)= 300,0000	300,0000	M2	
003	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	5,0000	KUS	
004	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes	5,0000	KUS	
005	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na z	10,0000	M	
006	122212501	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v 2*(4,5*2,0*0,3)= 5,4000 u pat křidel vlevo 2*(7,0*2,0*0,15)= 4,2000 u pat křidel vpravo	9,6000	m3	
007	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v	9,6000	m3	
008	132202611	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovn 2*(6,0*0,6*0,7)= 5,0400 za římsami čelních zdí	5,0400	m3	
009	132202619	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovn	5,0400	m3	
010	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopr 9,6+5,04= 14,6400	14,6400	m3	
011	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopr	14,6400	m3	
012	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z	14,6400	m3	
013	171112221	Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým	14,6400	m3	

Součet za 1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

001	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37 2*(6,0*0,7*0,25)= 2,1000 římsy čelních zdí 2*(5,0*0,6*0,3)= 1,8000 římsy křidel vlevo 2*(8,2*0,6*0,3)= 2,9520 římsy křidel vpravo	6,8520	m3	
002	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů 2*(6,0*(0,1+0,25+0,3))= 7,8000 +(0,3*1,2*2)= 8,5200 římsy čelních zdí 2*(5,0*(0,1+0,3+0,35))= 7,5000 +(2*0,35*0,6)= 7,9200 římsy křidel vlevo 2*(8,2*(0,1+0,3+0,35))= 12,3000 +(2*0,35*0,6)= 12,7200 římsy křidel vpravo	29,1600	M2	
003	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	29,1600	M2	
004	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 (4*0,64*5,94)= 15,2064 *0,006= 0,0912 (4*0,64*4,94)= 12,6464 *0,006= 0,0759 (4*0,64*8,14)= 20,8384 *0,006= 0,1250	0,2921	T	
005	334213345	Zdivo pilířů, opěr a křidel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně lícovar 6,0*0,6*0,5= 1,8000 nadvýšení čelní zdi vlevo	2,8800	m3	

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	6,0*0,6*0,3=1,0800 nadvýšení čelní zdi vpravo				
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
001	628613223 Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epo 2*6,0*1,1=13,2000 zábradlí na římsy čelních zdí, vpravo a vlevo	13,2000	M2		
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
001	911121211 Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba 2*6,0=12,0000 zábradlí na římsy	12,0000	M		
002	911121311 Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž	12,0000	M		
003	130104300 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 70 x 70 x 7 mm Poznámka k položce: Hmotnost: 7,39 kg/m (2*6,0*3)*0,00739=0,2660 madla zábradlí (8*1,1)*0,00739=0,0650 sloupky zábradlí	0,3310	T		
004	133317550.R Ocel profilová - různé profily (tyče ploché, úhelníky, trubky...) Poznámka k položce: Ocel plochá 160x20mm Hmotnost: 23,648 kg/m (8*0,25)*0,023648=0,0473 platle sloupků	0,0473	T		
005	938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel 2*6,0*7,0=84,0000	84,0000	M2		
006	938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně 2*(5,0*0,6*0,3)=1,8000 křídla vlevo 2*(8,2*0,6*0,3)=2,9520 křídla vpravo	4,7520	m3		
007	941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 14,7*((2,9+4,3)/2)=52,9200 otvor (2,2*4,2)+(2,2*5,6)=21,5600 čela 2*7,0*4,0=56,0000 křídla vpravo 2*5,0*3,0=30,0000 křídla vlevo	160,4800	M2		
008	941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 160,48*20=3209,6000	160,4800	M2		
009	941112211 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 160,48*20=3209,6000	3 209,6000	M2		
010	952904152 Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně 2*(6,0*2,0*0,5)=12,0000 na vtoku a výtoku	12,0000	m3		
011	962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objem lokálně	2,0000	m3		
012	966023211 Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech 2*(6,0*0,6*0,2)=1,4400 římsy čelních zdí	1,4400	m3		
013	985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným (2*2,9*0,7)+(1,3*6,0)=11,8600 čelo vlevo (2*4,3*0,7)+(1,7*6,0)=16,2200 čelo vpravo (2*4,0*1,0)+((2*4,0*3,0)/2)=20,0000 křídla vlevo (2*6,5*1,0)+((2*6,5*4,5)/2)=42,2500 křídla vpravo	90,3300	M2		
014	985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným	117,0488	M2		

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	((2,3+3,7)/2)*14,7*2= 88,2000 opěry ((3,14*1,25)/2)*14,7= 28,8488 klenba				
015	985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	117,0488	M2		
016	985142212 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m (2*2,9*0,7)+(1,3*6,0)= 11,8600 čelo vlevo (2*4,3*0,7)+(1,7*6,0)= 16,2200 čelo vpravo (2*4,0*1,0)+((2*4,0*3,0)/2)= 20,0000 křídla vlevo (2*6,5*1,0)+((2*6,5*4,5)/2)= 42,2500 křídla vpravo ((2,3+3,7)/2)*14,7*2= 88,2000 opěry ((3,14*1,25)/2)*14,7= 28,8488 klenba	207,3788	M2		
017	985223211 Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 lokálně	2,0000	m3		
018	583806500 kámen lomový žula,rula neupravený třída I netříděný žula,rula 2,0*2,6= 5,2000 lokální opravy	5,2000	T		
019	985232112 Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravov (2*2,9*0,7)+(1,3*6,0)= 11,8600 čelo vlevo (2*4,3*0,7)+(1,7*6,0)= 16,2200 čelo vpravo (2*4,0*1,0)+((2*4,0*3,0)/2)= 20,0000 křídla vlevo (2*6,5*1,0)+((2*6,5*4,5)/2)= 42,2500 křídla vpravo ((2,3+3,7)/2)*14,7*2= 88,2000 opěry ((3,14*1,25)/2)*14,7= 28,8488 klenba	207,3788	M2		
020	985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm 2*(6,0*(0,1+0,25+0,7+0,25))= 15,6000 +(0,25*1,2*2)= 16,2000 římsy čelních zdí 2*(5,0*(0,1+0,3+0,7+0,3))= 14,0000 +(2*0,3*0,6)= 14,3600 římsy křídel vlevo 2*(8,2*(0,1+0,3+0,7+0,3))+(2*0,4*0,6)= 23,4400 římsy křídel vpravo	54,0000	M2		
021	985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	54,0000	M2		
022	985331119 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou m: (2*(6*0,85))+(4*(5*0,65))= 23,2000	23,2000	M		
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
997 - Přesun sutě					
001	997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	28,4500	T		
002	997221111 Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením za sybkých materiálů, na vzdálenost do 50	28,4500	T		
Součet za 997 - Přesun sutě					
998 - Přesun hmot					
001	998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná	15,3730	T		
Součet za 998 - Přesun hmot					
Celkem	HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem					
001	012002000 Geodetické práce	0,0050	%		
002	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	0,0150	%		
003	030001000 Zařízení stavenišť	0,0500	%		

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
004	040001000	Inženýrská činnost	0,0600	%	
005	060001000	Územní vlivy	0,0500	%	
006	070001000	Provozní vlivy	0,0300	%	

Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle míst

CELKEM 1/Š - Propustek v km 27,194 Kaznějov tr.: Plzeň - Mladotice