

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o. - opravy po záplavách	Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Slzeská 164, Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/CZ00847372
Druh stavby:	Oprava soklu a okapov. chodníku	Projektant:	I. Vrátník,	IČO/DIČ:	10611550/
Lokalita:	Bohumín, Šunychelská - obj. CH.D. a jídelny	Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.	IČO/DIČ:	29392918 / CZ29392918
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:	I. Vrátník	Datum:	01.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	74 332,61	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	146 085,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	50 158,97	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	47 525,16				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	1 431,41				Ostatní		0
	Montáž	7 164,14				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		56 070,32						
ZRN celkem		382 767,67	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	382 767,71
Základ 21%	382 767,71	DPH 21%	80 381,22	Celkem včetně DPH	463 148,93
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o. - opravy po záplavách	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Slzeská 164, Bohumín
Druh stavby:	Oprava soklu a okapov. chodníku	Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník,
Lokalita:	Bohumín, Šunychelská - obj. CH.D. a jídelny	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 01.11.2024	Zpracoval:	I. Vrátník
Zkrácený popis		Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
VRN a NUS		7 000,00	0,00	7 000,00
OPRAVA SOKLU		1 064,59	4 706,34	83 773,11
OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU		12 777,99	15 062,71	291 994,61
		Celkem:		382 767,71

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		DOMOV JISTOTY p. o. - opravy po záplavách			Doba výstavby:		Objednatel:		Domov Jistoty, p.o., Slzeská 164, Bohumín		
Druh stavby:		Oprava soklu a okapov. chodníku			Začátek výstavby:		Projektant:		I. Vrátník,		
Lokalita:		Bohumín, Šunychelská - obj. CH.D. a jídelny			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Bohumínská stavební, s.r.o.		
JKSO:					Zpracováno dne:		01.11.2024		Zpracoval:		I. Vrátník
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž	Celkem			
		VRN a NUS				7 000,00	0,00	7 000,00			
112		Kácení stromů a odstranění pařezů				7 000,00	0,00	7 000,00			
1	112VL	VRN a NUS	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	VLASTNÍ		
		OPRAVA SOKLU				1 064,59	4 706,34	83 773,11			
62		Úprava povrchů vnější				0,00	216,00	4 312,44			
2	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	19,97	216,00	0,00	216,00	4 312,44	RTS II / 2024		
				19,97							
763		Dřevostavby				819,26	177,28	22 880,31			
3	763612231RV5	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	22,96	996,54	819,26	177,28	22 880,31	RTS II / 2024		
		vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 22 mm									
				22,96							
764		Konstrukce klempířské				167,71	548,29	3 222,00			
4	764908305RT1	Lindab, oplechování parapetů, do rš 150 mm, enkolit	m	4,50	716,00	167,71	548,29	3 222,00	RTS II / 2024		
		plech FOP/PO tl.0,5 mm,barva hnědá,cihlově červená									
				4,50							
		kryt souvrství v místech bez KZS		4,50							
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				41,80	767,50	25 564,85			
5	767137000VL	Montáž roštu pozink,rozt.60cm obložení stěn	m2	22,96	610,00	0,00	610,00	14 005,45	VLASTNÍ		
		vč. dodávky									
				22,96							
6	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	ks	58,00	157,50	0,00	157,50	9 135,00	RTS II / 2024		
		vykružení a vlepění na PU tmel									
				58,00							
7	429727810	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm se sítkou, hnědá	kus	58,00	41,80	41,80	0,00	2 424,40	RTS II / 2024		
				58,00							
783		Nátěry				0,00	234,00	13 667,55			
8	783293000VL	Nátěr kov.konstr. A1010, 1 x email	m	150,80	39,00	0,00	39,00	5 881,20	VLASTNÍ		
		oboustranný nátěr pozinkovaného profilu									
				150,80							
9	783620000VL	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem - HNĚDÁ	m2	39,93	195,00	0,00	195,00	7 786,35	VLASTNÍ		
		dvojnásobný Luxolem oboustranně									
				39,93							
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				35,82	63,18	1 976,54			
10	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	19,97	99,00	35,82	63,18	1 976,54	RTS II / 2024		
				19,97							
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	330,00	6 588,45			

11	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 <i>14,5*0,3+11,65*0,3+1,95*0,4</i> <i>12*0,45</i> <i>12,85*0,4</i> <i>4*0,2</i>	<i>čelní strana</i> <i>levý štít</i> <i>dvorní část</i> <i>část pravého štítu</i>	m2	19,97 <i>8,63</i> <i>5,40</i> <i>5,14</i> <i>0,80</i>	130,00	0,00	130,00	2 595,45	RTS II / 2024
12	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% <i>poukřídlení vlnitá ker. obkladu</i> <i>19,965</i>		m2	19,97 <i>19,97</i>	200,00	0,00	200,00	3 993,00	RTS II / 2024
H766		Konstrukce truhlářské					0,00	1 165,09	859,14	
13	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m <i>0,7329+0,0045</i>		t	0,74 <i>0,74</i>	1 165,09	0,00	1 165,09	859,14	RTS II / 2024
S		Přesuny sutí					0,00	1 205,00	4 701,84	
14	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot <i>2,9948</i>		t	2,99 <i>2,99</i>	200,00	0,00	200,00	598,96	RTS II / 2024
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>2,9948</i>		t	2,99 <i>2,99</i>	300,00	0,00	300,00	898,44	RTS II / 2024
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>2,9948*3</i>		t	8,98 <i>8,98</i>	40,00	0,00	40,00	359,38	RTS II / 2024
17	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>kontejnerem 7 t</i> <i>2,9948</i>		t	2,99 <i>2,99</i>	250,00	0,00	250,00	748,70	RTS II / 2024
18	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>kontejnerem 7 t</i> <i>2,9948*20</i>		t	59,90 <i>59,90</i>	15,00	0,00	15,00	898,44	RTS II / 2024
19	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) <i>2,9948</i>		t	2,99 <i>2,99</i>	400,00	0,00	400,00	1 197,92	RTS II / 2024
OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU							12 777,99	15 062,71	291 994,61	
11		Přípravné a přidružené práce					0,00	80,00	2 556,40	
20	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>14,5+11,65+1,95</i> <i>12,85*0,3</i>	<i>čelní strana</i> <i>dvorní část z 30%</i>	m	31,96 <i>28,10</i> <i>3,86</i>	80,00	0,00	80,00	2 556,40	RTS II / 2024
13		Hloubené vykopávky					0,00	1 183,00	33 339,90	
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>0,7*0,8*(14,5+1,8+11,65+1,1+1,95)</i> <i>0,6*0,7*12</i> <i>0,6*0,75*12,85</i>	<i>čelní strana</i> <i>levý štít</i> <i>dvorní část</i>	m3	28,18 <i>17,36</i> <i>5,04</i> <i>5,78</i>	1 183,00	0,00	1 183,00	33 339,90	RTS II / 2024
16		Přemístění výkopku					0,00	1 382,60	22 092,27	
22	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně <i>31,955/2</i>		m3	15,98 <i>15,98</i>	669,90	0,00	669,90	10 703,33	RTS II / 2024
23	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m <i>15,98</i>		m3	15,98 <i>15,98</i>	38,70	0,00	38,70	618,43	RTS II / 2024
24	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>nosnost 12 t</i> <i>15,98</i>		m3	15,98 <i>15,98</i>	174,00	0,00	174,00	2 780,52	RTS II / 2024
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3	15,98	500,00	0,00	500,00	7 990,00	RTS II / 2024
17		Konstrukce ze zemin					0,00	456,10	12 854,04	
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>28,1825</i>		m3	28,18 <i>28,18</i>	111,30	0,00	111,30	3 136,71	RTS II / 2024

27	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu <i>28,1825</i>	m3	28,18 <i>28,18</i>	344,80	0,00	344,80	9 717,33	RTS II / 2024
28		Zpevňování hornin a konstrukcí				28,43	72,57	1 902,59	
28	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 <i>0,6*12</i> <i>0,75*12,85</i> <i>0,5*4</i>	m2	18,84 <i>7,20</i> <i>9,64</i> <i>2,00</i>	101,00	28,43	72,57	1 902,59	RTS II / 2024
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				361,37	32,63	11 563,90	
29	564481111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm <i>19,56+1,1*0,8+1,96*2,25+3*1,5</i>	m2	29,35 <i>29,35</i>	394,00	361,37	32,63	11 563,90	RTS II / 2024
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				499,05	600,45	20 002,28	
30	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm <i>do such. betonu, lepícím FX tmelem</i> <i>u rampy se snížením pro zapuštěnou rohož</i> <i>1,76*2,15</i> <i>1,1*0,6+1,1*0,3*3</i> <i>3*1,5</i>	m2	9,93 <i>3,78</i> <i>1,65</i> <i>4,50</i>	489,00	176,44	312,56	4 857,73	RTS II / 2024
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>14,41*0,7+11,581*0,7+1,95*0,7</i>	m2	19,56 <i>19,56</i>	343,50	55,61	287,89	6 718,41	RTS II / 2024
32	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní <i>19,56+9,934</i> <i>;ztrátne 7%; 2,06458</i>	m2	31,56 <i>29,49</i> <i>2,06</i>	267,00	267,00	0,00	8 426,14	RTS II / 2024
62		Úprava povrchů vnější				0,00	180,00	8 042,40	
33	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem <i>44,68</i>	m2	44,68 <i>44,68</i>	180,00	0,00	180,00	8 042,40	RTS II / 2024
63		Podlahy a podlahové konstrukce				686,74	90,26	14 638,68	
34	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm <i>říční kámen 16-32</i> <i>18,84</i>	m2	18,84 <i>18,84</i>	777,00	686,74	90,26	14 638,68	RTS II / 2024
711		Izolace proti vodě				328,17	135,33	24 832,03	
35	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle <i>včetně dodávky fólie DEKDREN T20</i> <i>44,68*1,15</i>	m2	51,38 <i>51,38</i>	236,00	164,25	71,75	12 126,15	RTS II / 2024
36	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii <i>včetně dodávky lišty DEKDREN T20</i> <i>14,5+1,8+11,65+1,1+1,95</i> <i>12</i> <i>12,85</i>	m	55,85 <i>31,00</i> <i>12,00</i> <i>12,85</i>	227,50	163,92	63,58	12 705,88	RTS II / 2024
776		Podlahy povlakové				6 194,91	152,09	7 517,40	
37	776972328R00	Rohož z Al profilů Openwell standard tl. 28/18 mm <i>1,5*0,6</i>	m2	0,90 <i>0,90</i>	5 800,00	5 770,59	29,41	5 220,00	RTS II / 2024
38	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L <i>1,5*2+0,6*2</i>	m	4,20 <i>4,20</i>	547,00	424,32	122,68	2 297,40	RTS II / 2024
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 602,95	316,05	51 270,48	
39	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>včetně obrubníku ABO 100/10/25</i> <i>14,11+0,8+2,25*2+1,96+11,58+1,95+0,8</i> <i>12,85*0,3</i> <i>12+0,6*2</i>	m	56,76 <i>35,70</i> <i>3,86</i> <i>13,20</i>	550,00	385,01	164,99	31 215,25	RTS II / 2024

40	58938902	4 Beton - C 20/25 polosuchý 56,755*0,3*0,2	ztratiné	m3	4,00 3,41	4 200,00	4 200,00	0,00	14 302,30	RTS II / 2024
41	919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla 14,41+2,25*2+11,581+1,95+0,8*2		m	34,04 34,04	169,00	17,94	151,06	5 752,93	RTS II / 2024
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						35,82	63,18	4 423,32	
42	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou 0,8*(14,5+1,8+11,65+1,1+1,95) 0,8*12 0,8*12,85	čelní strana levý štít dvorní část	m2	44,68 24,80 9,60 10,28	99,00	35,82	63,18	4 423,32	RTS II / 2024
96	Bourání konstrukcí						0,00	8 515,50	17 854,03	
43	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm 0,1*0,7*(14,5+11,65+1,95) 0,1*0,75*12,85	čelní strana dvorní část	m3	2,93 1,97 0,96	2 800,00	0,00	2 800,00	8 206,10	RTS II / 2024
44	961055111R00	Bourání základů železobetonových 1,1*0,5*0,96	podesta bočního vstupu do CH.D.	m3	0,53 0,53	2 800,00	0,00	2 800,00	1 478,40	RTS II / 2024
45	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 2,25*1,8 3*1,5	hl. vstup do CH.D. zásobovací vstup	m2	8,55 4,05 4,50	115,50	0,00	115,50	987,53	RTS II / 2024
46	965043421RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. nad 20 cm s potěrem 8,55*0,3		m3	2,57 2,57	2 800,00	0,00	2 800,00	7 182,00	RTS II / 2024
H22	Komunikace pozemní a letiště						0,00	295,00	13 502,15	
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 20,4+18,67+6,7		t	45,77 45,77	295,00	0,00	295,00	13 502,15	RTS II / 2024
M46	Zemní práce při montážích						40,55	202,95	8 595,55	
48	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm 14,5+0,8+2,25*2+11,65+1,1+1,95+0,8	čelní strana	m	35,30 35,30	243,50	40,55	202,95	8 595,55	RTS II / 2024
S	Přesuny sutí						0,00	1 305,00	37 007,20	
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 13,53+8,63		t	22,16 22,16	300,00	0,00	300,00	6 648,00	RTS II / 2024
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 22,16		t	22,16 22,16	300,00	0,00	300,00	6 648,00	RTS II / 2024
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 22,16*3		t	66,48 66,48	40,00	0,00	40,00	2 659,20	RTS II / 2024
52	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t 22,16		t	22,16 22,16	250,00	0,00	250,00	5 540,00	RTS II / 2024
53	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t 22,16*20		t	443,20 443,20	15,00	0,00	15,00	6 648,00	RTS II / 2024
54	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) 22,16		t	22,16 22,16	400,00	0,00	400,00	8 864,00	RTS II / 2024

Poznámka: