

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna kuchyňské linky, oprava vod., kan. a el. rozvodů v bytové jednotce č. 3- vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: DUDYSTAV s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 22.01.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH		Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní					2 269,74	6 940,04	9 209,78	10 314,95			0,89	
1		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2	11,25	119,51	12	0,00	1 344,49	1 344,49	1 505,83	0,05	0,52		RTS II / 2024
2		3192013001VD	Výrovnnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 40 mm	m2	11,25	408,00	12	1 828,01	2 761,99	4 590,00	5 140,80	0,03	0,29		RTS II / 2024
3		612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	11,25	210,50	12	179,44	2 188,69	2 368,13	2 652,30	0,01	0,07		RTS II / 2024
4		602010111R00	Provedení podkladního nátěru nebo penetrace na stěnách	m2	11,25	41,81	12	0,00	470,36	470,36	526,81	0,00	0,00		RTS II / 2024
5		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	21,00	20,80	12	262,29	174,51	436,80	489,22	0,00	0,01		RTS II / 2024
			Varianta: včetně papírové lepenky												
		725	Zařizovací předměty					6 948,30	3 188,06	10 136,36	11 352,72			0,01	
6		725530911R00	Montáž ohříváče vč. dopojení a začištění	kus	1,00	5 120,00	12	1 968,30	3 151,70	5 120,00	5 734,40	0,00	0,00		RTS II / 2024
7		541322911	Ohříváč vody elektrický	kus	1,00	4 980,00	12	4 980,00	0,00	4 980,00	5 577,60	0,01	0,01		RTS II / 2024
8		998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	101,00	0,36	12	0,00	36,36	36,36	40,72	0,00	0,00		RTS II / 2024
		776	Podlahy povlakové					845,65	155,97	1 001,62	1 121,82			0,00	
9		776981124RT1	Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah.	m	1,60	620,00	12	845,65	146,35	992,00	1 111,04	0,00	0,00		RTS II / 2024
			Varianta: profil 760/A, samolepicí, šířka 50 mm												
10		998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	9,92	0,97	12	0,00	9,62	9,62	10,78	0,00	0,00		RTS II / 2024
		H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	432,35	432,35	484,23			0,00	
11		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,37	1 180,00	12	0,00	432,35	432,35	484,23	0,00	0,00		RTS II / 2024
		M21	Elektromontáže					6 511,80	8 567,64	15 079,44	16 888,97			0,01	
12		210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	14,00	280,01	12	516,88	3 403,26	3 920,14	4 390,56	0,00	0,00		RTS II / 2024
			Varianta: vč.dodávky krabice KU 68-45/V se svorkovnicí												
13		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	28,00	74,00	12	863,52	1 208,48	2 072,00	2 320,64	0,00	0,01		RTS II / 2024
			Varianta: včetně dodávky kabelu												
14		210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	11,00	376,00	12	2 441,45	1 694,55	4 136,00	4 632,32	0,00	0,00		RTS II / 2024
			Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku												
15		210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	5,00	455,00	12	1 500,05	774,95	2 275,00	2 548,00	0,00	0,00		RTS II / 2024
			Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku												
16		899731114R00	Vodič CY 6 mm2	m	1,00	43,80	12	26,74	17,06	43,80	49,06	0,00	0,00		RTS II / 2024
17		210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	5,00	261,50	12	0,00	1 307,50	1 307,50	1 464,40	0,00	0,00		RTS II / 2024
18		35822003012	Jistič S201M-B16, 1-pólový, 16A/B, 10 kA	kus	5,00	135,00	12	675,00	0,00	675,00	756,00	0,00	0,00		RTS II / 2024
19		210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,00	325,00	12	488,16	161,84	650,00	728,00	0,00	0,00		RTS II / 2024
			Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu												
		S	Přesuny sutí					0,00	2 935,78	2 935,78	3 288,07			0,00	
20		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,52	922,00	12	0,00	477,14	477,14	534,39	0,00	0,00		RTS II / 2024
21		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,52	300,00	12	0,00	155,25	155,25	173,88	0,00	0,00		RTS II / 2024
22		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,35	26,00	12	0,00	269,10	269,10	301,39	0,00	0,00		RTS II / 2024
23		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,52	430,00	12	0,00	222,53	222,53	249,23	0,00	0,00		RTS II / 2024
24		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,52	48,00	12	0,00	24,84	24,84	27,82	0,00	0,00		RTS II / 2024
25		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,52	2 880,00	12	0,00	1 490,40	1 490,40	1 669,25	0,00	0,00		RTS II / 2024
26		979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,52	380,00	12	0,00	196,65	196,65	220,25	0,00	0,00		RTS II / 2024
27		979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,52	180,00	12	0,00	93,15	93,15	104,33	0,00	0,00		RTS II / 2024
28		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,52	13,00	12	0,00	6,73	6,73	7,53	0,00	0,00		RTS II / 2024

Celkem: 38 795,33 43 450,77

Poznámka: