

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:
Údržbové práce

Místo: žst. Raspenava, železniční přejezd P 2837 v km 181,562

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 802,16	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			žst. Raspenava, železniční přejezd P 2837 v km 181,562					
1	M	5963134010	Náběhový klín ocelový	kus	4,00			Sborník ÚOŽI 2025
2	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	29,00			dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	6,84			dle RD
4	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t	6,84			dle RD
5	M	R2	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,50			dle RD
6	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	64,00			dle RD
7	K	5913220020R	Montáž kolejových dílů přejezdu - ochranný úhelník	m	25,20			
8	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	4,00			dle RD
9	K	R3	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	2,00			dle RD
10	K	5913255030R	Zřízení konstrukce vozovky ze šterku s vrchní vrstvou vrstvou ze šterkodrté tloušťky do 15 cm	m2	45,50			
	D	OST	Ostatní				-	
11	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	13,68			dle RD
12	K	9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	0,44			dle RD
13	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00			dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
14	K	33121001	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	0,05			dle RD