

SMLOUVA O DÍLO

č. 099/S954/2017/049/Paš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná [redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,
č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka* (zastupitelnost),
č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

JIPAMA s.r.o.

IČO: 251 59 224

DIČ: CZ25159224

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

statutární orgán: [redacted] jednatel společnosti

zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Jemčina O15**, evidenční číslo zakázky **S954/2017/049**, a to dle projektové dokumentace **Jemčina O15** vypracované [redacted] a za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ J. Hradec dne 31.1.2017 pod č. j. OŽP/5934/17/IN-118 a dále kopie:

Souhlasy vlastníků: [redacted] uložení výkopku a údržba BP, Panatran s.r.o., ÚZSVM- údržba BP, ČR AOPK- údržba BP, SPÚ- údržba BP, ÚZSVM- údržba BP, [redacted] smlouva na uložení sedimentu

MěÚ J. Hradec, odbor výstavby a územního plánování-ohlášení- uložení výkopku ze dne 15.5.2017 pod č.j.: VÚP/24929/17/Šn

MěÚ J. Hradec, OŽP- stanovisko OŽP ze dne 28.11.2016 pod č.j.: OŽP/54768/16/IN-1195

MěÚ J. Hradec, odbor rozvoje- odd. památkové péče- stanovisko ze dne 1.12.2016 pod č.j.: ROZ/54766/16/My

MěÚ J. Hradec- odbor dopravy- ze dne 9.11.2016 pod č.j.: DOP/54769/16/AN

MěÚ J. Hradec - OŽP- souhlas k uložení sedimentů ze dne 16.1.2017 pod č.j.: OŽP/2820/17/Ko-033

MěÚ J. Hradec – OŽP- souhlas k využití lesního pozemku ze dne 19.12.2016 pod č.j.: OŽP/60213/16/Še

MěÚ J. Hradec – OŽP- souhlas k využití lesního pozemku- výkopek, ze dne 9.5.2017 pod č.j.:

OŽP/22473/17/Še ČRS vyjádření ze dne 7.11.2016 pod č.j.: 1278/16

AOPK ČR- závazné stanovisko ze dne 22.11.2016 pod č.j.:01582/JC/16

Obecí úřad Hatín- vyjádření ke stavbě ze dne 16.2.2017 pod č.j.: 84/201

Obecí úřad Hatín- povolení ke kácení dřevin ze dne 16.2.2017 pod č.j.: 88/2017

Povodí Vltavy s.p.- vyjádření k akci ze dne 5.12.2016 pod č.j.: 58931/2016/142Le

LČR s.p LČR s.p.- lesní správa- vyj. k záměru ze dne 23.11.2016 pod č.j.: LCR 193/00001550/2016

LČR s.p.- lesní správa- vyj. k uložení výkopku ze dne 24.4.2017

Krajský úřad JČK- nebude vydávat územní rozhodnutí- ze dne 23.11.2016 pod č.j.: KUJCK 151556/2016

MěÚ J. Hradec- vyjádření- nevydání územního souhlasu ze dne 25.11.2016 pod č.j.: VÚP/58980/16/Kr

MěÚ J. Hradec, OŽP- stavební povolení ze dne 31.1.2017 pod č.j. OŽP/5934/17/IN-118-nabytí právní moci dne 20.2.2017

E.ON-el.sít'- vyj. k sítím ze dne 7.12.2016

E.ON-plyn- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016

CETIN- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016

ČEVAK a.s.- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016

T Mobile- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016

Vodafone CR a.s.- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům,
- zpracování povodňového plánu včetně ověření příslušnou obcí
- aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracování havarijního plánu
- provedení ochrany stromů před započatím prací

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla/předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla:
15.8.2017

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.12.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 799 183,40 Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátdevět tisíc sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. **Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení a aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. PD nepředpokládá, že dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, osoby uvedené v hlavičce této smlouvy včetně kontaktů: [REDACTED]
[REDACTED]
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
- Vytěžený sediment z koryta vodního toku vyhovuje dle projektové dokumentace (dle rozboru provedeného akreditovanou laboratoří) ukazatelům dle přílohy č. 1 vyhlášky 257/2009 Sb., dále dle přílohy č.3 vyhlášky 257/2009 Sb. a vyhodnocení vzorků půdy dle přílohy č.3 vyhlášky 257/2009 Sb. Vytěžený výkopek vyhovuje ukazatelům dle tabulky č. 10.1. vyhlášky 294/2005 Sb. a dle tab. 10.2., sloupec I. a II. vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v účinném znění (dále též „vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky“). Vytěžený sediment v množství 498m³ bude uložen na pozemku- trvalý travní porost, p.č. 916/1 k.ú. Hatín, kde bude uložen v kopách při hranici pozemku na projektem stanoveném místě a vytěžený výkopek bude využit k vyrovnání a úpravě terénu a to částečně na pozemku sousedícím se stavbou- ostatní plocha, p.č. 1809/4 k.ú. Novosedly nad Něžárkou v množství 285 m³ a na lesním pozemku ve vlastnictví LČR, p.č. 1171 k.ú. Hatín v množství 218m³ ve vzdálenosti cca 6km od stavby, kde bude výkopek uložen a rozhrnut.
- Projektová dokumentace uvažuje s uložením odpadů (odpady popsané v PD v průvodní zprávě, kapitole A.4.i), zejména vybourané hmoty na skládce (v zařízení) např. Fedrpuš Jindřichův Hradec ve vzdálenosti cca 18km od stavby, za podmínek uvedených v projektové dokumentaci a dle aktuálního stavu předem dohodnutého s provozovatelem skládky.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Hatín dne 16.2.2017 pod č. j. 88/2017. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení. **Údržbu porostů (kácení), je možno provést v období od 15.8. – 31.3.**
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do

dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží havarijný plán objednateli k odsouhlasení.
32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: vrby 250,- Kč/m3, listnaté měkké 450,-Kč/m3, jehličnaté 650,-Kč/m3 a listnaté tvrdé 1000,-Kč/m3. Zhotovitel předá objednateli vyhotovený číselník pokácené dřevní hmoty, provede rozdělení kmenů v celé délce na meziskládce dle vlastníků pozemků.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň **ve výši nabídkové ceny**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadaky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII. **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 39. nebo čl. V. odst. 40. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Hrachovišti dne: 21.7.2017

V Benešově dne: 2.8.2017



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016_10_01

Stavba: Jemčina O15

KSO:

Místo:

Hatín

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

IČ:

251 59 224

DIČ:

CZ25159224

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

799 183,40

Sazba daně

21,00%

Základ daně

799 183,40

DPH základní

snížená

15,00%

Výše daně

167 828,51

0,00

Cena s DPH

V CZK

967 011,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_10_01

Stavba: Jemčina O15

Místo: Hatín

Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč: JIPAMA s.r.o.



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2016_10_01_00	Vedlejší rozpočtové náklady	799 183,40	967 011,91	
2016_10_01_01	SO-01 Údržba břehových porostů	18 500,00	22 385,00	STA
2016_10_01_02	SO-02 Údržba koryta vodoteče	71 992,34	87 110,73	STA
2016_10_01_03	SO-03 Stavební úpravy zatrubněné stoky	128 851,59	155 910,42	STA
		579 839,47	701 605,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jemčina O15

Objekt:

2016_10_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2016

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

251 59 224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

18 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 885,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 385,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAWA s.r.o.

Datum: 13. 10. 2016

Projektant:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jemčina O15

Objekt:

2016_10_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Datum: 13. 10. 2016

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 500,00

1	K	HAVPL0001	Zpracování havarijního plánu	soubor	1,000	500,00	500,00	
2	K	POVPL0001	Zpracování povodňového plánu	soubor	1,000	500,00	500,00	

P Poznámka k položce:
včetně ověření příslušnou obcíPoznámka k položce:
včetně ověření příslušnou obcí

3	K	RVRN0002	Uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	PROPOZ0001	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

P
Poznámka k položce:
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.
Poznámka k položce:
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

5	K	XZS030001000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek a deponií apod.	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	
---	---	--------------	--	--------	-------	----------	--	----------	--

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

6	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	--	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
- vytyčení stavby
Poznámka k položce:
- vytyčení stavby

7	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 000,00		12 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	--	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

500,00

8	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	soubor	1,000	500,00		500,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
- umístění štítků o povolení stavby
Poznámka k položce:
- umístění štítků o povolení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost

1 000,00

9	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	--	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
- aktualizace plánu BOZP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_01 - SO-01 Údržba břehových porostů

KSO:

Místo:

Hatín

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

IČ: 251 59 224

DIČ: CZ25159224

Projektant:

████████████████████

IČ: ██████████

DIČ: ██████████

Poznámka:

Cena bez DPH

71 992,34

DPH základní
snižena

Základ daně

71 992,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 118,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 110,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_01 - SO-01 Údržba břehových porostů

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Datum:

13. 10. 2016

Projektant:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

71 992,34

HSV - Práce a dodávky HSV

71 992,34

1 - Zemní práce

71 921,48

998 - Přesun hmot

70,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_01 - SO-01 Údržba břehových porostů

Místo:

Hatín

Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

71 992,34

D HSV Práce a dodávky HSV

71 992,34

D 1 Zemní práce

71 921,48

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	865,000	28,85	24 955,25	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

plocha dle inventarizační tabulky v TZPoznámka k položce:
plocha dle inventarizační tabulky v TZ

VV

865 "Položky 1-7, 10-13, 15-17, 19, 20, 22, 56, 27, 29-31, 33, 39-41, 44, 45, 47-49, 51, 60-63, 73, 79, 81-83, 88 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"

865,000

2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	865,000	4,87	4 212,55	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

3	K	111211131	Pálení větví stromů se snažením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	55,000	222,75	12 251,25	CS ÚRS 2017 01
4	K	111211132	Pálení větví stromů se snažením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	26,000	222,75	5 791,50	CS ÚRS 2017 01
5	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	55,000	105,60	5 808,00	CS ÚRS 2017 01
VV					55,000			
55 "Položky 8,14,23,29,33-36,38,53-55,57,64,68,71,72,74,78,80,84,86 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"								
6	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	18,000	189,67	3 414,06	CS ÚRS 2017 01
VV					18,000			
18 "Položka 9,21,23,24,41,43,55,56,59,66,67,69,70,75,76,89,90 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"								
7	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	306,05	918,15	CS ÚRS 2017 01
VV					3,000			
3 "Položka 21,85,87 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"								
8	K	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	435,36	870,72	CS ÚRS 2017 01
VV					2,000			
2 "Položka 88,91 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"								
9	K	112101105	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,000			
1 "Položka 18 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"								
10	K	XKAC1100001	Kácení stromu postupně bez spouštění části kmene o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1100mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
Poznámka k položce:								
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odhlížení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
VV					2,000			
2 "Položka 25 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"								
11	K	ORVETV0001	Odřezání větví průměru 100-300mm ze stromů stojících	kus	28,000	200,00	5 600,00	

Poznamka k položce:
V cenách jsou započítány i náklady na případně nutné odhlášení na hromady do vzdálenosti 50 m
a likvidace pátím.

P

28,000

28 "Položka 28, 32, 37, 42, 46, 50, 52, 77 viz. příloha D.1.1 Technická zpráva SO-01"

VV

12	K	XINV/DREV0001	Inventarizace, vyhotovení číselníku a rozdělení kmenů v celé délce na meziskládce dle vlastních pozemků	soubor	1,000	500,00	500,00	
13	K	XPROTPRDREV01	Protokolární předání vyřezané dřevní hmoty dle zákonných předpisů a požadavků investora	soubor	1,000	500,00	500,00	

70,86

D 998 Přesun hmot

14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,170	416,82	70,86	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_02 - SO-02 Údržba koryta vodoteče

KSO:

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2016

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

251 59 224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

128 851,59

DPH základní

sazba

Základ daně

128 851,59

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 058,83

0,00

Cena s DPH	v CZK	155 910,42
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jemčina O15

Objekt:

2016_10_01_02 - SO-02 Údržba koryta vodoteče

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Datum:

13. 10. 2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

128 851,59

HSV - Práce a dodávky HSV

128 851,59

1 - Zemní práce

128 851,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_02 - SO-02 Údržba koryta vodoteče

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAWA s.r.o.

Datum:

13. 10. 2016

Projektant:



Náklady soupisu celkem

128 851,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

128 851,59

D 1

Zemní práce

128 851,59

1	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2	m3	497,336	143,07	71 153,86	CS ÚRS 2017 01
VV					497,336			
497,3355 "Viz. D.2.5 Příčné řezy ... - tabulka: Výpočet objemu sedimentů"								
2	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	497,336	70,73	35 176,58	CS ÚRS 2017 01
VV					497,336			
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	497,336	35,23	17 521,15	CS ÚRS 2017 01
VV					497,335			

497,336

4	K	R0001	Protokolární předání sedimentu na hromadách	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: 496,83m3 sedimentu k rozhrnutí tl. vrstvy 8cm na ploše 6210,375m2, cena za využití pozemku 5500Kč/ha - celkový náklad 3416,-Kč - včetně poplatků				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_03 - SO-03 Stavební úpravy zatrubněné stoky

KSO:

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2016

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

251 59 224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

579 839,47

DPH základní

snížená

Základ daně

579 839,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

121 766,29

0,00

Cena s DPH	v CZK	701 605,76
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jemčina O15

Objekt:

2016_10_01_03 - SO-03 Stavební úpravy zatrubněné stoky

Místo:

Hatín

Datum: 13. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

579 839,47

572 826,35

165 710,00

21 300,14

132 713,59

99 782,41

3 614,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		85 304,08
997 - Přesun sutě		5 894,70
998 - Přesun hmot		58 506,89
PSV - Práce a dodávky PSV		7 013,12
767 - Konstrukce zámečnické		7 013,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jemčina 015

Objekt:

2016_10_01_03 - SO-03 Stavební úpravy zatrubněné stoky

Místo:

Hatín

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o.

Datum:

13. 10. 2016

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

579 839,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

572 826,35

165 710,00

D 1 Zemní práce

1	K	121101101	Sejmutí omice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	248,048	28,20	6 994,95	CS ÚRS 2017 01
VV				1240,24*0,2 "viz. Výkaz výměr"				248,048
2	K	124103101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3	m3	176,856	52,82	9 341,53	CS ÚRS 2017 01
VV				(1,88+587,64)*0,3 "viz. Výkaz výměr"				176,856
3	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	235,808	91,16	21 496,26	CS ÚRS 2017 01
VV				(1,88+587,64)*0,4 "viz. Výkaz výměr"				235,808
4	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	70,742	8,03	568,06	CS ÚRS 2017 01
VV				235,808*0,3 "koeficient investora"				70,742
5	K	124303101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3	m3	176,856	122,70	21 700,23	CS ÚRS 2017 01
VV				(1,88+587,64)*0,3 "viz. Výkaz výměr"				176,856
6	K	124303109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	53,057	22,56	1 196,97	CS ÚRS 2017 01
VV				176,856*0,3 "koeficient investora"				53,057
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	284,350	32,78	9 320,99	CS ÚRS 2017 01
VV				284,35 "dorovnání terénu viz. výkaz výměr"				284,350
8	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	218,070	114,60	24 990,82	CS ÚRS 2017 01
VV				216,19+1,88 "přebytečná zemina"				218,070
9	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	502,420	35,23	17 700,26	CS ÚRS 2017 01
VV				587,64+1,88-87,10 "Výkopy - zásypy viz. výkaz výměr"				502,420

10	K	171201101	Uložení sypání do náspů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných z jakýchkoli hornin	m3	502,420	13,18	6 621,90	CS ÚRS 2017 01
VV					218,070			
VV					284,35			
VV					502,420			
11	K	174101103	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím záteží se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektu zřízených v těchto zářezech	m3	87,100	31,52	2 745,39	CS ÚRS 2017 01
VV					87,100			
12	K	181301113	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	820,790	7,32	6 008,18	CS ÚRS 2017 01
VV					820,790			
13	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 437,590	11,34	16 302,27	CS ÚRS 2017 01
VV					820,790			
VV					820,790			
VV					616,800			
VV					1 437,590			
14	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	290,330	11,34	3 292,34	CS ÚRS 2017 01
VV					290,330			
VV					290,330			
15	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	25,919	57,88	1 500,19	CS ÚRS 2017 01
VV					1 727,920			
VV					25,919			
16	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	290,330	24,99	7 255,35	CS ÚRS 2017 01
VV					290,330			
17	K	182301131	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	290,330	16,10	4 674,31	CS ÚRS 2017 01
VV					290,330			
18	K	R0001	Ochrana stromu bedněním - opoštění	ks	10,000	400,00	4 000,00	

Poznámka k položce:
 Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.
 - 3x ovázání stromu GTX + zajištění např. drátem
 - zřízení a odstranění ochrany z prken
 - bednění z fošen, prken či pálkulařiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 1,8m
 Poznámka k položce:
 Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.
 - 3x ovázání stromu GTX + zajištění např. drátem
 - zřízení a odstranění ochrany z prken
 - bednění z fošen, prken či pálkulařiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 1,8m
 Poznámka k položce:
 Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.
 - 3x ovázání stromu GTX + zajištění např. drátem
 - zřízení a odstranění ochrany z prken
 - bednění z fošen, prken či pálkulařiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 1,8m
 Poznámka k položce:
 Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.
 - 3x ovázání stromu GTX + zajištění např. drátem
 - zřízení a odstranění ochrany z prken
 - bednění z fošen, prken či pálkulařiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 1,8m
 Poznámka k položce:
 Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.
 - 3x ovázání stromu GTX + zajištění např. drátem
 - zřízení a odstranění ochrany z prken
 - bednění z fošen, prken či pálkulařiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 1,8m

VV

10 "viz. D.3.13, počet dle D.3.1"

10,000

D 2

Zakládání

21 300,14

19	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhuňněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, tlakce 16 - 32 mm	m3	33,242	640,76	21 300,14	CS ÚRS 2017 01
VV				33,242				
D				33,242				
3				132 713,59				
Svislé a kompletní konstrukce								
20	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	76,000	250,00	19 000,00	CS ÚRS 2017 01
P				Poznámka k položce:				
				- materiál kotev je součástí pol. 321366111Poznámka k položce:				
				- materiál kotev je součástí pol. 321366111Poznámka k položce:				
				- materiál kotev je součástí pol. 321366111Poznámka k položce:				
				- materiál kotev je součástí pol. 321366111				
VV				19*2*2				
21	M	548790010	patrona chemická M 8 x 80 bal. 10 kusů	kus	76,000	150,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
VV				76/10				
				7,600				
22	K	321311116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,280	2 408,27	5 490,86	CS ÚRS 2017 01
P				Poznámka k položce:				
				- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:				
				- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:				
				- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:				
				- beton C30/37 XF3 S3				
VV				3*3,8*0,2 "viz. D3,06"				
				2,280				
23	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	7,104	2 587,38	18 380,75	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:
- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:
- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:
- beton C30/37 XF3 S3Poznámka k položce:
- beton C30/37 XF3 S3

0,5*0,8*3,8*2 "viz. D3.06 pasy"
((0,4*1,4*0,7)*2+0,4*0,6*5,2)*2 "viz. D3.06 bočnice a římsy"

3,040
4,064
7,104

Součet

24	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinových	m2	36,800	497,56	18 310,21	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

(3+3,8)*2*0,2 "základová deska"

((0,8*3,8+0,5*0,8)*2)*2 "pasy"

(0,7*0,6+0,7*2+1,2*0,6)*2*2 "bočnice a římsy"

2,720
13,760
20,320
36,800

Součet

25	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinových	m2	36,800	127,98	4 709,86	CS ÚRS 2017 01
26	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,015	16 506,26	247,59	CS ÚRS 2017 01

(9,12+5,76)/1000 "viz. D3.06"

0,015

27	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,182	23 411,65	4 260,92	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

182/1000 "viz D3.06"

0,182

28	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivé do 5 t	kus	4,000	1 014,27	4 057,08	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

4

4,000

29	M	R0003	propusť rámová 100x150x200 cm	kus	4,000	14 279,13	57 116,52	
D 4 Vodorovné konstrukce 99 782,41								
30	K	45231131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu proslého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,956	1 564,10	3 059,38	CS ÚRS 2017 01
VV 3*4*0,1+(0,7*5,4*0,1)*2 "viz. D3,06"					1,956			
31	K	462511270	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	1,880	653,86	1 229,26	CS ÚRS 2017 01
VV 1,88 "viz. výkaz výměr"					1,880			
32	K	46321142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	6,480	796,76	5 163,00	CS ÚRS 2017 01
VV 2,892+2,094+1,494 "viz. výkaz výměr"					6,480			
33	K	46321151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	113,940	722,58	82 330,77	CS ÚRS 2017 01
VV 113,94 "viz. výkaz výměr"					113,940			
34	K	R0002	Převedení vody vodoteče stavenišťem	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

Poznámka k položce:
 Náklady na převedení vody ve vodoteči mimo staveniště v místě budování otevřeného příkopu. Volba způsobu zajištění převedení vody a odvodnění staveniště je v kompetenci zhotovitele dle jeho možností a zkušeností. Součástí položky jsou veškeré náklady na vybudování systému, jeho provoz a likvidaci, včetně veškerého nutného materiálu (potrubí, čerpání, pohotovost čerp, soustavy, jímky, těsnění, vzpěry ...) v závislosti na navržení systému.
 Projektant doporučuje po úsecích odvedení vody do stávajícího zatrubnění vodoteče a vybourání zatrubnění po provedení otevřeného koryta v předem určeném úseku. Poznámka k položce:
 Náklady na převedení vody ve vodoteči mimo staveniště v místě budování otevřeného příkopu. Volba způsobu zajištění převedení vody a odvodnění staveniště je v kompetenci zhotovitele dle jeho možností a zkušeností. Součástí položky jsou veškeré náklady na vybudování systému, jeho provoz a likvidaci, včetně veškerého nutného materiálu (potrubí, čerpání, pohotovost čerp, soustavy, jímky, těsnění, vzpěry ...) v závislosti na navržení systému.
 Projektant doporučuje po úsecích odvedení vody do stávajícího zatrubnění vodoteče a vybourání zatrubnění po provedení otevřeného koryta v předem určeném úseku. Poznámka k položce:
 Náklady na převedení vody ve vodoteči mimo staveniště v místě budování otevřeného příkopu. Volba způsobu zajištění převedení vody a odvodnění staveniště je v kompetenci zhotovitele dle jeho možností a zkušeností. Součástí položky jsou veškeré náklady na vybudování systému, jeho provoz a likvidaci, včetně veškerého nutného materiálu (potrubí, čerpání, pohotovost čerp, soustavy, jímky, těsnění, vzpěry ...) v závislosti na navržení systému.
 Projektant doporučuje po úsecích odvedení vody do stávajícího zatrubnění vodoteče a vybourání zatrubnění po provedení otevřeného koryta v předem určeném úseku.

P

D 5		Komunikace pozemní		3 614,54	
35	K 564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,640	1 840,22 CS ÚRS 2017 01
VV		5,2*3,2		16,640	
36	K 564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,640	1 774,32 CS ÚRS 2017 01
VV		16,64		16,640	

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 304,08	
37	K	931994111	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely problem, spáry styčné u přeťa diců bobtnajícím	m	22,800	1 170,87	26 695,84 CS ÚRS 2017 01
VV		(3,8+(1,4+2,4)*2)*2 "vřiz. D3,06"				22,800	
38	K	966008112	Bourání trubního propusku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	60,150	823,57	49 537,74 CS ÚRS 2017 01
VV		60,15 "vřiz D.3,1"				60,150	
39	K	R0004	Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopopilkovou směsí)	m3	6,047	1 500,00	9 070,50
VV		(91-60,15)*0,196 "vřiz. D.3,1"				6,047	
D 997		Přesun sutě				5 894,70	
40	K	RODP02	Vodotěsná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 20 km, včetně poplatku za uložení	t	58,947	100,00	5 894,70
P		Poznámka k položce: - skládka Jindřichův HradecPoznámka k položce: - skládka Jindřichův Hradec					
D 998		Přesun hmot				58 506,89	
41	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	379,693	154,09	58 506,89 CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				7 013,12	
D 767		Konstrukce zámečnické				7 013,12	
42	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu sloupků samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	4,000	800,00	3 200,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
- d křs chemických kotevPoznámka k položce:
- d křs chemických kotev

43	M	R0005	Ocelový ochranný sloupek na patky 100/6cm, bílo/červený	kus	4,000	850,00	3 400,00
Poznámka k položce: ochranný sloupek - patník v bílo/červeném provedení (průhy ze samolepící pásky) - kruhový průřez 60mm, výška 1000mm, váha 6kg - určeno pro vnější použití - upevněno na patky - provedení: galvanizováno + komaxit Poznámka k položce: ochranný sloupek - patník v bílo/červeném provedení (průhy ze samolepící pásky) - kruhový průřez 60mm, výška 1000mm, váha 6kg - určeno pro vnější použití - upevněno na patky - provedení: galvanizováno + komaxit							
44	M	R0006	Spojovací materiál pro kotvení sloupků	soubor	4,000	100,00	400,00
Poznámka k položce: Na jeden sloupek - zavítava tyč pozink A8, 4x120mm - podložka pozink A8 4ks - matice pozink A8 4ks							
VV					4,000		
45	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	504,60	13,12 CS ÚRS 2017 01

