

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6655-2458c
Stavba: Úprava vstupu a doplnění odvodnění u severního parkoviště ZOO, Praha 7

KSO:
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 681 887,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	681 887,35	143 196,34
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 825 083,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	6655-2458c			
Stavba:	Úprava vstupu a doplnění odvodnění u severního parkoviště ZOO, Praha 7			
Místo:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy	Datum:	26. 11. 2024	
Zadavatel:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy	Projektant:	PPU spol. s r.o., inženýrský atelier	
Uchazeč:		Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		681 887,35	825 083,69	
01	Úprava vstupu a doplnění odvodnění	681 887,35	825 083,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vstupu a doplnění odvodnění u severního parkoviště ZOO, Praha 7
Objekt: 01 - Úprava vstupu a doplnění odvodnění

KSO: CC-CZ:
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PPU spol. s r.o., inženýrský atelier DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			681 887,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	681 887,35	21,00%	143 196,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	825 083,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vstupu a doplnění odvodnění u severního parkoviště ZOO, Praha 7
Objekt:

01 - Úprava vstupu a doplnění odvodnění

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: PPU spol. s r.o.,
inženýrský atelier
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	681 887,35
HSV - Práce a dodávky HSV	608 887,35
1 - Zemní práce	237 084,09
2 - Zakládání	34 254,10
5 - Komunikace pozemní	84 077,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 000,00
8 - Trubní vedení	37 566,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	200 707,54
997 - Přesun sutě	2 400,00
998 - Přesun hmot	11 798,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	73 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava vstupu a doplnění odvodnění u severního parkoviště ZOO, Praha 7

Objekt: 01 - Úprava vstupu a doplnění odvodnění

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: PPU spol. s r.o., inženýrský atelier

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 681 887,35

D HSV Práce a dodávky HSV 608 887,35

D 1 Zemní práce 237 084,09

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	80,000			CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102 "Smýcení křovin a likvidace materiálu odvozem a likvidací dle dispozic zhotovitele" 80,0								
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	143,700			CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106144 "Přeskládání stávající betonové dlažby - rozebrání stávající zámkové dlažby" 143,7								
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,075			CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 "Skrývka humózní vrstvy tl. 100 mm" 32,075+68,0								
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	103,394			CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 "Zemní práce - výkopy včetně zasakovacího objektu" 32,075*0,25+68,125*1,4								
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	10,590			CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P VV Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203 Poznámka k položce: Položka bude čerpána pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek "Sanace zemní pláně v prostoru pochozích ploch (odkop zeminy tl. 30 cm)" 35,3*0,3								
6	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	20,000			
PP VV VV VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení "odvoz na meziskládku" "Ornice pro zpětné ohumusování - výzisk" 10,0 "dovoz z meziskládky" "Ornice pro zpětné ohumusování - výzisk" 10,0								
7	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na sklad investora ve vzd. do 5km včetně uložení	m3	113,984			
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na sklad investora ve vzd. do 5km včetně uložení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Odkopávky celkem" 103,394+10,59		113,984			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"Ornice pro zpětné ohumusování - výzisk" 10,0		10,000			
9	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	10,590			CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka bude čerpána pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek					
	VV		"Sanace zemní plně v prostoru pochozích ploch (ukládka ŠDB / zeminy vhodné do AZ tl. 30 cm)" 35,3*0,3		10,590			
10	M	10364100-1	zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic	t	19,062			
	PP		zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic					
	VV		10,59*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		19,062			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	108,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"Zasakovací objekt - zásyp šterkem fr. 32/63 hutněným po vrstvách" 68*1,6		108,800			
12	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	228,480			CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		108,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		228,480			
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		"Rozprostření ornice v tl. 0,1 m" 150,0		150,000			
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"Rozprostření ornice v tl. 0,1 m - pořízení kvalitní ornice (vrchní vrstva) chybějící materiál 5 m3" 5,0*1,8		9,000			
15	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	150,000			
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
	VV		"výsev trávy, závlivka, péče do předání správci" 150,0		150,000			
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	200,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
	VV		"Úprava navazujícího terénu pro snažší odtok vod" 50,0		50,000			
	VV		"Rozprostření ornice v tl. 0,1 m - příprava plochy" 150,0		150,000			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	35,283			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"Úprava a hutnění pláně chodníku- Edef,2 = 30 MPa" 32,075*1,1		35,283			
18	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	463,170			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
	VV		"Úprava a hutnění pláně v prostoru parkoviště a pod přeskládanou dlažbou" (161,0+143,7)*1,1		335,170			
	VV		"Přerovnění plochy z vibrovaného šterku se zhutněním" 128,0		128,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	266,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zárezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971122					
	VV		"Zasakovací objekt - separační geotextilie 300g/m2" 68+68+68+39*1,6		266,400			
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	306,360			CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		266,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		306,360			
21	K	212752413	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	25,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752413					
	VV		"Zasakovací objekt - trubka PVC drenážní typu PIPELIFE DN 200 (výplň zasakovacího objektu vykázána zvlášť)" 25,0		25,000			
22	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991113					
	VV		"Kabelová chránička kopoflex DN 110 příčně přes komunikaci, pořízení a osazení - na stávající kabel + rezerva" 5,0		5,000			
23	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	5,250			CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	35,283			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"Nový přístupový chodník"					
	VV		"ŠDB tl. (min.) 150mm, s rezervou na nerovnost podkladu 10%" 32,075*1,1		35,283			
25	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	128,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571904111					
	VV		"Úprava plochy z vibrovaného šterku - doplnění povrchu zavibrováním lomové výsivky (16-20) kg/m2" 128,0		128,000			
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,075			CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		"Nový přístupový chodník"					
	VV		"Dlažba skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm" 31,1		31,100			
	VV		"Dlažba skladebná barevná - antracit (kontrastní pás) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm" 1,5*0,25		0,375			
	VV		"Dlažba skladebná barevná reliéfní - antracit (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm" 1,5*0,4		0,600			
27	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	32,033			CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		31,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		32,033			
28	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,450			CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		0,375*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,450			
29	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,720			S ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		0,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,720			
30	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	143,700			CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212 Poznámka k položce: V případě použití částí nové dlažby je součástí prací i likvidace původní poškozené dlažby! "Přeskládání stávající betonové dlažby - doplnění a přerovnění lože z kameniva a nová pokládka stávající zámkové dlažby" VV 143,7					
		P						
		VV						
31	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	14,370			S ÚRS 2024 02
		PP	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
		VV	"Doplnění stáv zámkové dlažby v rozsahu 10% (tvar dle stávající - čerpáno dle skutečnosti!)" 143,7*0,1		14,370			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
32	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145 VV "Ochrana vjezdových závor - obalení geotextilií či jiným materiálem (2ks)" 2*20					
		P						
		VV			40,000			
		D 8	Trubní vedení					
33	K	871350330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 200	m	26,300			
		PP	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 200 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněního zásypu a odvozu přebytečného výkopku a jeho likvidace					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč. provedení napojení potrubí do plastových šachet vývrtem "Nová přípojka PVC SN 8 DN 200 pro ŽV" 26,3		26,300			
34	K	894811153-1	Revizní plastová šachta na přípojce	kus	2,000			
		PP	Revizní plastová šachta na přípojce zasakovacího objektu DN 400 - poklop litinový s únosností C250 kN - kompletní dodávka - výkop, pořízení, dovoz, osazení, obetonování					
		VV	"Revizní plastová šachta na přípojce zasakovacího objektu DN 400" 2		2,000			
35	K	894811153-2	Revizní a filtrační plastová šachta na přípojce	kus	1,000			
		PP	Revizní a filtrační plastová šachta na přípojce zasakovacího objektu - poklop litinový s únosností C250 kN - kompletní dodávka - výkop, pořízení, dovoz, osazení, obetonování + filtr jemných částic					
		VV	"Revizní a filtrační plastová šachta na přípojce zasakovacího objektu DN 400" 1		1,000			
36	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895931111 VV "Nová prefabrikovaná horská vpust 1200 x 600 mm vč. podkladní betonové desky" 1					
		P						
		VV			1,000			
37	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203112 VV "Nová prefabrikovaná horská vpust 1200 x 600 mm - litinová mříž s rámem únosnost C250" 1					
		P						
		VV			1,000			
38	M	59224450-1	mříž dvojí C250 pro horskou vpust betonovou 120x60cm	kus	1,000			
		PP	mříž dvojí C250 pro horskou vpust betonovou 120x60cm					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
39	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	46,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení zahradního obručníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrou z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112 VV "Obručník betonový ABO 17-10 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 46,0					
		P						
		VV			46,000			
40	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	46,920			CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
		VV	46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,920			
41	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	35,283			CS ÚRS 2024 02
		PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122 Poznámka k položce: Položka bude čerpána pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek VV "Geotextilie separační 300 g/m2 na zemní pláň" 35,283					
		P						
		VV			35,283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	24,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935932111					
	VV		"Odvodňovací žlab s mříží DN200 vč. betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 24,0		24,000			
43	M	56241027	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 200mm	m	24,000			S ÚRS 2024 02
	PP		žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 200mm					
44	M	56241034	rošt mřížkový D400 Pz pro žlab š 200mm	m	24,500			S ÚRS 2024 02
	PP		rošt mřížkový D400 Pz pro žlab š 200mm					
	VV		"žlab" 24,0		24,000			
	VV		"vpust" 0,5		0,500			
45	M	56241471	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 200 mm	kus	2,000			S ÚRS 2024 02
	PP		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 200 mm					
46	K	935932115	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935932115					
	VV		"Žlabová vpust DN200 vč. betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 1		1,000			
47	M	56241469	vpust' zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm	kus	1,000			S ÚRS 2024 02
	PP		vpust' zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm					
48	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
	VV		"Zpětná montáž odpadkového koše do betonového základu C20/25nXF1" 2		2,000			
49	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	VV		"Vybourání základu parkovacího automatu a košů (odhad)" 2,0		2,000			
50	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311					
51	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	143,700			CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
	VV		"Přeskládání stávající betonové dlažby - očištění stávající zámkové dlažby (s likvidací odpadu)" 143,7		143,700			
D 997		Přesun sutě						
52	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	4,800			
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"vybourané základy parkovacího automatu a odpadkových košů (dle výkazu suti položky)" 4,8		4,800			
53	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		"vybourané základy parkovacího automatu a odpadkových košů (dle výkazu suti položky)" 4,8		4,800			
D 998		Přesun hmot						
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	78,654			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

73 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
55	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000					
56	K	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčovací práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000					
P			Poznámka k položce: Práce geometra na stavbě					
57	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
D VRN3			Zařízení staveniště					
58	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
P			Poznámka k položce: Zařízení staveniště v prostoru dle pokynu objednatele					
59	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
P			Poznámka k položce: Dopravné inženýrské opatření včetně zařízení povolení (SDZ v ulici Pod Hrachovkou)					
D VRN4			Inženýrská činnost					
60	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky zatěžovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000					
P			Poznámka k položce: Statická zatěžovací zkouška					
61	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049103000					
P			Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením - stranový posun v případě potřeby, případná vyvážení kabelů atd.					