

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: W77-2024 "3Hřiště V 1" na ul. Lumírova, k.ú. Výškovice

Objekt: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: 01 Architektonicko-stavební řešení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Hybaj s.r.o.

Myslbekova 403/21

741 01

Nový Jičín

IČO: 28633474

DIČ: CZ28633474

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			382 034,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			90 000,00
<b>Celkem</b>			<b>477 034,23</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	477 034,23 CZK
Základní DPH	21 %	100 177,19 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH****577 211,42 CZK**

v

Novém Jičíně

dne

16.12.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 534,23	10,8
38-1	Herní prvky	HSV			330 500,00	69,3
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			90 000,00	18,9
Cena celkem					477 034,23	100,0

## Položkový rozpočet

S:	W77-2024	"3Hřiště V 1" na ul. Lumírova, k.ú. Výškovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>51 534,23</b>
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 81*0,15	m3	12,15000 12,15000	150,00	1 822,50
2	162201102R00	Vodorovné přemístění ornice do 50 m z meziskládky : 81*0,15	m3	12,15000 12,15000	150,00	1 822,50
3	167101101R00	Nakládání ornice v množství do 100 m3 z meziskládky : 81*0,15	m3	12,15000 12,15000	50,00	607,50
4	171201201R00	Uložení ornice na meziskládku 81*0,15	m3	12,15000 12,15000	50,00	607,50
5	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Prvky 1 : 26 Prvky 2 : 33 Prvky 3 : 15 Prvky 4 : 7	m2	81,00000 26,00000 33,00000 15,00000 7,00000	100,00	8 100,00
6	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 Prvky 1 : 26 Prvky 2 : 33 Prvky 3 : 15 Prvky 4 : 7	m2	81,00000 26,00000 33,00000 15,00000 7,00000	100,00	8 100,00
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Prvky 1 : 26 Prvky 2 : 33 Prvky 3 : 15 Prvky 4 : 7	m2	81,00000 26,00000 33,00000 15,00000 7,00000	50,00	4 050,00
8	1-001.RXX	Vyčištění prostoru před rozprostřením ornice od kamení, suti aj..., srovnání vč. odvozu suti a skládkovné	m2	81,00000	100,00	8 100,00
9	180400020RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva Prvky 1 : 26 Prvky 2 : 33 Prvky 3 : 15 Prvky 4 : 7	m2	81,00000 26,00000 33,00000 15,00000 7,00000	100,00	8 100,00
10	5832012R	Zemina zahradní 81*0,05*1,7*1,1	t	7,57350 7,57350	1 350,00	10 224,23
<b>Díl: 38-1 Herní prvky</b>						<b>330 500,00</b>
11	38-1-001.RXX	D+M prvek 1 - konstrukce prolézacích rámců, 3x balanční přičky, 1x šplhací tyč, 1x oporné lano Komplet ní provedení a dodávka dle PD.	kus	1,00000	79 500,00	79 500,00
Cena zahrnuje provedení spodní stavby (zemní práce vč. odvozu a poplatku za skládku, základové konstrukce, kotvení), dodávku a montáž prvku, dopravu.						
rozměr: 3,3x2,7x2,6 m						
materiál a povrchová úprava: viz samostatný popis v TZ.						
12	38-1-002.RXX	D+M prvek 2 - konstrukce prolézacích věží, 1x skluzavka, 3x lanový žebřík, 2x podesta, 7x zábradlí, 3x bariéra, 3x nakloněná prolézací tyč, 2x žebřík	kus	1,00000	145 500,00	145 500,00

## Položkový rozpočet

S:	W77-2024	"3Hřiště V 1" na ul. Lumírova, k.ú. Výškovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

Cena zahrnuje provedení spodní stavby (zemní práce vč. odvozu a poplatku za skládku, základové konstrukce, kotvení), dodávku a montáž prvku, dopravu.

rozměr: 4,7x2,3x2,3 m

materiál a povrchová úprava: viz samostatný popis v TZ.

13	38-1-003.RXX	D+M prvek 3 - 1x zavěšená skupinová houpačka, 2x dřevěná stojka, 1x kovová oporná tyč	kus	1,00000	58 500,00	58 500,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

Cena zahrnuje provedení spodní stavby (zemní práce vč. odvozu a poplatku za skládku, základové konstrukce, kotvení), dodávku a montáž prvku, dopravu.

rozměr: 4,7x1,2x2,7 m

materiál a povrchová úprava: viz samostatný popis v TZ.

14	38-1-004.RXX	D+M prvek 4 - 2x pružina, 1x sedák, 2x železné madlo	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

Cena zahrnuje provedení spodní stavby (zemní práce vč. odvozu a poplatku za skládku, základové konstrukce, kotvení), dodávku a montáž prvku, dopravu.

rozměr: 1,5x0,4x0,9 m

materiál a povrchová úprava: viz samostatný popis v TZ.

15	38-1-005.RXX	D+M informační tabule	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	--------------	-----------------------	-----	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD.

Cena zahrnuje provedení spodní stavby (zemní práce vč. odvozu a poplatku za skládku, základové konstrukce, kotvení), dodávku a montáž prvku, dopravu.

rozměr: 93x9x180 cm

materiál: sloupky z žárově pozinkovaného jeklu, podklad z hliníkové sendvičové desky, potisk na samolepící folii s UV ochranou, kotvení k betonovým patkám 250/250/800 mm.

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 000,00</b>
16	VN001	Ochrana dřevin v dotčené ploše vč. staveniště po celou dobu výstavby v souladu s ČSN 83 9061	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>90 000,00</b>
17	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00

- zařízení staveniště
- kompletční a koordinační činnost
- zkoušky a revize
- zabezpečení staveniště
- úklid
- vytýčení a ochrana inženýrských sítí

<b>Celkem</b>						<b>477 034,23</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------


**Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
<b>VZ 72.24 „3 hřiště v 1“</b>			
1. Název:	Hybaj s.r.o.	Dodavatel bude realizovat celou zakázku bez využití poddodavatelů.	100%
Sídlo / místo podnikání:	Myslbekova 403/21, 74101 Nový Jičín		
Tel., fax:	603 942 308		
E-mail:	info@hybaj.cz		
IČO:	28633474		
DIČ:	CZ28633474		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Společnost zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35870		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Zdeněk Beseda		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Martin Pospíšil, Lucie Tovaryšová		
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

**Čestné prohlášení**

Tímto prohlašuji, že nehodlám / ~~hodlám~~ (nehodíci se škrtněte) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Zdeněk Beseda
Datum:	16.12.2024




**VZ "3 hřiště v 1"****Časový harmonogram prací****Den**

1. Převzetí staveniště, zřízení staveniště,
2. Vytyčení sítí
3. Vytyčení sítí
4. Vytyčení sítí
5. Vytyčení sítí, vytýčení stavby, zemní a terénní práce,
6. Vytyčení sítí, vytýčení stavby, zemní a terénní práce,
7. Vytyčení sítí, vytýčení stavby, zemní a terénní práce
8. Zemní a terénní práce
9. Zemní a terénní práce
10. Zemní, a terénní práce
11. Zemní a terénní práce
12. Výkopy patek pro prvky, instalace a konstrukce prvků
13. Výkopy patek pro prvky, instalace a konstrukce prvků
14. Výkopy patek pro prvky, instalace a konstrukce prvků
15. Výkopy patek pro prvky, instalace a konstrukce prvků
16. Výkopy patek pro prvky, instalace a konstrukce prvků
17. Instalace a konstrukce prvků
18. Instalace a konstrukce prvků
19. Instalace a konstrukce prvků
20. Instalace a konstrukce prvků
21. Instalace a konstrukce prvků
22. Instalace a konstrukce prvků
23. Instalace a konstrukce prvků, úprava povrchů
24. Instalace a konstrukce prvků, úprava povrchů
25. Instalace a konstrukce prvků, úprava povrchů
26. Instalace a konstrukce prvků, úprava povrchů
27. Instalace a konstrukce prvků, úprava povrchů
28. Finální terénní úpravy,
29. Finální terénní úpravy,
30. Finální terénní úpravy, úklid staveniště
31. Finální terénní úprava, úklid staveniště
32. Finální terénní úprava, úklid staveniště
33. Předání a převzetí díla
34. Předání a převzetí díla
35. Předání a převzetí díla
36. Předání a převzetí díla
37. Předání a převzetí díla

Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, IČ: 28633474

Tel.: +420 603 942 308, +420 773 66 22 44, [info@hybaj.cz](mailto:info@hybaj.cz), [www.hybaj.cz](http://www.hybaj.cz)

- 
- 38. Předání a převzetí díla
  - 39. Předání a převzetí díla
  - 40. Předání a převzetí díla

O víkendech a svátcích budou stavební práce probíhat pouze v případě časové tísně.

V Novém Jičíně dne 14.1.2025

