

Příloha č. 1:
Projektová dokumentace, Soupis prací

Projektová dokumentace tvoří volnou přílohu této Smlouvy (soubor ve formátu .zip) a Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že mu byla poskytnuta v rámci zadávacího řízení uveřejněním na profilu Veřejné zakázky.



Stavba: 2119800Petrin_I - Rekonstrukce drážního tělesa LD Petřín mimo mostu a st. LD na Nebozízku

Celková cena: 134 009 922,00 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					13 153 190,45
02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			KPL	210 197,50
02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU			KPL	36 607,02
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ			KPL	6 101,17
02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE			KPL	75 904,65
029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU			KUS	99 259,92
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS			KPL	1 652 806,17
02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ			KPL	373 684,44
029441	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ			KPL	61 011,70
029501R	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLNÍ PROHLÍDKY			KUS	97 618,72
029502R	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKLADY O VYTÝČENÍ STAVBY			KPL	18 303,51
029503R	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ			KUS	75 904,66
029504R	OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVA PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ			M2	963 980,00
029505R	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI			KPL	104 719,47
029506R	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY - ZDI			KPL	40 871,74
029506R	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY - MOSTNÍ OBJEKTY			KPL	52 549,37
029506R	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY - DRÁHA			KPL	64 227,01
02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA			KUS	52 549,37
02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA			KUS	53 717,14
02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA			KUS	93 421,11
02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA			KUS	87 582,29
029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - ARBORISTICKÝ			HOD	173 428,80
029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ			HOD	693 720,00
02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU			KPL	653 679,31
029710R	OSTAT POŽADAVKY - TENZOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KOLEJNIC, POSUNY NA DIL.SPÁŘE			KPL	303 618,61
03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ			KPL	822 366,02
03170R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY			M2	1 950 425,40
03190R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY			M2	203 174,40
03191R	PLOCHY V OBVODU STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A MEZIDEPONIE - TERÉNNÍ ÚPRAVY			M2	840 107,70
03192R	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA			KPL	3 291 653,25
Celkem:					13 153 190,45

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 001 - Bourací práce					14 481 604,68
015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	770 334,25
015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	65 035,44
015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)			T	20 069,04
015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV			T	33 697,58
015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV			T	746 484,53
015750	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU			T	63 522,28
015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY			T	6 647,96
113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM			M3	1 202 045,10
121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM			M3	34 820,48
126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM			M3	251 631,85
131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM			M3	97 423,56
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	1 300,32
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	6 518,46
9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM			M	6 624,20
96001R	ROZEPŘENÍ ZDÍ PŘI BOURÁNÍ DESKY			KPL	963 496,71
96501R	DEMONTÁŽ KOLEJNIC A UPEVNŮVADEL			M	4 517 611,80
966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM			M3	74 591,37
966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM			M3	87 407,72
966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM			M3	4 756 189,61
966168R	BOURÁNÍ KONSTR ZE ŽELBET S ODVOZEM DO 20KM - PŘÍPLATEK ZA PŘÍTOMNOST AZBESTU			M3	431 797,62
966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM			T	127 470,59
96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM			M	31 906,14
966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA			M	115 947,20
967148	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM			M3	39 639,47
967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM			M3	5 034,28
97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE			M2	24 357,12
Celkem:					14 481 604,68

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 201 - Mostní objekty mostek 2 a mostek 3					1 804 677,71
015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	5 588,23
029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY			KUS	21 803,12
131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			M3	8 930,05
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	111,73
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)			M3	8 427,54
21460R	SEPARAČNÍ NEPÍSKOVANÁ LEPENKA			M2	2 339,20
33323	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z CIHEL PÁLENÝCH			M3	39 514,46
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37			M3	943 448,37
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505			T	511 341,66
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15			M3	19 243,30
457385	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE			M3	31 488,31
45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU			M3	46 496,77
62442	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM			M2	9 137,76
62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU			M2	51 702,70
711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY			M2	33 595,53
78390R	HYDROFOBNÍ NÁTĚR KAMENNÉHO ZDIVA			M2	26 411,62
78391R	HYDROFOBNÍ NÁTĚR CIHELNÉHO ZDIVA			M2	13 720,32
863272	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM			M	2 876,04
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM			M	6 238,64
931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM			M2	2 253,56
938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ			M2	20 008,80
Celkem:					1 804 677,71

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 202 - Zdi					2 217 100,00
015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)			T	58 171,14
029711R	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY			KPL	350 329,16
32723	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH			M3	164 643,60
32723	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH			M3	164 643,60
62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU			M2	369 305,00
78391R	HYDROFOBNÍ NÁTĚR CIHELNÉHO ZDIVA			M2	514 512,00
93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE			M2	134 802,00
938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ			M2	331 344,00
967148	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM			M3	71 901,00
967148	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM			M3	57 448,50
Celkem:					2 217 100,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 203 - Oprava mostu Nebozízek					3 473 185,52
015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)			T	2 158,23
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			KPL	43 606,25
02970R	OSTATNÍ POŽADAVKY - SLEDOVÁNÍ KONSTRUKCE NA PROVIZORNÍCH PODPORÁCH			KPL	171 503,88
27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU			M3	20 726,32
285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ			KUS	58 787,04
334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)			M3	23 769,37
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B			T	13 217,23
425111	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M			KUS	1 125 641,36
428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA			KUS	201 231,36
43110R	OBSLUŽNÉ SCHODIŠTĚ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ			M	153 667,20
45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)			M3	40 436,50
78310R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR - ZÁBRADLÍ			M2	40 018,00
78311R	EPOXIDOVÝ NÁTĚR KOTEV PEVNÝCH LOŽISEK			KUS	21 952,64
78390R	HYDROFOBNÍ IMPREGNACE			M2	583 117,00
93261R	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ			M2	79 029,22
93262R	PLOŠINY (ŠACHTY) PRO KLDKY Z KOMPOZITU - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ			KUS	62 884,80
9361R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - PŘÍPRAVKY PRO SPOJENÍ LOŽISEK			KUS	73 175,04
938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ			M2	334 322,00
94890R	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ			KUS	411 609,33
967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM			M3	12 332,75
Celkem:					3 473 185,52

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 301 - Odvodnění a kanalizace					1 456 938,89
015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	197 755,91
132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			M3	92 947,05
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	3 953,94
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	105 740,45
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	93 420,27
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15			M3	117 728,85
83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM			M	123 178,31
83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM			M	120 139,80
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM			KUS	140 061,50
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ			KUS	52 823,20
899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM			M	9 917,01
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM			M	11 795,96
899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM			M	4 985,22
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM			M	8 275,28
8999R	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA KANALIZACE - KOMPLETNÍ			M	240 105,60
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH			KUS	9 574,75
96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH			KUS	11 381,30
969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ			M	75 872,13
969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ			M	37 282,36
Celkem:					1 456 938,89

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 400 - Zabezpečovací zařízení					17 127,86
75001R	DEMONTÁŽ DETEKTORU			KPL	3 791,58
75002R	MONTÁŽ DETEKTORU			KPL	13 336,28
Celkem:					17 127,86

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 401 - Elektrické silové kabelové rozvody					2 254 356,38
742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2			M	73 814,40
742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2			M	454 983,20
742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2			M	134 664,00
742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2			M	611 913,60
742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2			M	152 697,60
742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2			M	466 540,80
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2			KUS	1 016,56
742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2			KUS	11 485,08
742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2			KUS	5 613,42
742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2			KUS	5 697,94
742L23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2			KUS	14 283,60
742N21	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2			KUS	9 595,18
742N21	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2			KUS	19 190,36
742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN			M	147 052,80
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ			KUS	44 383,84
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM			M	101 424,00
Celkem:					2 254 356,38

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 402 - Sdělovací kabelová vedení a zařízení					2 870 865,88
703421	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM			M	155 856,00
741112	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2			KUS	300,89
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2			M	20 348,00
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2			M	114 248,40
742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2			M	74 294,40
742J29	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45			M	94 160,00
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2			KUS	3 972,20
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2			KUS	1 731,75
742L21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2			KUS	2 711,30
742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2			KUS	2 597,64
744151	ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ OCELOPLECHOVÁ DO 400 X 400 MM			KUS	50 560,78
744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A			KUS	1 091,01
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ			KUS	49 194,86
75003R	DEMONTÁŽ SDĚLOVACÍCH KABELŮ			M	381 248,00
75I321	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN			KMČTYŘKA	225 204,48
75I811	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN			KMVLÁKNO	79 578,48
75I813	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN			KMVLÁKNO	94 964,40
75I911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM			M	79 555,00
75IEF1	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA			KUS	44 903,34
75IEFX	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ			KUS	9 065,73
75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN			KUS	25 161,36
75IH63	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN			KUS	41 889,02
75II21	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA			KUS	3 844,48
75II2X	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ			KUS	9 221,60
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU			KUS	19 637,52
75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU			VLÁKNO	18 585,72
75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M			KUS	24 339,84
75JB11	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 15 U - DODÁVKA			KUS	257 565,15
75L421	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ - DODÁVKA			KUS	175 031,85
75L424	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE			KUS	37 438,35
75L42X	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ			KUS	34 889,40
75L453	KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 32 KAMER (HW, SW) - DODÁVKA			KUS	43 867,54
75L456	KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 - DODÁVKA			KUS	2 511,05
75L457	KAMEROVÝ SERVER - HDD PŘES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 - DODÁVKA			KUS	39 944,08
75L45X	KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ			KUS	5 736,44
75L461	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODÁVKA			KUS	92 648,95
75L46X	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ			KUS	5 644,44
75L484	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP - DODÁVKA			KUS	33 087,30
75L491	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY			KUS	17 111,85
75L493	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU			KPL	16 388,91
75M912	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH KOMPAKTNÍ 8XGE POE - DODÁVKA			KUS	399 613,53
75M91X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ			KUS	3 685,38
75M968	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIKONVERTOR - E1, SAMOSTATNÝ - DODÁVKA			KUS	77 435,46
Celkem:					2 870 865,88

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 403 - Osvětlení					1 939 431,10
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU			M3	7 186,74
11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU			M3	1 288,28
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I			M3	12 409,04
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I			M3	1 540,69
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I			M3	6 230,91
17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM			M3	5 870,31
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	13 137,01
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30			M3	79 995,91
567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI			M3	235,45
577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2			M2	26,14
5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+			M3	1 145,65
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM			M	71,01
702331	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM			M	15 870,40
702513	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY PŘES 60 CM			KUS	7 785,08
741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2			M	74 916,60
741A11	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2			M	5 489,12
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2			M	5 000,53
742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2			M	202 697,38
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2			KUS	15 502,17
742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2			KUS	2 848,97
743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M			KUS	210 619,50
743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY			KUS	47 418,30
743341	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M			KUS	6 270,79
743473	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W			KUS	279 262,50
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ			KUS	39 142,53
75H141	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M - DODÁVKA			KUS	330 616,82
75H14X	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ			KUS	294 872,58
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM			M	17 579,25
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM			M	865,15
91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD			M3	54 153,89
936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK			KG	199 382,40
Celkem:					1 939 431,10

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 660 - Zakládání					17 744 167,63
015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	456 949,84
02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING			KPL	4 159 777,45
122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM			M3	30 443,35
122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			M3	187 320,25
125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM			M3	16 837,18
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	10 948,85
17411	ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM			M3	66 159,70
224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37			M3	2 695 976,40
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B			T	1 901 199,74
227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU			M	404 341,08
261716	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM			M	1 030 229,52
26175	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM			M	421 576,98
261816	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM			M	1 030 229,52
26185	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM			M	421 576,98
264542	VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM			M	131 589,36
264742	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM			M	1 184 304,24
264842	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM			M	1 315 893,60
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37			M3	433 283,44
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B			T	462 418,87
285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M			KUS	538 386,24
285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M			KUS	47 848,98
285379	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE			M	271 864,32
285379	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE			M	16 991,52
42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE			M	75 324,26
451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10			M3	333 142,68
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15			M3	62 008,92
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH			KUS	37 544,36
Celkem:					17 744 167,63

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 661 - Kolejový svršek					32 524 025,38
02900R	Bateriové kladky používané na pozemních lanových dráhách - PODMÍNĚNÝ OBNOS			SOUBOR	9 000 000,00
52001R	OSAZENÍ, DODÁNÍ, REKTIKACE, UPEVNĚNÍ KOLEJNIC V TRASE		M	21 169 126,44	
52002R	OSAZENÍ, DODÁNÍ, REKTIKACE, UPEVNĚNÍ KOLEJNIC VE STANICÍCH		M	1 338 779,20	
52003R	DILATAČNÍ STYK KOLEJNICE S33 ŠIKMÝ		KUS	329 552,32	
52004R	DILATAČNÍ STYK KOLEJNICE S33 ŠIKMÝ - ATYPICKÝ VE VÝHYBNĚ		KUS	686 567,42	
Celkem:					32 524 025,38

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 662 - Kolejový spodek					34 042 900,48
02590R	ZKUŠEBNÍ BLOK KOMPLETNÍ			KPL	1 410 632,15
02591R	ZKOUŠKY NA ZKUŠEBNÍM BLOKU			KPL	325 857,37
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			KPL	44 100,80
125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM			M3	6 960,65
17411	ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM			M3	27 351,03
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM			M	110 174,52
21460R	SEPARAČNÍ NEPÍSKOVANÁ LEPENKA			M2	24 806,66
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE			M2	36 056,16
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37			M3	14 673 323,29
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37			M3	3 030 922,57
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505			T	496 472,28
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505			T	6 026 429,97
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15			M3	471 264,48
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15			M3	2 796 205,56
45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU			M3	324 841,68
465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC			M2	188 245,72
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ			M2	38 449,49
78387	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)			M2	3 094,91
87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM			M	7 859,44
87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM			M	2 889,50
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM			M	373 005,16
89460R	ŠACHTA PRO KLADKY Z UHPC			KUS	1 472 766,88
89461R	ŠACHTA PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Z UHPC			KUS	200 882,54
89911B	PLASTOVÝ POKLOP B125			KUS	77 942,79
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ			KUS	46 534,95
93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM			M	1 751 397,19
93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ			M	74 432,74
Celkem:					34 042 900,48

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 701 - Příslušenství					5 424 383,73
272124	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30			M3	67 763,93
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK		KS	271 479,16	
33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK		KS	87 646,80	
43110R	OBSLUŽNÉ SCHODIŠTĚ Z KOMPOZITNÍCH POROROŠTŮ		M	3 119 083,59	
76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM		M2	198 341,15	
76796	VRATA A VRÁTKA		M2	266 607,50	
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	1 413 461,60	
Celkem:					5 424 383,73

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 801 - Terénní a sadové úpravy					605 966,31
111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM			M2	300 065,70
112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM		KUS	70 030,80	
112028	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM		KUS	72 123,05	
112038	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM		KUS	37 456,44	
112048	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM		KUS	31 545,29	
125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM		M3	14 590,10	
18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M		M2	30 774,94	
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI		M2	28 319,84	
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU		M2	1 852,10	
18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM		M2	17 150,00	
184E2	PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ	KUS	2 058,05		
Celkem:					605 966,31