

Příloha č. 7:

Podmínky pro předání a zpětné převzetí stavby správcem TT

PODMÍNKY PRO PŘEDÁNÍ A ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STAVBY SPRÁVCEM TT

„Rekonstrukce drážního tělesa LD Petřín“

1. Při předání staveniště:
 - a. bude proveden soupis materiálu
 - b. bude zhotoven likvidační protokol na veškerý materiál
 - c. veškerý kolejový materiál (kov) bude navrácen Objednateli a bude roztríděn na kovový šrot a zpětně použitelný materiál
 - d. ostatní materiál bude roztríděn:
 - navržený k použití zpět do stavby
 - použitelný zpět do TT – odveze Zhotovitel do skladu Objednatele provozovny Vrchní stavba
 - vhodný k dalšímu prodeji – odveze Zhotovitel do skladu Objednatele 400610
 - nevhodný k dalšímu užití ani prodeji zlikviduje zhotovitel
 - e. roztrídění materiálu provede zhotovitel po konzultaci s Objednatelem
 - f. odvoz materiálu a přetřídění ve skladech provede zhotovitel
 - g. Objednatel požaduje být přítomen a odsouhlasovat jednotlivé stavební stupně a případné odchylky od projektu
2. Před převjímkou staveniště a uvedením do provozu zhotovitel zajistí:
 - a. vyčištění celého vyloučeného úseku
 - b. přebroušení celého vyloučeného úseku
 - c. vyzkoušení veškerých traťových zařízení (např. odvodnění)
3. Při převjímcce předá zhotovitel doklady uvedené níže.

SEZNAM DOKLADŮ K ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Seznam dokladů pro Správu TT

1. PD skutečného provedení včetně razítka a podpisu na všech přílohách (případně poznámky, že odpovídá skutečnému provedení, pokud to na rozpisce dokumentace není uvedeno)
2. Prohlášení o shodě, osvědčení všech užitých materiálů na stavbě TT / drážního tělesa (štěrk, betony, upevnění, pražce, drenážní trubky, LA, dlažba, antivibrační opatření, izolace kolejnic, atd.)
3. Záznam o předání staveniště (před započítím stavby)
4. Protokol o měření GPK
5. Protokol o svařech (defektoskopie a měření rovinatosti), včetně upínacích teplot v jednotlivých úsecích pro kolejový svršek
6. Kopie deníku svařecích prací
7. Protokoly o zkoušce únosnosti zemní pláně
8. Kopie stavebního deníku
9. Kompletní zápisy z KD
10. Likvidační protokol na vytěžený materiál
11. Vážní lístky na vytěžený materiál, popřípadě dokumenty o odvozu vytěženého materiálu do skladů
12. Protokol o předání a převzetí stavby (po jejím dokončení)
13. Protokol o vadách a nedodělcích
14. Protokol o zkušebních jízdách a jízdách pro obnovení provozu
15. Souhlasné potvrzení změny ČSN (pokud k tomuto na stavbě došlo)
16. Kopie protokolu o převírkách všech souvisejících objektů (chodníky, vozovky, zatravněné plochy atd. TSK, MČ a jiných) včetně zakresu převíraných povrchů
17. Protokol o předání zaměření na IPR

SEZNAM DOKLADŮ PRO SPRÁVU SPECIÁLNÍCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

1. PD skutečného provedení včetně razítka a podpisu na všech přílohách (případně poznámky, že odpovídá skutečnému provedení, pokud to na rozpisce dokumentace není uvedeno)
2. Prohlášení o shodě, osvědčení všech užitých materiálů na stavbě (šterky, betony, asfalty, dlažba, obruby, zábradlí včetně základů, označníky, přístřešky, lavičky, odpadkové koše, slepecké prvky, drenážní trubky, odvodňovací žlaby, protiskluzné nástřiky, dopravní značení, osvětlovací tělesa atd.)
3. První hlavní prohlídka nezávislým statikem (v případě že se jedná o speciální stavbu) a statické výpočty
4. Návod na správu a údržbu speciální stavby
5. Zprávy o revizích (označníky, přístřešky, odjezdové panely, osvětlení nástupišť, mostů a ploch atd.)
6. Průkazy způsobilosti (označníky, přístřešky, odjezdové panely, osvětlení nástupišť, mostů a ploch atd.)
7. Záznam z předání staveniště
8. Kopie stavebního deníku
9. Kompletní zápisy z KD
10. Likvidační protokol na vytěžený materiál
11. Vážní lístky na vytěžený materiál, popřípadě dokumenty o odvozu vytěženého materiálu do skladů
12. Protokol o předání a převzetí stavby (po jejím dokončení)
13. Protokol o vadách a nedodělcích
14. Protokol o zkušebních jízdách a jízdách pro obnovení provozu
15. Souhlasné potvrzení změny ČSN (pokud k tomuto na stavbě došlo)
16. Kopie protokolu o přejímkách všech souvisejících objektů (chodníky, vozovky, zatravněné plochy atd. TSK, MČ a jiných) včetně zákresu přejímaných povrchů

UKONČENÍ AKCE

I.

Zápis o odevzdání a převzetí akce (podle jednotlivých stavebních objektů)

Přílohy:

- zpráva(y) o výchozí revizi vypracovaná revizním technikem
- protokoly a prohlášení o shodě použitých materiálů
- technická dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
- geodetická zaměření skutečného stavu stavby (tzv. geodetická dokumentace skutečného provedení stavby GDSPS)
- eventuálně další doklady – revize, zkoušky, atesty
- zhotovitel předloží pro všechny speciální stavby (opěrné, zárubní a gabionové zdi, mosty a propustky, protihlukové stěny atd.) první hlavní prohlídky dle ČSN 736221 a TP 216, které budou provedeny a vypracovány nezávislým oprávněným statikem a pro stavební objekty bude zpracovaný návod či projekt údržby – péče o stavební dílo.

II.

Žádost o povolení užívání stavby ve zkušebním provozu (cca 3 týdny předem domluvit uváděný termín na žádosti s kolaudátorem – PKD MHMP – oddělením speciálního stavební úřadu)

Pro řízení o povolení užívání stavby:

- objednat zkušební vůz na termín dle domluvy s PKD MHMP – oddělením speciálního stavební úřadu
- objednat zkušební vůz pro zajištění protokolu o zkušební jízdě (jízdy pro obnovení provozu)
- předložit protokol o zkušební jízdě
- předložit zápis o odevzdání a převzetí stavby
- předložit zápis z předání staveniště stavby
- předložit zprávu technického dozoru investora (TDI)
- předložit protokoly a prohlášení o shodě použitých materiálů
- předložit vytyčovací protokol
- předložit protokol o měření rozchodu elektronickým měřícím zařízením (s platnou kalibrací na příslušný typ kolejnice a v kroku max. 30 cm)
- předložit protokol o měření rovinatosti a ultrazvukové defektoskopii ke všem svarům
- ... (dle požadavků kolaudátora)

PKD MHMP – oddělení speciálního stavebního úřadu – vydává „Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ucelené části stavby (kterému předchází „Oznámení zahájení řízení o povolení užívání stavby ve zkušebním provozu“ a „Protokol o ústním jednání a místním

šetření v rámci řízení o povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu“ – součástí protokolu je souhlas k zahájení zkušebního provozu)

III.

Žádost o vyhodnocení zkušebního provozu od Objednatele (většinou na útvary: 100600, 120000, 220110, 250110, 250130) dle uvedeného termínu v Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ucelené části stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (návrh na ukončení zkušebního provozu)

Přílohy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

- zpráva o průběhu a vyhodnocení zkušebního provozu
- ... (dle podmínek kolaudátora)

PKD MHMP – oddělení speciálního stavebního úřadu - vydává „Kolaudační souhlas“ (kterému předchází oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání -> protokol z ústního jednání)