



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Centrální sterilizace

Věc: Nátěr podlahy z epoxidové pryskyřice



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Na základě provedené obhlídky Vám předkládáme cenovou nabídku provedení nátěru podlahy z epoxidové pryskyřice v místnosti centrální sterilizace v areálu Nemocnice Frýdek-Místek v tomto rozsahu:

- Příprava podkladu: obroušení, vysátí a odmaštění podlahy v ploše cca 20 m².
- Penetrace podkladu Sikafloor-151 vč. prosypání křemenným pískem 0,4-0,8 v ploše 20 m².
- Přebroušení a vysátí podkladu, provedení nátěru z epoxidové pryskyřice Sikafloor-381 vč. zasypání pískem v ploše cca 20 m².
- Vymetení přebytku písku, přebroušení, vysátí podkladu, provedení vrchního nátěru z epoxidové pryskyřice Sikafloor-381 RAL 7032 v ploše 20 m².
- Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu.

Doplňující informace k nátěru z epoxidové pryskyřice.

Před realizací se musí místnost zbavit přebytečné vlhkosti za pomoci odvlhčovačů – vlhkosti podkladu nesní přesahovat 5%.

Penetrace > minimální doba pro aplikace 1. vrstvy 9 hodin při 20°C.

1. vrstva > minimální doba pro aplikaci 2. vrstvy 24 hodin při 20°C.

Materiál je schopen provozu při teplotě 20°C:

- Pochozí 24 hodin.
- Lehké zatížení 4 dny.
- Plné vytvrzení 5 dní.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Příprava podkladu: obroušení, vysátí a odmaštění podlahy v ploše cca 20 m ² .	8 400 Kč	+DPH
Penetrace podkladu Sikafloor-151 vč. prosypání křemenným pískem 0,4-0,8 v ploše 20 m ² .	22 000 Kč	+DPH
Přebroušení a vysátí podkladu, provedení nátěru z epoxidové pryskyřice Sikafloor-381 vč. zasypání pískem v ploše cca 20 m ² .	46 500 Kč	+DPH
Vymetení přebytku písku, přebroušení, vysátí podkladu, provedení vrchního nátěru z epoxidové pryskyřice Sikafloor-381 v ploše 20 m ² .	42 000 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu	5 700 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	124 600 Kč	+DPH

Již 33 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 5 dnů od zahájení realizace.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele

Za objednatele.....