




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 117
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 117 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Administrativa NN DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 117 - (ZL117) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změny NN administrativní části. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: DATUM: 28.08.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM,

Mp-TÚ1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL117 Administrativa NN		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 773 657,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 773 657,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 773 657,84 CZK
Základní DPH	21 %		582 468,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			2 773 657,84 CZK
Cena celkem s DPH			3 356 125,98 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele (474)			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL117	Administrativa NN	0,00	2 773 657,84	582 468,15	3 356 125,98
Celkem za stavbu		0,00	2 773 657,84	582 468,15	3 356 125,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02	Elektroinstalace	
R:	ZL117	Administrativa NN	2 773 657,84

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA				Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
	ZL10	Administrativa NN							
		Dodávky							
N11		Rozvaděč RK1 die TS - rozdíl ceny	ks	1,00	16 287,5	16 287,5	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N12		Rozvaděč RK2 die TS - rozdíl ceny	ks	1,00	13 276,2	13 276,2	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N13		Rozvaděč RK3 die TS - rozdíl ceny	ks	1,00	16 168,4	16 168,4	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
		Elektromontáže Siloproud Kabely SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU PRAFiaSafe X-J 5x16 RE - pevné	m	365,00	432,9	158 006,6	44,3	16 151,3	Die CH subdodavatele
N14		KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE N2XH-J 3x1,5 - pevné	m	1 430,00	43,1	61 640,7	31,9	45 559,8	Die CH subdodavatele
N16		N2XH-J 5x1,5 - pevné	m	250,00	88,4	17 104,1	31,9	7 965,0	Die CH subdodavatele
63 H 122	M-210810006-0	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2,5 - pevné KABEL SIL. CYKY-CYKYM 750V 3x2,5 VOL - pevné	m M	2 190,00 2 190,00	30,4 0,0	66 559,0 0,0	0,0 29,9	0,0 65 562,1	SO 02 Elektronstlace SO 02 Elektronstlace
N17		VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6 - pevné Kabely - celkem	m	100,00	25,6	2 561,8	31,9	3 186,0	Die CH subdodavatele
		Svitdla SVITIDLA (A1) - Přisazené liniové svitdlo, LED 32,3W, 4500lm, 4000K, Ra-80, IP40, mřížková optika UGR<19, rozměry 112x47x69mm, barva černá	ks	36,00	6 634,6	238 843,8	575,3	20 709,0	Die CH subdodavatele
N18		(A2) - Přisazené liniové svitdlo, LED 23,6W, 3420lm, 4000K, Ra-80, IP40, mřížková optika UGR<19, rozměry 112x47x69mm, barva černá	ks	51,00	6 634,6	338 362,1	575,3	29 337,8	Die CH subdodavatele
N19		(A3) - Přisazené liniové svitdlo, LED 31W, 4870lm, 4000K, Ra-80, IP40, opálkový difuzor, rozměry 140x84x769mm, barva černá	ks	1,00	6 235,7	6 235,7	575,3	575,3	Die CH subdodavatele
N110		(A4) - Přisazené liniové svitdlo, LED 24,1W, 3380lm, 4000K, Ra-80, IP40, mřížková optika UGR<19, rozměry 84x47x69mm, barva černá	ks	1,00	4 977,8	4 977,8	575,3	575,3	Die CH subdodavatele
N111		(F) - Vestavný downlight s černým rámečkem, LED 25W, 2105lm, 3000K, Ra-80, IP20/44, rozměry 300x24mm	ks	25,00	2 310,2	57 755,1	575,3	14 381,3	Die CH subdodavatele
N112		(F2) - Vestavné kruhové svitdlo s černým rámečkem, LED 17,1W, 2000lm, 4000K, Ra-80, IP20, rozměry 420x60mm	ks	71,00	7 015,0	498 063,7	575,3	40 842,8	Die CH subdodavatele
N113		Recyklační poplatek za svitdla a zdroje	ks	185,00	5,2	960,2	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ Zajištění výpočtu osvětlení pro vybraný typ svitdla, včetně dodání zpráv investorovi	hod	16,00	0,0	0,0	1 681,5	26 904,0	Die CH subdodavatele
N116		Zajištění přítomnosti specialisty na osvětlovací techniku jako konzultanta při realizaci osvětlení a pro zprovoznění nouzového osvětlení	hod	4,00	0,0	0,0	2 655,0	10 620,0	Die CH subdodavatele
		Svitdla - celkem							
N117		Zásuvkový box PODLAHOVÁ KRABICE (design die výběru investora)	ks	9,00	746,9	6 722,1	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N118		Přístrojová jednotka 12M (3x4M) Instalační krabice do betonu výška potěru 70 – 110 mm	ks	9,00	3 802,8	34 225,1	1 150,5	10 354,5	Die CH subdodavatele
N119		Kryt s rámečkem pro krytíu tloušťky s: 8mm	ks	9,00	1 601,2	14 410,7	265,5	2 389,5	Die CH subdodavatele
N120		ZÁSUVKY DO PODLAHOVÉ KRABICE (design die výběru investora)	ks	3,00	239,8	719,3	150,5	451,4	Die CH subdodavatele
N121		trozzásuvka, bílá, otočná 45°	ks	3,00	1 071,2	3 213,6	150,5	451,4	Die CH subdodavatele
N122		zásuvka s přepětovou ochranou Propojovací konektor zásuvky	ks	3,00	0,0	0,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N123		STROJEK SPIIÁČE 1-pol vvp (1)	ks	9,00	156,8	1 411,0	106,2	955,8	Die CH subdodavatele
N124		sérnov přep (5)	ks	22,00	211,6	4 655,7	106,2	2 336,4	Die CH subdodavatele
N125		střídav přep (6)	ks	4,00	167,0	668,1	106,2	424,8	Die CH subdodavatele
N126		KRYT SPIIÁČE 1 páčka	ks	13,00	60,6	788,2	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N127		2 páčky	ks	22,00	75,5	1 860,9	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N128		ZÁSUVKA DOMOVNÍ 2o+PE	ks	176,00	194,4	34 221,5	150,5	26 479,2	Die CH subdodavatele
N129		RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE jednoduchý	ks	73,00	38,3	2 797,8	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N130		2x.vodorovný	ks	21,00	68,6	1 441,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N131		4x.vodorovný	ks	24,00	131,0	3 144,1	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N131		KRABICE PŘÍSTROJOVÁ hluboká	ks	211,00	11,1	2 335,4	79,7	16 806,2	Die CH subdodavatele
N132		VÝVODY Zakončení vývodů pro samostatné vývody elektrické ohříváče. RACK atd.	ks	12,00	0,0	0,0	345,2	4 141,8	Die CH subdodavatele
N133		TRUBKA OHEBIVÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST d 20 mm, pevné	m	100,00	7,8	776,4	44,3	4 425,0	Die CH subdodavatele
N134		d 25 mm, pevné	m	150,00	11,6	1 734,6	44,3	6 637,4	Die CH subdodavatele
N135		d 32 mm, pevné	m	50,00	18,0	900,3	44,3	2 212,5	Die CH subdodavatele
N136		d 40 mm, pevné	m	50,00	32,5	1 627,2	62,0	3 097,5	Die CH subdodavatele
N137		SVORKOVNICE KABICOVÁ 5x1-2,5mm ²	ks	100,00	8,8	875,6	35,4	3 540,0	Die CH subdodavatele
N138		4x1-2,5mm ²	ks	160,00	8,1	1 295,2	35,4	5 664,0	Die CH subdodavatele
N139		3x1-2,5mm ²	ks	360,00	6,4	2 448,3	35,4	13 452,0	Die CH subdodavatele
N140		2x1-2,5mm ²	ks	250,00	6,1	1 528,1	35,4	8 850,0	Die CH subdodavatele
N141		Vykroužení krabic v SDK KO67 Montáž krabice kruhové do dutých stěn se zapojením	ks	205,00	0,0	0,0	202,4	41 485,9	Die CH subdodavatele
		Parapetní kanál 120/55.							

N42		PK120"55	m	30	559,7	16 760,2	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N43		Montáž PK120"55	m	30	0,0	0,0	176,4	5 292,3	Die CH subdodavatele
2	M-46068	HRUBA VYPLN RYH MALTOU VYPLUJENÍ RYH A OTVORŮ VE STĚNÁCH, PODLAHÁCH DO 3x3 cm	M	140	75,2	10 522,0	118,5	16 596,6	SO 02 Elektronstálce
N44		Ukončení vodičů izokovanych s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	ks	2496	0,0	0,0	21,2	53 015,0	Die CH subdodavatele
N45		do 2,5 mm2	ks	12	0,0	0,0	51,3	616,0	Die CH subdodavatele
N46		do 16 mm2	ks	12	0,0	0,0	51,3	616,0	Die CH subdodavatele
N46		MONTÁŽ II. MATERIÁL	ks	900	4,3	3 865,7	31,9	28 674,0	Die CH subdodavatele
N47		HM 8 HMOZDÍKA 8 S VRUTEM	ks	600	1,1	651,4	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N48		SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	280	39,8	11 147,7	31,9	8 920,8	Die CH subdodavatele
N48		Sběrný kabelový držák, univerzální do podhledu	ks	280	39,8	11 147,7	31,9	8 920,8	Die CH subdodavatele
N49		DROBNÝ NE SPECIFIKOVANÝ MONTÁŽ II. MATERIÁL Sroubky, podložky, ocelové profily, zemnicí svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod.	kpl	1	9 086,0	9 086,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N50		LIKVIDACE ODPADU	kpl	1	23 010,0	23 010,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N50		Uklád, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odoadu	kpl	1	23 010,0	23 010,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N51		LESENI LEHKE PRACOVNI II O VYSCE LESENI OVE PODLAHY, včetně přesunů	m2	15	2 478,0	37 170,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N51		Do 1,2 m	m2	30	2 478,0	74 340,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N51		Do 3,5 m	m2	30	2 478,0	74 340,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N52	210020812	PROTIPOŽÁŘNÍ UC PÁVKY	M2	0,8	0,0	0,0	8 790,0	7 032,0	URS 2024 /02
N53		Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchodným Protipožární těsnící hmota E60	m2	0,8	5 369,0	4 295,2	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
327	HZS	HODIHOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽ II. PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI - Kontrola pracovních před převzetím stavby	hod	4	0,0	0,0	598,7	2 394,8	SO 02 Elektronstálce
327	HZS	PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI - Příprava pro realizaci rozvodů SLP	hod	12	0,0	0,0	598,7	7 184,4	SO 02 Elektronstálce
N54		ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽ II. Prověření a doplnění ochranného pospojování	kpl	1	2 478,0	2 478,0	4 425,0	4 425,0	Die CH subdodavatele
N55		Doložení vzorků koncových prvků elektronstálce před zahájením instalace pro kontrolu kvality	kpl	1	767,0	767,0	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N56		Prověření vývodů nepojených ze stávajících rozváděčů a případné doplnění jejich jističích prvků do nových rozváděčů	kpl	1	3 068,0	3 068,0	5 310,0	5 310,0	Die CH subdodavatele
N57		HODIHOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽ II. (zvednická výpomoc) - nutná koordinace prací s dodávkou stavby	hod	12	0,0	0,0	708,0	8 496,0	Die CH subdodavatele
N58		Zednická výpomoc - zapravení Zapravení a příprava pro osazení nového rozváděče	hod	8	0,0	0,0	708,0	5 664,0	Die CH subdodavatele
332	HZS	HODIHOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční) DOPRACOVÁNÍ DILČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - Zpracování dilenických a realizačních částí projektové dokumentace s ohledem na skutečně dodané technické prvky stavby	hod	24	0,0	0,0	1 272,2	30 533,8	SO 02 Elektronstálce
332	HZS	DOPRACOVÁNÍ DILČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně došlání dokumentace investorovi	hod	20	0,0	0,0	1 272,2	25 444,8	SO 02 Elektronstálce
332	HZS	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ DOPRACOVÁNÍ DILČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - koordinace s investorem	hod	8	0,0	0,0	1 272,2	10 177,9	SO 02 Elektronstálce
332	HZS	DOPRACOVÁNÍ DILČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - koordinace dodavatele technologií s ohledem na skutečné požadavky dodaných technologií na elektronstálce	hod	8	0,0	0,0	1 272,2	10 177,9	SO 02 Elektronstálce
N59		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	24	0,0	0,0	1 272,2	30 533,8	SO 02 Elektronstálce
N60		VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO - Revizní technik včetně dodání revizní zprávy	hod	8	0,0	0,0	1 272,2	10 177,9	SO 02 Elektronstálce
N61		VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO - Spolupráce s revizním technikem	hod	8	0,0	0,0	1 272,2	10 177,9	SO 02 Elektronstálce
N62		Podružný materiál	kpl	1	150 437,5	150 437,5	0,0	0,0	Die CH subdodavatele
N63		Přidružené výkony nezbytné nutné k provedení montážních prací	%	0,01	68 094,8	680,9	680,9	6,8	Die CH subdodavatele
N63		rizika	%	0,065	29 101,4	1 891,6	1 891,6	123,0	Die CH subdodavatele
N64		GZS	%	0,025	90 773,0	2 269,3	2 269,3	56,7	Die CH subdodavatele
N65		vřiv	%	0,02	22 344,1	446,9	446,9	6,9	Die CH subdodavatele
N66		Náklady technika	%	0,02	0,0	0,0	283 200,0	5 664,0	Die CH subdodavatele
M21		MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				1 973 300,1		713 051,3	
		Vedlejší rozpočtové náklady (die ZR části elektro)							
		Přesun stavebních kapaicit	%	1,00	26 863,5	26 863,5			SO 02 Elektronstálce
		Mimoslaveništní doprava	%	1,00	26 863,5	26 863,5			SO 02 Elektronstálce
		Zařízení slavenišť	%	0,50	26 863,5	13 431,8			SO 02 Elektronstálce
		Provoz investora	%	0,50	26 863,5	13 431,8			SO 02 Elektronstálce
		Kompletní činnost	%	0,25	26 863,5	6 715,9			SO 02 Elektronstálce
M21		Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM				87 306,4		0,0	
		Celkem						2 773 658	

094/24

Akademické náměstí - administrativa

ROZBOR		Celkem		1 589 096,62 Kč		435 449,00 Kč		2 024 545,62 Kč	
		Subtotal		1 589 096,62 Kč		435 449,00 Kč		2 024 545,62 Kč	
pořadí	Popis položky	Počet	MJ	Cena j. mat.	Celkem mat.	Cena j. mont.	Celkem mont.	Celkem	
1	Dodávky								
2	Rozvaděč RK1 dle TS - rozdíl ceny	1,00	ks	13 786,00 Kč	13 786,00 Kč		0,00 Kč	13 786,00 Kč	
3	Rozvaděč RK2 dle TS - rozdíl ceny	1,00	ks	11 251,00 Kč	11 251,00 Kč		0,00 Kč	11 251,00 Kč	
4	Rozvaděč RK3 dle TS - rozdíl ceny	1,00	ks	13 702,00 Kč	13 702,00 Kč		0,00 Kč	13 702,00 Kč	
8	Dodávky - celkem								
9									
10	Elektromontáže								
11	Siloproud								
12	Kabely								
13	SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU								
14	PRAFlaSafe X-J 5x16 RE , pevně	365,00	m	366,86 Kč	133 903,90 Kč	37,50 Kč	13 687,50 Kč	147 591,40 Kč	
15									
16	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ								
17	PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE								
18	N2XH-J 3x1,5 , pevně	1 430,00	m	36,53 Kč	52 237,90 Kč	27,00 Kč	38 610,00 Kč	90 847,90 Kč	
19	N2XH-J 5x1,5 , pevně	250,00	m	57,98 Kč	14 495,00 Kč	27,00 Kč	6 750,00 Kč	21 245,00 Kč	
20									
23									
24	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
25	H07V-U 6 , pevně	100,00	m	21,71 Kč	2 171,00 Kč	27,00 Kč	2 700,00 Kč	4 871,00 Kč	
26	Kabely - celkem								
27									
28	Svítlidla								
29	SVÍTLIDLA								
30	(A1) - Přisazené liniové svítidlo, LED 32.3W, 4500lm, 4000K, Ra>80, IP40, mřížková optika UGR<19, rozměry 1127x47x69mm, barva černá	36,00	ks	5 622,50 Kč	202 410,00 Kč	487,50 Kč	17 550,00 Kč	219 960,00 Kč	
31	(A2) - Přisazené liniové svítidlo, LED 23.6W, 3420lm, 4000K, Ra>80, IP40, mřížková optika UGR<19, rozměry 1127x47x69mm, barva černá	51,00	ks	5 622,50 Kč	286 747,50 Kč	487,50 Kč	24 862,50 Kč	311 610,00 Kč	
32	(A3) - Přisazené liniové svítidlo, LED 31W, 4870lm, 4000K, Ra>80, IP40, opalový difuzor, rozměry 1408x47x69mm, barva černá	1,00	ks	5 284,50 Kč	5 284,50 Kč	487,50 Kč	487,50 Kč	5 772,00 Kč	
33	(A4) - Přisazené liniové svítidlo, LED 24.1W, 3380lm, 4000K, Ra>80, IP40, mřížková optika UGR<19, rozměry 847x47x69mm, barva černá	1,00	ks	4 218,50 Kč	4 218,50 Kč	487,50 Kč	487,50 Kč	4 706,00 Kč	
34	(F) - Vestavný downlight s černým rámečkem, LED 25W, 2105lm, 3000K, Ra>80, IP20/44, rozměry 300x24mm	25,00	ks	1 957,80 Kč	48 945,00 Kč	487,50 Kč	12 187,50 Kč	61 132,50 Kč	
35	(F2) - Vestavné kruhové svítidlo s černým rámečkem, LED 17.1W, 2000lm, 4000K, Ra>80, IP20, rozměry 420x90mm	71,00	ks	5 944,90 Kč	422 087,90 Kč	487,50 Kč	34 612,50 Kč	456 700,40 Kč	
36									
37	Recyklační poplatek za svítidla a zdroje	185,00	ks	4,40 Kč	814,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	814,00 Kč	
38	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
39	Zajištění výpočtu osvětlení pro vybraný typ svítidel, včetně dodání zprávy investoro	16,00	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	1 425,00 Kč	22 800,00 Kč	22 800,00 Kč	
40	Zajištění přítomnosti specialisty na osvětlovací techniku jako konzultanta při realiza	4,00	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	
41	Svítlidla - celkem								
42									
43	Zásuvkový box								
44	PODLAHOVÁ KRABICE (design dle výběru investora)								
45	Přístrojová jednotka 12M (3x4M)	9,00	ks	632,97 Kč	5 696,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 696,73 Kč	
46	Instalační krabice do betonu								
47	výška potěru 70 – 110 mm	9,00	ks	3 222,70 Kč	29 004,30 Kč	975,00 Kč	8 775,00 Kč	37 779,30 Kč	
48	Kryt s rámečkem pro krytinu tloušťky s 8mm	9,00	ks	1 356,94 Kč	12 212,46 Kč	225,00 Kč	2 025,00 Kč	14 237,46 Kč	
49	"Krycí deska (volitelně)"	9,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
50	ZÁSUVKY DO PODLAHOVÉ KRABICE (design dle výběru investora)								
51	trojzásuvka, bílá otočená 45°	3,00	ks	203,19 Kč	609,57 Kč	127,50 Kč	382,50 Kč	992,07 Kč	
52	zásuvka s přepětovou ochranou	3,00	ks	907,79 Kč	2 723,37 Kč	127,50 Kč	382,50 Kč	3 105,87 Kč	
53	Propojovací konektor zásuvky	3,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
54	Zásuvkový box - celkem								
55									
56	STROJEK SPÍNAČE								
57	1-pól.vyp.(1)	9,00	ks	132,86 Kč	1 195,74 Kč	90,00 Kč	810,00 Kč	2 005,74 Kč	
58	sériov.přep.(5)	22,00	ks	179,34 Kč	3 945,48 Kč	90,00 Kč	1 980,00 Kč	5 925,48 Kč	
59	střídav.přep.(6)	4,00	ks	141,54 Kč	566,16 Kč	90,00 Kč	360,00 Kč	926,16 Kč	
60	KRYT SPÍNAČE								
61	1 páčka	13,00	ks	51,38 Kč	667,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	667,94 Kč	
62	2 páčky	22,00	ks	63,98 Kč	1 407,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407,56 Kč	
63									
64	ZÁSUVKA DOMOVNÍ								
65	2p+PE	176,00	ks	164,78 Kč	29 001,28 Kč	127,50 Kč	22 440,00 Kč	51 441,28 Kč	
66									
67	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE								
68	jednoduchý	73,00	ks	32,48 Kč	2 371,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 371,04 Kč	
69	2x.vodorovný	21,00	ks	58,15 Kč	1 221,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 221,15 Kč	
70	4x.vodorovný	24,00	ks	111,02 Kč	2 664,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 664,48 Kč	
71									
72	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ								
73	hluboká	211,00	ks	9,38 Kč	1 979,18 Kč	67,50 Kč	14 242,50 Kč	16 221,68 Kč	

74							
75	VÝVODY						
76	Zakončení vývodu pro samostatné vývody elektrické ohřivače, RACK atd...	12,00 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	292,50 Kč	3 510,00 Kč	3 510,00 Kč
77							
78	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST						
79	d 20 mm, pevně	100,00 m	6,58 Kč	658,00 Kč	37,50 Kč	3 750,00 Kč	4 408,00 Kč
80	d 25 mm, pevně	150,00 m	9,80 Kč	1 470,00 Kč	37,50 Kč	5 625,00 Kč	7 095,00 Kč
81	d 32 mm, pevně	50,00 m	15,26 Kč	763,00 Kč	37,50 Kč	1 875,00 Kč	2 638,00 Kč
82	d 40 mm, pevně	50,00 m	27,58 Kč	1 379,00 Kč	52,50 Kč	2 625,00 Kč	4 004,00 Kč
83							
84	SVORKOVNICE KABICOVÁ						
85	5x1-2,5mm ²	100,00 ks	7,42 Kč	742,00 Kč	30,00 Kč	3 000,00 Kč	3 742,00 Kč
86	4x1-2,5mm ²	160,00 ks	6,86 Kč	1 097,60 Kč	30,00 Kč	4 800,00 Kč	5 897,60 Kč
87	3x1-2,5mm ²	380,00 ks	5,46 Kč	2 074,80 Kč	30,00 Kč	11 400,00 Kč	13 474,80 Kč
88	2x1-2,5mm ²	250,00 ks	5,18 Kč	1 295,00 Kč	30,00 Kč	7 500,00 Kč	8 795,00 Kč
89							
90	Vykroužení krabic v SDK						
91	KO67						
92	Montáž krabice kruhové do dutých stěn se zapojením	205,00 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	171,50 Kč	35 157,50 Kč	35 157,50 Kč
93							
94	VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
95	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
96	Síre 30 mm	0,00 m	0,00 Kč	0,00 Kč	75,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
97	Síre 70 mm	0,00 m	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98	Síre 100 mm	0,00 m	0,00 Kč	0,00 Kč	225,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
99	Síre 150 mm	0,00 m	0,00 Kč	0,00 Kč	390,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
100	Parapetní kanál						
101	120*55						
102	PK120*55	30,00 m	0,00 Kč	0,00 Kč	474,30 Kč	14 229,00 Kč	14 229,00 Kč
	Montáž PK120*55	30,00 m	0,00 Kč	0,00 Kč	149,50 Kč	4 485,00 Kč	4 485,00 Kč
106							
107	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji						
108	do 2,5 mm ²	2 496,00 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	18,00 Kč	44 928,00 Kč	44 928,00 Kč
109	do 16 mm ²	12,00 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	43,50 Kč	522,00 Kč	522,00 Kč
110							
111	MONTÁŽNÍ MATERIÁL						
112	HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM	900,00 ks	3,64 Kč	3 276,00 Kč	27,00 Kč	24 300,00 Kč	27 576,00 Kč
113	SP 280x4,5 Stahovací pásek	600,00 ks	0,92 Kč	552,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	552,00 Kč
114	Sběrný kabelový držák, univerzální do podhledu	280,00 ks	33,74 Kč	9 447,20 Kč	27,00 Kč	7 560,00 Kč	17 007,20 Kč
115							
116	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL						
117	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemní svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a por	1,00 kpl	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 700,00 Kč
118							
119	LIKVIDACE ODPADU						
120	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	1,00 kpl.	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 500,00 Kč
121							
122	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE						
123	LESENÍ PODLAHY						
124	Do 1,2 m	15,00 m ²	2 100,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 500,00 Kč
125	Do 3,5 m	30,00 m ²	2 100,00 Kč	63 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 000,00 Kč
126							
129							
134	ZUCTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ						
135	Prověření a doplnění ochranného pospojování	1,00 kpl	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč	5 850,00 Kč
136	Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kor	1,00 kpl	650,00 Kč	650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	650,00 Kč
137	Prověření vývodů napojených ze stávajících rozvaděčů a případné doplnění jejich jis	1,00 kpl	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	7 100,00 Kč
138							
139	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ (zednická výpomoc) - nutná koordinace prací s						
140	Zednická výpomoc- zapravení	12,00 hod	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
141	Zapravení a příprava pro osazení nového rozvaděče	8,00 hod	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
142							
146							
158	Podružný materiál	1,00 kpl	127 489,39 Kč	127 489,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	127 489,39 Kč
159							
160							
161	PPV	0,010	57 707,43 Kč	577,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	577,07 Kč
162	nizika	0,065	24 662,22 Kč	1 603,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 603,04 Kč
163	GZS	0,025	76 926,29 Kč	1 923,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 923,16 Kč
164	vlivy	0,020	18 935,70 Kč	378,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	378,71 Kč
165	Náklady technika	0,020	0,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč

