



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 122
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 122 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Wallboxy NN DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 122 - (ZL122) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší wallboxy a NN rozvody do parkovacího domu pro dobíjecí stanice. Tato změna má dopad do ceny díla a má dopad do termínu stavby a to 10 dní. POKYN VYDAL: DATUM: 28.08.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 	

Mp-TÚ1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL122 Wallboxy NN		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny Celkem			
HSV			3 791 906,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 791 906,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 791 906,28 CZK
Základní DPH	21 %		796 300,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			3 791 906,28 CZK
Cena celkem s DPH			4 588 206,59 CZK
v dne Za zhotovitele Kačírkova 982/4 IČ: 60838744 (474) 639 00 Praha 5			


Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL122	Wallboxy NN	0,00	3 791 906,28	796 300,32	4 588 206,59	
Celkem za stavbu		0,00	3 791 906,28	796 300,32	4 588 206,59	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02	Elektroinstalace
R:	ZL122	Wallboxy NN

3 791 906,28

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
	ZL15	Wallboxy NN							
		oddíl M21							
		Montáže silnoproud:							
N1		ZLAB NKZI 50x50x1,25 S VÍKEM VČ. KOTV. MAT.	M	160	127,1	20 339,4	280,8	44 934,4	Dle CN subdodavatele
N2		ZLAB KABEL NKZI 100x250x1,25 S VÍKEM VČ. KOTV. MAT.	M	120	377,0	45 241,2	319,2	38 302,8	Dle CN subdodavatele
N3		ZLAB KABEL NKZI 100x500x1,25 S VÍKEM VČ. KOTV. MAT.	M	240	670,4	160 894,4	298,4	71 615,6	Dle CN subdodavatele
N4		KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x25	M	470	710,5	333 919,1	53,8	25 273,1	Dle CN subdodavatele
N5		KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x16	M	1 872	437,0	818 066,2	48,7	91 230,0	Dle CN subdodavatele
N6		NSGAFOU 1x240	M	760	1 292,2	982 065,7	102,4	77 842,2	Dle CN subdodavatele
N7		NAZXS(F)ZY 50RM	M	90	251,8	22 963,1	67,6	6 085,3	Dle CN subdodavatele
N8		SS102/NV/FZW	ks	4	17 773,9	71 095,5	4 519,5	18 078,1	Dle CN subdodavatele
N9		NSGAFOU 1x50	m	440	401,6	176 583,8	71,4	31 411,6	Dle CN subdodavatele
N10		LISOVACÍ OKA 50/8 vč. ochranné izolace	m	40	166,5	6 659,9	101,8	4 073,4	Dle CN subdodavatele
N11		Rozvaděč 600x600x210 pro FVE	ks	37	6 333,8	234 349,4	531,0	15 647,0	Dle CN subdodavatele
N12		Rozvaděč 120x80x300 pro FVE	ks	5	14 616,7	73 083,3	1 097,4	5 487,0	Dle CN subdodavatele
N13		Dispečerské řízení RTU pro nabíječky	kpl	1	113 893,6	113 893,6	19 104,2	19 104,2	Dle CN subdodavatele
N14		PROTIPOŽARNÍ UC PÁVKA OBOUSTRANNÁ	MZ	2,5	3 576,7	8 941,7	0,0	0,0	Dle CN subdodavatele
N15		PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21	KPL	1	5 015,0	5 015,0	0,0	0,0	Dle CN subdodavatele
327 HZS		PRÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI	HOD	30	0,0	0,0	598,7	17 961,1	SO 02 Elektroinstalace
330 HZS		VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO	HOD	30	0,0	0,0	1 272,2	38 167,3	SO 02 Elektroinstalace
331 HZS		PREDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	100	0,0	0,0	598,7	59 870,2	SO 02 Elektroinstalace
334 HZS		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTÉČNEHO PROVEDENÍ STAVBY	HOD	24	0,0	0,0	1 272,2	30 533,8	SO 02 Elektroinstalace
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				3 072 931,4		599 617,1	
		Vedlejší rozpočtové náklady (dle ZR částí elektro)							
		Přesun stavebních kapacit	%	1,00	36 725,5	36 725,5			SO 02 Elektroinstalace
		Mimořádnější díla	%	1,00	36 725,5	36 725,5			SO 02 Elektroinstalace
		Zařízení stavební	%	0,50	36 725,5	18 362,7			SO 02 Elektroinstalace
		Provoz investora	%	0,50	36 725,5	18 362,7			SO 02 Elektroinstalace
		Kompletní činnost	%	0,25	36 725,5	9 181,4			SO 02 Elektroinstalace
		M21 Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM				119 357,8		0,0	
		Celkem						3 791 906,28	



Stavba : Akademické nám. vč. parkovacího domu

Objekt: EL - Nabíjecí stanice - silnoproud

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:						
	oddíl M21	Montáže silnoproud:						
H		ZLAB NKZI 50x50x1,25 S VÍKEM VČ. KOTV. MAT.	M	160	107,73	17 236,80	238,00	38 080,00
H		ZLAB KABEL NKZI 100x250x1,25 S VÍKEM VČ. KOTV. MAT.	M	120	319,50	38 340,00	270,50	32 460,00
H		ZLAB KABEL NKZI 100x500x1,25 S VÍKEM VČ. KOTV. MAT.	M	240	568,13	136 351,20	252,86	60 691,20
H		KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x25	M	470	602,09	282 982,30	45,57	21 417,90
H		KABEL CU JÁDRO PRAFLASAFE-J 5x16	M	1 872	370,34	693 276,48	41,30	77 313,60
H		NSGAFOU 1x240	M	760	1 095,10	832 276,00	86,80	65 968,00
H		NAZXS(F)2Y 50RM	M	90	213,40	19 206,00	57,30	5 157,00
H		SS102/NVF2W	ks	4	15 062,60	60 250,40	3 830,10	15 320,40
H		NSGAFOU 1x50	m	440	340,30	149 732,00	60,50	26 620,00
H		LISOVACÍ OKA 50/8 vč. ochranné izolace	m	40	141,10	5 644,00	86,30	3 452,00
H		Rozvaděč 600x600x210 pro FVE	ks	37	5 367,60	198 601,20	450,00	16 650,00
H		Rozvaděč 120x80x300 pro FVE	ks	5	12 387,00	61 935,00	930,00	4 650,00
H		Dispečerské řízení RTU pro nabíječky	kpl	1	96 520,00	96 520,00	16 190,00	16 190,00
H-28340359-1		PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKA OBOUSTRANNÁ	M2	2,5	3 031,10	7 577,75	0,00	0,00
H		PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21	KPL	1	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				2 604 179,13		383 970,10
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :						2 988 149,23