

Vyčištění propustku km 337,270					1191 Kolín(mimo)(Kolín - Kol.-Zálabí vč) - Lysá nad Labem (včetně)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					99 724,52
		DPH 21,00%					17 307,56
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					82 416,96
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				61 840,00	
1		Zemní práce				7 240,00	
1	111111314	Odstranění ruderního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	40,000	48,50	1 940,00	
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,000	137,00	1 370,00	
34	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	10,000	126,00	1 260,00	
41	171112222	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	10,000	149,00	1 490,00	
46	182211121	Svahování násypů ručně	m2	10,000	118,00	1 180,00	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 600,00	
187	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	10,000	1 760,00	17 600,00	
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	20,000	1 850,00	37 000,00	
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				14 472,00	
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	36,000	402,00	14 472,00	
URS		URS položky				0,00	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 104,96	
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				6 104,96	
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	76 312,00	6 104,96	
		Celkem				82 416,96	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru

Podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací