

Příprava objektu k podrobné prohlídce, most km 1,619					1194 Babín (mimo) - Nymburk hl.n.-seř.n. (m.)(odj.kol.)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					37 762,60
		DPH 21,00%					6 553,84
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					31 208,76
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV					25 681,00
	1	Zemní práce					1 612,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	45,000	21,60		972,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000	137,00		274,00
40	171112122	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů do 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	2,000	183,00		366,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					24 069,00
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	40,000	177,00		7 080,00
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	90,000	175,00		15 750,00
204	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	2,000	570,00		1 140,00
205	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	49,50		99,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					3 216,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	402,00		3 216,00
	URS	URS položky					0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 311,76
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč					2 311,76
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	28 897,00		2 311,76
	Celkem						31 208,76

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací