

M ě s t o C h r a s t a v a
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

Objednávka číslo – 71/2025

Zadavatel:

Město Chrastava

nám.1. máje 1
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát
482 363 821 – ORM
Fax 485 143 344
E – mail podatelna@chrastava.cz
http:// www.chrastava.cz
IČ: 00262871

Dodavatel:

Stavatelství Řehoř, s.r.o.

Dr. Janského 411
252 28 Černošice

Telefon (+420)
Fax
E – mail
IČ: 25075543
DIČ: CZ25075543

O b j e d n á v á m e u V á s:

Popis činnosti: Realizaci akce „Požární nádrže v Horním Vítkově v Chrastavě“ v ceně a položkách dle rozpočtu, který je nedílnou přílohou této objednávky.

Termín: do 11/2025

Platební podmínky: Odměna bude uhrazena po provedení a předání požadovaných prací.
Splatnost faktur je 30 dnů.

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

03.02.2025 v Chrastavě

.....
[REDACTED]

Příloha č. 1 – Rozpočet akce „Požární nádrže v Horním Vítkově v Chrastavě“

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Požární nádrže v Horním Vítkově v Chrástavě	Objednatel:	Město Chrástava	IČ/DIČ	00262871
Druh stavby:		Projektant:	AquaKlimax s.r.o.	IČ/DIČ	05559243
Lokalita:	Horní Vítkov	Zhotovitel:	Stavitelství Řehoř, s.r.o.	IČ/DIČ	250755423
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	Stavitelství Řehoř, s.r.o.	Datum:	03.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	408 407,56	úklid komunikací	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž	399 755,51	vytyčení sítí	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	31 420,81	dok. skut. prov.	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 659,19		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		5 610,61			
ZRN celkem		848 853,69	DN celkem	NUS celkem	15 000,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	889 853,69
Základ 21%	889 853,69	DPH 21%	186 869,27	Celkem včetně DPH	1 076 722,96

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Požární nádrže v Horním Vítkově v Chrástavě				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Chrástava			
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:		AquaKlimax s.r.o.			
Lokalita:		Horní Vítkov				Konec výstavby:		Zhotovitel:		Stavatelství Řehoř, s.r.o.			
JKSO:						Zpracováno dne:		03.06.2024		Zpracoval:		Stavatelství Řehoř, s.r.o.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	
1	12	121101100R00	Odkopávky a prokopávky Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 40*0,15*2	m3	12,00 12,00	48,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
2	13	132201210R00	Hloubené výkopávky Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 11,2*10	m3	21,20 21,20	282,00	0,00	63 338,40	63 338,40	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
3	13	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 119,5	m3	119,50 119,50	480,00	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
4	15	151101101R00	Roubení Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 74,2	m2	74,20 74,20	42,00	284,50	4 761,10	5 045,60	0,00	0,07	0,07 RTS I / 2024	
5	15	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 74,2	m2	74,20 74,20	26,00	0,00	1 929,20	1 929,20	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
6	16	162201102R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 21,2*119,5	m3	140,70 140,70	66,00	0,00	21 241,64	21 241,64	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
7	16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 119,5*0,16	m3	19,12 19,12	137,00	0,00	2 619,44	2 619,44	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
8	16	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 5*4,5*68,3	m3	77,80 77,80	120,00	0,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
9	17	175100020RAB	Konstrukce ze zemin Obsyp potrubí štěrkopískem 4,9*4	m3	8,90 8,90	739,65	2 328,15	19 350,73	21 678,89	1,67	14,86	14,86 RTS I / 2024	
10	17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 6,2*5,5*51,2	m3	62,90 62,90	240,00	0,00	15 096,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
11	19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 5*4,5*68,3	m3	73,30 77,80	150,00	0,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2024	
12	46	464511122R00	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu 0,9*2	m3	1,80 1,80	11 200,00	17 902,89	2 257,11	20 160,00	2,04	3,67	3,67 RTS I / 2024	
13	56	564791111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm 7,6	m3	7,60 7,60	1 440,00	9 397,77	1 546,23	10 944,00	2,20	16,75	16,75 RTS I / 2024	
14	722	R001	Vnitřní vodovod Sací potrubí délky cca 4,2 m, vč. sacího koše se zpětnou klapkou a uchycení + označnick Zdroj požární vody 2	soub	2,00 2,00	17 540,00	31 420,81	3 659,19	35 080,00	0,01	0,02	0,02 RTS I / 2024	
15	87	871211121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm 13,8	m	13,80 13,80	144,00	9 095,62	4 610,33	13 705,95	0,00	0,05	0,00 RTS I / 2024	
16	286	136645	Trubka Wavin TS kanalizace SDR 11, 63 x 5,8 mm 15	m	15,00 15,00	142,45	2 136,75	0,00	2 136,75	0,00	0,02	0,02 RTS I / 2024	
17	87	1313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 10	m	10,00 10,00	638,00	5 712,40	667,60	6 380,00	0,00	0,03	0,03 RTS I / 2024	

8	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	2,00	953,00	12,40	1 893,60	1 906,00	0,00	0,00 RTS // 2024
19	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 1000 mm	kus	2,00	464,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,01 RTS // 2024
20	871313121RU1	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	1,00	368,00	306,07	61,93	368,00	0,00	0,00 RTS // 2024
				1,00						
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				369 398,64	271 078,96	640 477,60	23,01	
21	899711121R00	Fólie výsražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	23,80	12,00	88,35	197,25	285,60	0,00	0,00 RTS // 2024
		13,8+70		23,80						
22	R002	Šachta z betonových dílců pro sací potrubí	kus	2,00	18 980,00	21 898,15	16 061,85	37 960,00	5,75	11,51 RTS // 2024
		2		2,00						
23	R003	Betonová prefa nádrž včetně vstupního kónusu a poklopu, stupadel, prostupů	kus	2,00	301 116,00	347 412,14	254 819,86	602 232,00	5,75	11,51 RTS // 2024
		2		2,00						
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	5 610,61	5 610,61	0,00	
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	58,44	96,00	0,00	5 610,61	5 610,61	0,00	0,00 RTS // 2024
		58,4439		58,44						
Celkem:									848 853,69	

Poznámka:

Město Chrastava
název: 1. území 1, 49331 Chrastava

Jednotka číslo - 7102025

Mgr.
Jakub
Dvořák
Digitálně podepsal
Mgr. Jakub Dvořák
Osobní číslo: 2023.07.01
123456789012