

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 27.01.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
222	Výměna baterií na PZS 423,074 P2396 TÚ Rostoky u Prahy - Libčice nad Vltavou	99 970,26	0,00	20 993,75	120 964,01	0,00	94 185,37	5784,89	0,00	0,00
01	technologická část	94 185,37	0,00	19 778,93	113 964,30	0,00	94 185,37	0,00	0,00	0,00
02	VRN	5 784,89	0,00	1 214,83	6 999,72	0,00	0,00	5784,89	0,00	0,00
Celkem		99970,26	0,00	20993,75	120964,01	0,00	94185,37	5784,89	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií na PZS 423,074 P2396 TÚ Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: PZS 423,074 P2396 TÚ Roztoky u Prahy - Libčice

Zpracoval: xxx

Datum: 27. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920640	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6 V/210 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	20 148,00	80 592,00	0,00	80 592,00	0,00000	0,000
5	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000	1 116,90	0,00	1 116,90	1 116,90	0,00000	0,000
<i>uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.</i>											
8	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 116,90	0,00	2 233,80	2 233,80	0,00000	0,000
<i>provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy</i>											
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 423,50	0,00	1 423,50	1 423,50	0,00000	0,000
<i>včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i>											
7	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 423,50	0,00	1 423,50	1 423,50	0,00000	0,000
<i>seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení</i>											
2	R	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	896,81	0,00	3 587,24	3 587,24	0,00000	0,000
3	R	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	782,93	0,00	3 131,72	3 131,72	0,00000	0,000
4	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	676,71	0,00	676,71	676,71	0,00000	0,000
Celkem							80 592,00	13 593,37	94 185,37	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií na PZS 423,074 P2396 TÚ Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: PZS 423,074 P2396 TÚ Roztoky u Prahy - Libčice

Zpracoval: xxx

Datum: 27. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							0,00	5 784,89	5 784,89			
OST												
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	12,000	442,38	0,00	5 308,56	5 308,56	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	5 784,89	5 784,89		