

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH PROSTOR A VNĚJŠÍ FASÁDY
U Trati 70/9
Karlovy Vary - Bohatice

Denní centrum Žirafa
Gagarinova 560/20
360 01 Karlovy Vary
IČO 26990075

Číslo	Název		Celkem
1	Svislé a kompletní konstrukce	Předstěna SDK, tl. 102,5 mm, ocel. kce CW, 2x MA 12,5mm	44 148,86
2	Úpravy povrchů vnitřní stěny 227,36 m2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	211 503,83
3	Podlahy a podlahové konstrukce 101,57 m2	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl. 6 mm cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515	109 308,42
4	Výplně otvorů 7ks	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	90 500,08
5	Bourání konstrukcí	Otlučení omítek vnitřních stěn	69 936,98
6	Staveništní přesun hmot	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	42 526,11
7	Izolace proti vodě	Stěrková izolace BASF, PCI Seccoral 1K	14 803,22
8	Podlahy z dlaždic a obklady	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lep. PCI Pericol ZL, spár. PCI Pericolor Flex, BASF	46 949,89
9	Obklady keramické	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	38 813,81
10	Malby	Malba HET Klasik, bílá, s penetrací, 2 x	35 602,91
11	Elektromontáže	Kompletní elektroinstalace (rozsadač, zásuvky, osvětlení, vzduchotechnika)	105 487,46
12	Přesuny suti a vybouraných hmot	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	148 622,61
13	Vedlejší náklady	Zařízení staveniště	95 639,55
14	Vnější fasáda bez zateplení 1343 m2	Jádrová omítka - weberdur 140 SLK	1 343 000,00
			2 396 843,73