

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **223028-48 Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén**

Objednatel: **Město Nový Jičín**
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

IČO: **00298212**
DIČ: **CZ00298212**

Zhotovitel: **STAVBY ROSSMANN s.r.o.**
Závada 166, 747 19 Závada

IČO: **26827611**
DIČ: **CZ26827611**

Vypracoval: **Pavel Rossmann**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	249 049,00 CZK
Základní DPH	21 %	52 300,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **301 349,29 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén	0,00	249 049,00	52 300,29	301 349,29	100
01	Technologické prostupy	0,00	146 957,52	30 861,08	177 818,60	59
02	Stavebně konstrukční řešení	0,00	102 091,48	21 439,21	123 530,69	41
Celkem za stavbu		0,00	249 049,00	52 300,29	301 349,29	261

Položkový rozpočet stavby

S:	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén
O:	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén
R:	1 Technologické prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Lešení a stavební výtahy				7 170,00
1		Pronájem lešení za den	m2	750,00000	1,80	1 350,00
2		Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	25,00000	138,00	3 450,00

Včetně kotvení lešení.

3		Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	25,00000	94,80	2 370,00
---	--	--	----	----------	-------	----------

Díl:		Prostupy				111 434,65
-------------	--	-----------------	--	--	--	-------------------

4		Sestava prostupu pro komín, včetně montáže odbornou firmou pro kotel K1	soubor	1,00000	37 144,65	37 144,65
---	--	---	--------	---------	-----------	-----------

Obsahuje dodávku materiálu krycích plechů, průchodek, spojovacího materiálu, objímek, těsnění, uchycení odkouření, komínu, atp.

viz technická zpráva D.2-01 a viz výkresy D.2-04,05

5		Sestava prostupu pro komín, včetně montáže odbornou firmou pro kotel K2	soubor	1,00000	37 145,00	37 145,00
---	--	---	--------	---------	-----------	-----------

Obsahuje dodávku materiálu krycích plechů, průchodek, spojovacího materiálu, objímek, těsnění, uchycení odkouření, komínu, atp.

viz technická zpráva D.2-01 a viz výkresy D.2-04,05

6		Sestava prostupu pro komín, včetně montáže odbornou firmou pro kotel K3	soubor	1,00000	37 145,00	37 145,00
---	--	---	--------	---------	-----------	-----------

Obsahuje dodávku materiálu krycích plechů, průchodek, spojovacího materiálu, objímek, těsnění, uchycení odkouření, komínu, atp.

viz technická zpráva D.2-01 a viz výkresy D.2-04,05

Díl:		Konstrukce klempířské				1 770,02
-------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

7		Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 750 mm	m	1,00000	610,00	610,00
---	--	--	---	---------	--------	--------

včetně zednické výpomoci.

Stávající komín s nerezovou vložkou DN600 (samostatný komínový průduch), účinná výška 31,5 m bude nově zaslepen (zapechován) proti zatékání.

viz technická zpráva D.2-01 a viz výkres D.2-04

8		Plech pozinkovaný tl.0,80 mm, 1000 x 2000 mm povlak 275g/m2	t	0,01280	86 220,00	1 103,62
---	--	---	---	---------	-----------	----------

Stávající komín s nerezovou vložkou DN600 (samostatný komínový průduch), účinná výška 31,5 m bude nově zaslepen (zapechován) proti zatékání.

viz technická zpráva D.2-01 a viz výkres D.2-04

9		Přesun hmot pro klempířské konstr.	t	0,01438	2 455,00	35,30
---	--	------------------------------------	---	---------	----------	-------

10		Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.	t	0,01438	1 467,00	21,10
----	--	---	---	---------	----------	-------

Díl:		Přesuny suťi a vybouraných hmot				732,85
-------------	--	--	--	--	--	---------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

11		Vnitrostaveništní doprava suťi do 10 m	t	0,53000	383,50	203,26
----	--	--	---	---------	--------	--------

12		Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	0,53000	444,50	235,59
----	--	--	---	---------	--------	--------

13		Vodorovné přemístění suťi na skládku do 6000 m	t	0,53000	383,00	202,99
----	--	--	---	---------	--------	--------

14		Poplatek za recyklaci suťi do 10 % příměsí	t	0,05000	580,00	29,00
----	--	--	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet stavby

S:	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén
O:	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén
R:	1 Technologické prostupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15		Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,53000	117,00	62,01
Díl: Ostatní náklady						25 850,00
16		Nůžková samohybná plošina	hod	18,00000	600,00	10 800,00
17		Kloubová samohybná plošina	hod	18,00000	600,00	10 800,00
18		Stavební přípomocné práce	soubor	1,00000	4 250,00	4 250,00

Položkový rozpočet stavby

S:	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén
O:	Oprava stropní konstrukce střechy kotelny krytý bazén
R:	2 Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Úpravy povrchů vnější				7 550,40
19		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0,24000	6 460,00	1 550,40
20		Dodatečné zapravení prostupů stropními a stěnovými konstrukcemi	soub	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 451,00
21		Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	25,00000	119,00	2 975,00
22		Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	36,00000	153,50	5 526,00
23		Ocelová plotna 250x160x5mm, žárově zinkovaná s otvory pro kotvy 4xd12mm, včetně montáže	kus	9,00000	1 550,00	13 950,00
Díl:		Bourání konstrukcí				6 084,00
24		Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,90000	6 760,00	6 084,00
Díl:		Staveništní přesun hmot				3 246,60
25		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,64377	891,00	3 246,60
Díl:		Izolace proti vodě				6 595,20
26		Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,50000	51,90	233,55
<i>Obnova stávající střešní konstrukce.</i>						
27		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	4,50000	487,00	2 191,50
<i>Obnova stávající střešní konstrukce.</i>						
28		Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	1,50000	21,80	32,70
29		Penetrace podkladu nátěrem	m2	4,50000	86,10	387,45
30		Napojení na stávající hydroizolaci	soubor	3,00000	1 250,00	3 750,00
Díl:		Nátěry				2 914,28
31		Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	15,37878	189,50	2 914,28
<i>včetně pomocného lešení.</i>						
Díl:		Ostatní náklady				3 000,00
32		Drobný materiál	Kč	3 000,00000	1,00	3 000,00
Díl:		Oprava pláště v místě zatékání				45 000,00
33		Drobný materiál	Kč	45 000,00000	1,00	45 000,00