

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Petr Koleta, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

STAVÉR Luže s.r.o.
se sídlem: Zdislav 38, 538 54 Luže
zástupce: Petr Kerhart, Marcel Kusý
IČO: 03564240
DIČ: CZ03564240
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 34289
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 5, č. 10, č. 11 a č. 17

vícepráce: 1 216 175,70 Kč bez DPH

méněpráce: - 381 282,40 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3

vícepráce: 586 976,10 Kč bez DPH

méněpráce: - 129 129,90 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 4, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 a č. 16

vícepráce: 1 640 186,30 Kč bez DPH

méněpráce: - 26 893,40 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 3 443 338,10 Kč bez DPH

méněpráce: - 537 305,70 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena ve smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2023 se tedy **navyšuje o 2 906 032,40 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí

cena celkem bez DPH 20 665 751,70 Kč

DPH samostatně 4 339 807,86 Kč

cena celkem s DPH 25 005 559,56 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 17

Seznam změnových listů

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



.....
Petr Koleta,
hejtman

Za zhotovitele:

V Luži dne



Petr Kerhart, Marcel Kusý,
jednatelé


ZMĚNOVÝ LIST				č. 1	
věc: Demontáž regálů					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVER Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		2	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
PD se stěhováním stávajících regálů neuvažoval.					
1.2 Popis nového řešení:					
Stávající regálové systémy budou demontovány a odvezeny.					
2 Zdůvodnění změny:					
Při převzetí staveniště bylo zjištěno, že se v objektu nachází stávající regálový systém. Regálový systém se nachází v místě budoucích stavebních prací a je tedy nutné jej demontovat bez náhrady.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	72 460,80 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		72 460,80 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Věstary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č.1
R:	01	ZL č. 1 - demontáž regálů - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 900		HZS				72 460,80	
1	FZS12S	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	h	272,00	266,40	72 460,80	LRS 24h X C,74
2	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
3	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
4	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
5	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
6	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
7	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
8	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
9	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
10	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
11	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
12	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
13	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
14	FZS12S	4pr x8,5h : 4*8,5		34,00			
15	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
16	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
17	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
18	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
19	FZS12S	2pr x8,5h : 2*8,5		17,00			
Celkem						72 460,80	

PŮDORYS 1.NP - bourací práce





ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

věc: Bourání římsy včetně zdiva pod stropem

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVÉR Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 11 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

dle PD mělo dojít k bourání stávajících betonových vyložených říms dle rozsahu stanoveném v SOD rozpočtu

1.2 Popis nového řešení:

Bude provedeno bourání stávajících betonových vyložených říms, ale v rozsahu odpovídající skutečnému rozsahu, což je více než je uvedeno v SOD rozpočtu. Současně s římsami bude ubourán i řádek cihel nacházející se pod těmito římsami.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o větší rozsah bouracích prací spojených s vyloženými římsami. Navíc oproti PD a SOD rozpočtu dojde k odbourání jednoho řádku obvodového zdiva nacházející se pod těmito římsami. Cihelný řádek se musí odbourat z důvodu toho, že je neproveditelné jeho odbourání od betonových vyložených říms tak, aby tento řádek zůstal nepoškozen.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
---	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 5
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	156 586,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		156 586,70 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Bohuš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	005	Dodatek č.1
R	002	ZL č. 2 - bourání římsy včetně zdiva pod stropem - úprava 21.12.2024

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všeobecná - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č.1
R:	02	ZL č. 2 - bourání římsy včetně zdíva pod stropem - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
15	997013113	Vnitřní stavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace (50% celkové množství)	t	8,499	680,50	5 783,80	SoD
16	997013153	Vnitřní stavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace (50% celkové množství)	t	8,499	1 155,00	9 816,30	SoD
17	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,999	216,00	3 671,80	SoD
18	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku, 700 - 1 km přes 1 km	t	322,981	9,40	3 036,00	SoD
19	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu hlenového kód odpadu 17 01 01	t	9,017	1 207,50	10 886,00	SoD
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	7,402	1 200,00	8 882,40	SoD
21	997013614	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,580	3 385,00	1 963,30	SoD
Díl: 712		Povlakové krytiny				775,00	
22	712363803	Odstavení povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v dr. 18 m	m2	14 220	54,50	775,00	SoD
Celkem						156 586,70	



TABULKA REVIZÍ PD

Č. REV.	DATA	POPIS REVIZE	SCHVÁLIL


POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOKOU OVLIVNIT PŘEDPOKLADY A ROZSAH PRÁCE. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PRŮBĚHU PRÁCE UPOZORNĚN A TŘEBYBAJI JE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PRŮBĚH VE FUNKCI PRŮBĚHU VEDENÍ SÍTÍ A VZT. SOU VE VÝKRESECH ZANESENY GRAFICKY JAKO POKRYTO PRO JEJICH PŘIVÁDĚNÍ SLOUŽÍ DOKUMENTACE PRŮBĚHU VÝCH PRŮBĚHŮ. NEJEDNÁ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ČÁST POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY V TĚTO ČÁSTI PROJEKTU JSOU STANOVENY VŠECHY NÁROKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VČ. VÝPÍNKY OTVORŮ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY. POŽÁDÁVEK NA REKONSTRUKCI PČNÍHO DLE Č. A. 18267 A ČSN 73 4505.

číslo = 275.10 a.m. 0 p.y.

Architekt	Archiplan s.r.o. Ing. arch. Jiří Blážínský		
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dehn		
Zodpovědný projektant	Ing. Robert Prix		
Výpracovala	Jana Kačmířková		
Kraj	Královéhradecký	O.Ú. Václavský	
Investor	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 745, Pivovarské 500 03		
AKCE	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 02, SO 06 - ARCHEOPARK st. p.o. 291 252 a p.p. 316/13, 343/4 k.ú. Václavský		
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Název	POHLEDY - bourací práce		
	Číslo zakázky	EP-150-01	
	Stupeň PD	DPS	
	Datum	28/2022	
	Měřítko	1:50, 1:100	
	Formát	2 x A4	
	Číslo výkresu	D 1.1.7b	

PŮDORYS 1. NP - bourací práce



LEGENDA STAVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- 1. beton
- 2. železobeton
- 3. cihla
- 4. keramická dlažba
- 5. dlažba
- 6. dlažba
- 7. dlažba
- 8. dlažba
- 9. dlažba
- 10. dlažba
- 11. dlažba
- 12. dlažba
- 13. dlažba
- 14. dlažba
- 15. dlažba
- 16. dlažba
- 17. dlažba
- 18. dlažba
- 19. dlažba
- 20. dlažba
- 21. dlažba
- 22. dlažba
- 23. dlažba
- 24. dlažba
- 25. dlažba
- 26. dlažba
- 27. dlažba
- 28. dlažba
- 29. dlažba
- 30. dlažba
- 31. dlažba
- 32. dlažba
- 33. dlažba
- 34. dlažba
- 35. dlažba
- 36. dlažba
- 37. dlažba
- 38. dlažba
- 39. dlažba
- 40. dlažba
- 41. dlažba
- 42. dlažba
- 43. dlažba
- 44. dlažba
- 45. dlažba
- 46. dlažba
- 47. dlažba
- 48. dlažba
- 49. dlažba
- 50. dlažba
- 51. dlažba
- 52. dlažba
- 53. dlažba
- 54. dlažba
- 55. dlažba
- 56. dlažba
- 57. dlažba
- 58. dlažba
- 59. dlažba
- 60. dlažba
- 61. dlažba
- 62. dlažba
- 63. dlažba
- 64. dlažba
- 65. dlažba
- 66. dlažba
- 67. dlažba
- 68. dlažba
- 69. dlažba
- 70. dlažba
- 71. dlažba
- 72. dlažba
- 73. dlažba
- 74. dlažba
- 75. dlažba
- 76. dlažba
- 77. dlažba
- 78. dlažba
- 79. dlažba
- 80. dlažba
- 81. dlažba
- 82. dlažba
- 83. dlažba
- 84. dlažba
- 85. dlažba
- 86. dlažba
- 87. dlažba
- 88. dlažba
- 89. dlažba
- 90. dlažba
- 91. dlažba
- 92. dlažba
- 93. dlažba
- 94. dlažba
- 95. dlažba
- 96. dlažba
- 97. dlažba
- 98. dlažba
- 99. dlažba
- 100. dlažba

číslo	název	množství	jednotka	poznámka
1	beton	100	m ³	
2	železobeton	50	m ³	
3	cihla	1000	ks	
4	keramická dlažba	100	m ²	
5	dlažba	100	m ²	
6	dlažba	100	m ²	
7	dlažba	100	m ²	
8	dlažba	100	m ²	
9	dlažba	100	m ²	
10	dlažba	100	m ²	
11	dlažba	100	m ²	
12	dlažba	100	m ²	
13	dlažba	100	m ²	
14	dlažba	100	m ²	
15	dlažba	100	m ²	
16	dlažba	100	m ²	
17	dlažba	100	m ²	
18	dlažba	100	m ²	
19	dlažba	100	m ²	
20	dlažba	100	m ²	
21	dlažba	100	m ²	
22	dlažba	100	m ²	
23	dlažba	100	m ²	
24	dlažba	100	m ²	
25	dlažba	100	m ²	
26	dlažba	100	m ²	
27	dlažba	100	m ²	
28	dlažba	100	m ²	
29	dlažba	100	m ²	
30	dlažba	100	m ²	
31	dlažba	100	m ²	
32	dlažba	100	m ²	
33	dlažba	100	m ²	
34	dlažba	100	m ²	
35	dlažba	100	m ²	
36	dlažba	100	m ²	
37	dlažba	100	m ²	
38	dlažba	100	m ²	
39	dlažba	100	m ²	
40	dlažba	100	m ²	
41	dlažba	100	m ²	
42	dlažba	100	m ²	
43	dlažba	100	m ²	
44	dlažba	100	m ²	
45	dlažba	100	m ²	
46	dlažba	100	m ²	
47	dlažba	100	m ²	
48	dlažba	100	m ²	
49	dlažba	100	m ²	
50	dlažba	100	m ²	
51	dlažba	100	m ²	
52	dlažba	100	m ²	
53	dlažba	100	m ²	
54	dlažba	100	m ²	
55	dlažba	100	m ²	
56	dlažba	100	m ²	
57	dlažba	100	m ²	
58	dlažba	100	m ²	
59	dlažba	100	m ²	
60	dlažba	100	m ²	
61	dlažba	100	m ²	
62	dlažba	100	m ²	
63	dlažba	100	m ²	
64	dlažba	100	m ²	
65	dlažba	100	m ²	
66	dlažba	100	m ²	
67	dlažba	100	m ²	
68	dlažba	100	m ²	
69	dlažba	100	m ²	
70	dlažba	100	m ²	
71	dlažba	100	m ²	
72	dlažba	100	m ²	
73	dlažba	100	m ²	
74	dlažba	100	m ²	
75	dlažba	100	m ²	
76	dlažba	100	m ²	
77	dlažba	100	m ²	
78	dlažba	100	m ²	
79	dlažba	100	m ²	
80	dlažba	100	m ²	
81	dlažba	100	m ²	
82	dlažba	100	m ²	
83	dlažba	100	m ²	
84	dlažba	100	m ²	
85	dlažba	100	m ²	
86	dlažba	100	m ²	
87	dlažba	100	m ²	
88	dlažba	100	m ²	
89	dlažba	100	m ²	
90	dlažba	100	m ²	
91	dlažba	100	m ²	
92	dlažba	100	m ²	
93	dlažba	100	m ²	
94	dlažba	100	m ²	
95	dlažba	100	m ²	
96	dlažba	100	m ²	
97	dlažba	100	m ²	
98	dlažba	100	m ²	
99	dlažba	100	m ²	
100	dlažba	100	m ²	

POZNÁMKY
1. Všechny rozměry jsou v mm.
2. Všechny rozměry jsou v mm.
3. Všechny rozměry jsou v mm.
4. Všechny rozměry jsou v mm.
5. Všechny rozměry jsou v mm.
6. Všechny rozměry jsou v mm.
7. Všechny rozměry jsou v mm.
8. Všechny rozměry jsou v mm.
9. Všechny rozměry jsou v mm.
10. Všechny rozměry jsou v mm.
11. Všechny rozměry jsou v mm.
12. Všechny rozměry jsou v mm.
13. Všechny rozměry jsou v mm.
14. Všechny rozměry jsou v mm.
15. Všechny rozměry jsou v mm.
16. Všechny rozměry jsou v mm.
17. Všechny rozměry jsou v mm.
18. Všechny rozměry jsou v mm.
19. Všechny rozměry jsou v mm.
20. Všechny rozměry jsou v mm.
21. Všechny rozměry jsou v mm.
22. Všechny rozměry jsou v mm.
23. Všechny rozměry jsou v mm.
24. Všechny rozměry jsou v mm.
25. Všechny rozměry jsou v mm.
26. Všechny rozměry jsou v mm.
27. Všechny rozměry jsou v mm.
28. Všechny rozměry jsou v mm.
29. Všechny rozměry jsou v mm.
30. Všechny rozměry jsou v mm.
31. Všechny rozměry jsou v mm.
32. Všechny rozměry jsou v mm.
33. Všechny rozměry jsou v mm.
34. Všechny rozměry jsou v mm.
35. Všechny rozměry jsou v mm.
36. Všechny rozměry jsou v mm.
37. Všechny rozměry jsou v mm.
38. Všechny rozměry jsou v mm.
39. Všechny rozměry jsou v mm.
40. Všechny rozměry jsou v mm.
41. Všechny rozměry jsou v mm.
42. Všechny rozměry jsou v mm.
43. Všechny rozměry jsou v mm.
44. Všechny rozměry jsou v mm.
45. Všechny rozměry jsou v mm.
46. Všechny rozměry jsou v mm.
47. Všechny rozměry jsou v mm.
48. Všechny rozměry jsou v mm.
49. Všechny rozměry jsou v mm.
50. Všechny rozměry jsou v mm.
51. Všechny rozměry jsou v mm.
52. Všechny rozměry jsou v mm.
53. Všechny rozměry jsou v mm.
54. Všechny rozměry jsou v mm.
55. Všechny rozměry jsou v mm.
56. Všechny rozměry jsou v mm.
57. Všechny rozměry jsou v mm.
58. Všechny rozměry jsou v mm.
59. Všechny rozměry jsou v mm.
60. Všechny rozměry jsou v mm.
61. Všechny rozměry jsou v mm.
62. Všechny rozměry jsou v mm.
63. Všechny rozměry jsou v mm.
64. Všechny rozměry jsou v mm.
65. Všechny rozměry jsou v mm.
66. Všechny rozměry jsou v mm.
67. Všechny rozměry jsou v mm.
68. Všechny rozměry jsou v mm.
69. Všechny rozměry jsou v mm.
70. Všechny rozměry jsou v mm.
71. Všechny rozměry jsou v mm.
72. Všechny rozměry jsou v mm.
73. Všechny rozměry jsou v mm.
74. Všechny rozměry jsou v mm.
75. Všechny rozměry jsou v mm.
76. Všechny rozměry jsou v mm.
77. Všechny rozměry jsou v mm.
78. Všechny rozměry jsou v mm.
79. Všechny rozměry jsou v mm.
80. Všechny rozměry jsou v mm.
81. Všechny rozměry jsou v mm.
82. Všechny rozměry jsou v mm.
83. Všechny rozměry jsou v mm.
84. Všechny rozměry jsou v mm.
85. Všechny rozměry jsou v mm.
86. Všechny rozměry jsou v mm.
87. Všechny rozměry jsou v mm.
88. Všechny rozměry jsou v mm.
89. Všechny rozměry jsou v mm.
90. Všechny rozměry jsou v mm.
91. Všechny rozměry jsou v mm.
92. Všechny rozměry jsou v mm.
93. Všechny rozměry jsou v mm.
94. Všechny rozměry jsou v mm.
95. Všechny rozměry jsou v mm.
96. Všechny rozměry jsou v mm.
97. Všechny rozměry jsou v mm.
98. Všechny rozměry jsou v mm.
99. Všechny rozměry jsou v mm.
100. Všechny rozměry jsou v mm.

TABULKA ROKU 95	
číslo	název
1	beton
2	železobeton
3	cihla
4	keramická dlažba
5	dlažba
6	dlažba
7	dlažba
8	dlažba
9	dlažba
10	dlažba
11	dlažba
12	dlažba
13	dlažba
14	dlažba
15	dlažba
16	dlažba
17	dlažba
18	dlažba
19	dlažba
20	dlažba
21	dlažba
22	dlažba
23	dlažba
24	dlažba
25	dlažba
26	dlažba
27	dlažba
28	dlažba
29	dlažba
30	dlažba
31	dlažba
32	dlažba
33	dlažba
34	dlažba
35	dlažba
36	dlažba
37	dlažba
38	dlažba
39	dlažba
40	dlažba
41	dlažba
42	dlažba
43	dlažba
44	dlažba
45	dlažba
46	dlažba
47	dlažba
48	dlažba
49	dlažba
50	dlažba
51	dlažba
52	dlažba
53	dlažba
54	dlažba
55	dlažba
56	dlažba
57	dlažba
58	dlažba
59	dlažba
60	dlažba
61	dlažba
62	dlažba
63	dlažba
64	dlažba
65	dlažba
66	dlažba
67	dlažba
68	dlažba
69	dlažba
70	dlažba
71	dlažba
72	dlažba
73	dlažba
74	dlažba
75	dlažba
76	dlažba
77	dlažba
78	dlažba
79	dlažba
80	dlažba
81	dlažba
82	dlažba
83	dlažba
84	dlažba
85	dlažba
86	dlažba
87	dlažba
88	dlažba
89	dlažba
90	dlažba
91	dlažba
92	dlažba
93	dlažba
94	dlažba
95	dlažba
96	dlažba
97	dlažba
98	dlažba
99	dlažba
100	dlažba

ŘEZY A1 - A1', B1- B1' - bourací práce

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- CHELNÉ KERAMICKÉ BLOKY TL. 450 MM 44 P+D (1440/470/230) NA MVO 5
- CHELNÉ KERAMICKÉ BLOKY TL. 300 MM 30 P+D (1300/470/230) NA MVO 5
- CHELNÉ KERAMICKÉ BLOKY TL. 150 MM 14 P+D (1400/870/230) NA MVO 3,5
- CHELNÉ KERAMICKÉ BLOKY TL. 100 MM 8 P+D (1000/670/230) NA MVO 2,5
- STĚNA TL. 100 MM CHELNÁ PRŮVLIVKA Z CP 230/140/6
- BETON C 12/10
- ZEMINA NÁSVYPANÁ - ZHUTNĚNÁ STAVAJÍCÍ
- ZEMINA (SPRÁŠ, JL)
- TEPELNÁ IZOLACE
- PLYNCOVÁ ZEMINA
- BETONOVÁ POPR. CHELNÁ TVÁŘNICE TL. 150 mm (1400/970/230)
- BETONOVÁ TVÁŘNICE TL. 100 mm


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- odstranit stávající konstrukci (stěna, podlaha, strop) a vyčistit
- odstranit stávající konstrukci (stěna, podlaha, strop) a vyčistit
- odstranit stávající konstrukci (stěna, podlaha, strop) a vyčistit
- odstranit stávající konstrukci (stěna, podlaha, strop) a vyčistit
- odstranit stávající konstrukci (stěna, podlaha, strop) a vyčistit

Doplňené části objektu
zhrnovým listem
jsou zvýrazněny
červeně.

Stropní nosné
sloupky související se
změnovým listem.

ŘEZ A1 - A1'




VÝPIS SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH

- P1** KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM
ANHYDRIT TL. 40 MM
PE FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE TL. 50 MM
HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ
Z KAPILÁRNÍHO ASFALTOVÝ PÁ
PODLAŽNÍ BETON S KAP. SÍTÍ TL. 170 MM
- P2** BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
PE FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE TL. 50 MM
HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ
Z KAPILÁRNÍHO ASFALTOVÝ PÁ
PODLAŽNÍ BETON S KAP. SÍTÍ TL. 170 MM
- P3** BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 MM
PE FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE TL. 50 MM
HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ
Z KAPILÁRNÍHO ASFALTOVÝ PÁ
PODLAŽNÍ BETON S KAP. SÍTÍ TL. 170 MM
- P4** BETONOVÁ MAZANINA TL. 30 MM
PE FOLIE TL. 100 MM

VÝPIS SKLADBY STÁVAJÍCÍCH STŘECH

- S1** HYDROIZOLACE STŘEŠNÍ FOLIE
KONSTRUKCE STŘECHU VE SMĚRU - 2% MONOLITICKÁ DESKA TL. 180 MM
- S2** HYDROIZOLACE STŘEŠNÍ FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 MM
KAPILÁRNÍ ZÁBRANA
KONSTRUKCE STŘECHU VE SMĚRU - 2% PLYNOVÝ POKRYV TL. 250 MM
- S3** HYDROIZOLACE STŘEŠNÍ FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 MM
KAPILÁRNÍ ZÁBRANA
KONSTRUKCE STŘECHU VE SMĚRU - 2% PLYNOVÝ POKRYV TL. 300 MM

ŘEZ B1 - B1'



POZNÁMKA


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁCI MOHOU BYT ZJIŠTENY TAKOVÉ NEJISTOTY, KTERÉ MOHOU DVÁLNĚT PŘEDPOČTŮM A ŘEŠENÍM PRACÍ V TĚCHTO NEJISTOTÁCH BUDE PROJEKTÁŘ V PŘEDSTAVĚ UPOUŠTĚN A UPLATNĚNÍM JE BŮHA V ISÁCI ZNĚNOVÉHO ŘEŠENÍ. JEJEDNOTLIVÉ PROSTUPY PRO VEDENÍ SÍTÍ A VZT. JSOU VE VÝKRESU ZÁHĚSNÝ ORIENTAČNĚ. JAKO PODKLAD PRO JELICH PROVÁDĚNÍ SI UŽIJTE DOKUMENTACE JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. KEDYLNÍKOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ČÁST POZORNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY V TĚTO ČÁSTI PROJEKTU JSOU STANOVENY VĚRNĚ KAPROU NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VČ. VÝPLNĚ OTVORŮ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY. POŽADAVEK NA ROVNOSTI PODLAHY DLE ČSN 18052 A ČSN 73 4505.

TABULKA REVIZÍ PD

Č. REV.	DATUM	POPIS REVIZE	SOVĚŘIL

ARCHEOPARK - 225,16 m.m. (R. 1.1.1b)


Autentifikace:	Architekt: Ing. Martin Dvořák		
Vedoucí projektant:	Ing. Robert Pátek		
Zodpovědný projektant:	Jana Křiváková		
Výkresovatel:	O.Š. - Věstec		
Kraj:	Středočeský kraj	Číslo výkresu:	01/001-0
Investor:	Wolfgang & Sonja s.r.o. - Ing. Petr Dvořák	Stavba:	DPH
Adresa:	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 02, SO 06 - ARCHEOPARK	Datum:	09/2022
St. p.č.:	291,262 a.p.p.č. 316/13, 343M k.ú. Věstec	Měřítko:	1:50
Architektonicko-stavební řešení:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Formát:	2 x A4
Řádek:	ŘEZY A1 - A1', B1- B1' - bourací práce	Číslo výkresu:	D 1.1.1b

















ZMĚNOVÝ LIST				č. 3	
věc: Fasádní omítka (houbičková technika)					
Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary				
Objekt:	ASŘ - Stavební část				
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		2 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		2 listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V PD bylo uvedeno, že fasádní omítka se má provést jako silnovrstvá s velkým procentem nerovností. Potřeba fasádního nátěru nebyla v PD řešena.					
1.2 Popis nového řešení:					
Ve zděné části objektu se provede jádrová omítka s následným potažením lepidlem a perlínkou. Na toto souvrství se provede pastovitá omítka, do které se budou dělat nepravidelné vzory pomocí molitanové houbičky. V monolitické části objektu bude proveden KZS s následným potažením lepidlem a perlínkou. Na toto souvrství se provede pastovitá omítka, do které se budou dělat nepravidelné vzory pomocí molitanové houbičky. Fasádní omítka, která zůstává původní, bude opatřena novým fasádním nátěrem.					
2 Zdůvodnění změny:					
V PD a SOD rozpočtu nebylo provedení fasádní omítky řádně specifikováno a bylo nutné najít proveditelné technické řešení. Dále v SOD rozpočtu také chybělo opatření stávající fasády novým fasádním nátěrem za účelem sjednocení celkového vzhledu nové a původní fasády objektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				☐ ANO	☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:				☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-129 129,90 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	357 928,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			228 798,70 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Věstary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č.1
R:	03	ZL č. 3 - fasádní omítka (houbičková technika) - úprava 27.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				169 615,50	
1	62113110C	Vápenný posítk vnějších podhledů namášený celoplošně ručně	m2	-25,12000	73,00	-1 833,80	SoD
Vápenná a cementová omítka vnějších podhledů - plocha vápenný - 25,12 m2 https://podminky.urs.cz/iliem/CS_URS_2023_0162113110C 3,14*4,0*2,2 = "podhled oblouku osy 12/A-B" 25,12							
2	6211510S1	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	Soubor	25,12000	34,03	1 106,00	URS 24/II x 0,74
Všechny stěny a stropy s vybudováním - 25,12 m2 - penetrantem							
3	621131140R	Vápenná nebo vápenocementová omítka vnějších podhledů s tloušťkou a vysokým procentem příměsí nerovností namášená ručně	m2	-25,12000	59,00	-1 490,00	SoD
Vápenná nebo vápenocementová omítka vnějších podhledů s tloušťkou a vysokým procentem příměsí nerovností namášená ručně 3,14*4,0*2,2 = "podhled oblouku osy 12/A-B" 25,12							
4	6215xxxx	Tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů - (reaktiv houbičková technika)	m2	25,12000	490,00	12 308,00	Vlastní
Všechny podhledy - 25,12 m2							
5	62213111C0	Vápenný posítk vnějších stěn namášený celoplošně ručně	m2	-104,11100	67,50	-7 027,50	SoD
Vápenná a cementová omítka vnějších stěn - plocha vápenný celoplošně ručně https://podminky.urs.cz/iliem/CS_URS_2023_0162213111C0 Dle SoD: 1,55*3,0 = "osa 1/A - 1,100+2,900 (stavající v 1.NP)" 21,45*(5,427-3,0) = "osy 1-6/E - JV" +3,000*(4,5,427) 2,0*(5,427-2,15) = 5,7 = "osy D-E/E - stl. osa 6/E-D + plocha nad středními sloupky (m2)" 19,0*(5,427-2,8) = "osy 6-1/A" 10,0*(5,55+10,0)*(9,05-5,65)/(2*1,1) = "osy 2-12/A-B" +2,150*(2,15) = "sl. osy 2-12" Mezisoučet osy 1-6/A-B: 24,0*(5,427-2,7) = "SV osy A-B-12" 8,0*(2,735-2,15) + 1,9*(0,65+0,2) = "1,7+2,0,55" = "sl. osy A-B-12 - JV" +2,150*(2,735) 13,14*(8,0*(2,15-2,45) = "stl. oblouk +2,735 / +5,185" 24,0*(5,185-2,15) = "JV osy 6-12" Mezisoučet osy 6-12/A-B: -363,111 Skutečnost: -259,0000							
6	622140000	Silikonizace plátno vnějších stěn vřačené do trati	m2	260,00000	260,54	67 739,50	URS 24/II x 0,74
Nová omítka - 260,00 m2							
7	62215103*	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	446,86000	39,03	17 440,80	URS 24/II x 0,74
Nová omítka - 446,86 m2 KZS stěny - 187,86 187,86*90,00							
8	622311140R	Vápenná nebo vápenocementová omítka vnějších stěn s tloušťkou a vysokým procentem příměsí nerovností namášená ručně	m2	-104,11100	337,50	-35 137,50	SoD
Vápenná nebo vápenocementová omítka vnějších stěn s tloušťkou a vysokým procentem příměsí nerovností namášená ručně Dle SoD (vnější omítka - hrubá) 1,55*3,0 = "osa 1/A - 1,100+2,900 (stavající v 1.NP)" 21,45*(5,427-3,0) = "osy 1-6/E - JV" +3,000*(4,5,427) 2,0*(5,427-2,15) = 5,7 = "osy D-E/E - stl. osa 6/E-D + plocha nad středními sloupky (m2)" 19,0*(5,427-2,8) = "osy 6-1/A" 10,0*(5,55+10,0)*(9,05-5,65)/(2*1,1) = "osy 2-12/A-B" +2,150*(2,15) = "sl. osy 2-12" Mezisoučet osy 1-6/A-B: 24,0*(5,427-2,7) = "SV osy A-B-12" 8,0*(2,735-2,15) + 1,9*(0,65+0,2) = "1,7+2,0,55" = "sl. osy A-B-12 - JV" +2,150*(2,735) 13,14*(8,0*(2,15-2,45) = "stl. oblouk +2,735 / +5,185" 24,0*(5,185-2,15) = "JV osy 6-12" Mezisoučet osy 6-12/A-B: -363,111 Skutečnost: -259,0000							
9	62232521C0R	Úprava vnější vápenné nebo vápenocementové silnovrstvé omítky s vysokým procentem příměsí nerovností namášená ručně členění 1 stěny v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-180,47000	187,50	-33 837,10	SoD
Úprava vnější vápenné nebo vápenocementové silnovrstvé omítky s vysokým procentem příměsí nerovností namášená ručně členění 1 stěny v rozsahu přes 30 do 50 % 19,8*(2,35-4)*(4,6-2,35) + 8*(0,3-2,35) = "osa A'-1-6 stávající zdvoje 1.NP" 15,9*(0,65 = "osy 1-6/E - JV stávající stl. nad sloupky" 2,0*(0,65 = "osy D-E/E - stl. osa 6/E-D + plocha nad středními sloupky (m2)" 19,8*(3,0 = "osy 6-1/A - 0,200+2,800" Mezisoučet osy 1-6/A-B: 24,0*(2,25 + 1,0*(2,15+0,2) = "1,6+2,15" = "SV osy 6-12 - 0,100+2,150" 8,0*(2,15-1,6*(2,15+0,2) = "1,6+2,15" = "sl. osy A-B-12 - JV" +0,000+2,150" 24,0*(2,25 = "JV osy A-B-12 - 0,100+2,150" Mezisoučet osy 6-12/A-B: 6*(0,40,3)*(2,2) = "sloupky osa 6-1-6" 0*(4,0+14,4)*(3,1+2,2) = "100% venkovní expozice v. plochy nátěr sloupky"							


Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všeobecné - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č. 1
R	03	ZL č. 3 - fasádní omítka (houbičková technika)- úprava 27.12.2024


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	6225yyyy	Tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn - (creativ houbičková technika)	m2	446,86000	470,00	210 074,20	Vlastní
11	826869011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	78,00000	38,33	2 989,70	URS 24/II x 0,74
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 851,30	
12	62252002	Montáž profilu kontaktního zateplení lapených	m	45,00000	50,62	2 277,90	URS 24/II x 0,74
13	65342014	profil dilatační Pz/PVC pro vnitřní a vnější omítky t 12mm	m	47,26000	244,94	11 573,40	URS 24/II x 0,74
Díl: 9		ostatní konstrukce a práce, bourání				2 505,00	
14	978013191	Odlučení (nsekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	59,00000	83,50	2 505,00	SoD
Díl: 900		HZS				7 166,20	
15	HZS-312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	h	18,00000	398,12	7 166,20	URS 24/II x 0,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 489,00	
16	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,93700	278,50	-2 489,00	SoD
Díl: 997		Přesun sutě				3 467,10	
17	997013112	Vnitřnostaveništní doprava sutě z vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace (50% celkově množství)	t	0,69000	680,50	469,50	SoD
18	997013153	Vnitřnostaveništní doprava sutě z vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace (50% celkově množství)	t	0,95000	1 155,00	797,00	SoD
19	997013501	Odvoz sutě z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slícením	t	1,38000	218,00	298,10	SoD
20	997013509	Příplatek k odvozu sutě z vybouraných hmot na skládku 7KN : km přes 1 km	t	26,22000	9,40	246,50	SoD
21	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,38000	1 200,00	1 656,00	SoD
Díl: 784		Malby				34 682,60	
22	783000101	Ochrana stropů při provádění nátěrů ceterim fólií	m2	57,50000	16,43	944,70	URS 24/II x 0,74
23	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů ceterim páskou	m	115,00000	11,69	1 344,40	URS 24/II x 0,74
24	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábáných omítek	m2	141,94000	49,14	6 974,50	URS 24/II x 0,74
25	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	141,94000	179,08	25 418,60	URS 24/II x 0,74
Celkem						228 798,70	

POHLEDY - nový stav


POHLED SEVERO VÝCHODNÍ



POHLED JIHO - ZAPADNI



POLYED-JING - VÝCHOVNÍ



POHLED SEVERO - ZÁPADNÍ



www.elsevier.com/locate/jmb
www.sciencedirect.com
www.journalofmolecularbiology.com

LEGEND & MATERIALS

- [illegible]

TABULKA REVIZIJE PD

[illegible]

2000 年 12 月 15 日 星期三

[illegible]

POZNÁMKA

[illegible]

POHLEDY - nový stav

51.1.7a



ZMĚNOVÝ LIST				č. 4	
věc: Elektroinstalace					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary			
Objekt:		EI - Elektroinstalace			
Předkládá:		STAVER Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Budou provedeny elektroinstalační práce dle poskytnuté PD.					
1.2 Popis nového řešení:					
Budou provedeny elektroinstalační práce dle PD navýšené o rozsah prací chybějící v SOD rozpočtu a PD.					
2 Zdůvodnění změny:					
Po započetí elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že v SOD rozpočtu chybí některé položky prací, které je nutné, v rámci elektroinstalačních prací, provést. Jedná se např. o zemní práce, chybějící elektrokabely a jiné elektrokomponenty. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh: prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6	
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	183 883,30 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			183 883,30 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Jaroslav Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Věstary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č. 1
R:	04	ZL č. 4 - elektroinstalace - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D3_MTZ		Ostatní rozvody - montáž				24 499,00	
1	Pol178	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevně	m	467,000	24,00	11 928,00	Indiv
2	Pol183	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	499,500	19,00	9 490,50	Indiv
3	Pol184	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	80,000	28,00	2 080,00	Indiv
4	Pol185	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x16 mm2 , pevně	m	34,500	29,00	1 000,50	Indiv
Díl: D4_MAT		Ostatní rozvody - materiál				106 533,50	
5	Pol1118	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevně	m	497,000	13,00	6 461,00	SoD
6	Pol123	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	499,500	166,00	82 917,00	SoD
7	Pol124	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	80,000	120,00	9 600,00	SoD
8	Pol125	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x16 mm2 , pevně	m	34,500	219,00	7 555,50	SoD
Díl: M46		Zemní práce při montážích				52 850,80	
9	460010024RT2	Výlůjce kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy cca 500 m	km	1,500	3 755,00	1 877,50	SoD
10	460200002RT1	Výkop kabelové rýhy 50x120 cm hr 2, strojní výkop rýhy	m	60,000	213,00	12 780,00	SoD
11	460420022RT3	Zřízení kabelového ože v rýze až do 55 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	60,000	149,00	8 940,00	SoD
12	460570003R00	Záhroz rýhy 50x120 cm, horní a tř. 3, se zhrutněním	m	60,000	197,50	11 850,00	SoD
13	460600000RT7	Naložení a odvoz zeminy odvoz za vzdálenosti 5000 m	m3	1,500	487,50	722,50	SoD
14	460620006RT1	Česli povrchu trávcu, včetně dodávky osiva	m2	0,737	28,50	21,00	SoD
15	4606100321R00	Chránička kabelová dělená KČFCI-ALF DN 110 mm	m	60,000	107,00	6 420,00	SoD
16	BR54*233R	Sádra šedá stavební G-2 B , pojivo třecí A tř. 30 kg	t	0,200	51 200,00	10 240,00	SoD
Celkem						183 883,30	

ZMĚNOVÝ LIST

věc: Slaboproud

č. 5

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: EI - Elektroinstalace

Předkládá: STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:

poštou

e-mailem

osobně

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

7 listů

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

18 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V rámci PD nebylo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Budou provedeny slaboproudé elektroinstalační práce dle nově vypracované PD.

2 Zdůvodnění změny:

V rámci uzavřené SOD nebylo uvažováno s realizací slaboproudých rozvodů. Potřeba jejich realizace vyvstala v průběhu provádění díla.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	605 756,30 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		605 756,30 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Ekologický
nář. CEN

D.1.4h.07 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VÝKAZ VÝMĚR

Předmět rozpočtu:

Přístavba a nástavba spojená se změnou užívání objektu SO 02, SO-06 - Archeopark

CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	cena bez DPH
1.	Univerzální kabelážní systém (UKS)	192 558,35 Kč
2.	Kamerový systém (CCTV)	197 929,95 Kč
3.	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)	103 298,30 Kč
4.	Tísňový systém (TS)	16 003,70 Kč
5.	Společné kabelové trasy	64 226,00 Kč
6.	Ostatní	31 740,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		605 756,30 Kč
DPH - 21%		127 209,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH		732 965,30 Kč

1. Univerzální kabelážní systém (UKS)

Pol.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Datový rozvaděč nástěnný 600x600x27U, prosklené dveře	1	ks	16 390,20	16 390,20
2.		19" nap panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och., tep. pojistka, 3m	3	ks	873,00	2 619,00
3.		Kapsa na dokumentaci A4, magnetická	1	ks	169,70	169,70
4.		Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý (část výměry kabelu v rozpočtu silnoproudu)	1 070	m	37,50	40 125,00
5.		Kabel SYKFY 10x2x0,5	48	m	54,70	2 625,60
6.		Univerzální FO kabel A/-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM3, LS0H, Dca	48	m	71,80	3 446,40
7.		Kabel reproduktorová 2x2,5, průhledný	70	m	76,10	5 327,00
8.		Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulu, s nosnou maskou, bílá, obyč.	21	ks	163,00	3 423,00
9.		DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro moduly RJ45	2	ks	243,10	486,20
10.		Patch panel pro 24 modulů, prázdný,	4	ks	643,40	2 573,60
11.		19" Patch Panel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL7035 světle šedý	1	ks	1 203,70	1 203,70
12.		19" FO vana výsuvná, čelo pro 24xSC-S, neosazená, výška 1U	1	ks	1 302,40	1 302,40
13.		Optická kazeta prázdná bez víčka a držáků ochrany	2	ks	273,20	546,40
14.		Víčko pro optickou kazetu, bílé	2	ks	56,20	112,40
15.		Držák svárů pro 6 ochrany, černá	4	ks	40,70	162,80
16.		Optická spojka SC-Simplex, PhBr, MM, béžová	8	ks	95,00	760,00
17.		Pigtail SC 50/125µm OM3, Easy Strip, délka 2m, aqua	8	ks	46,60	372,80
18.		Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru	16	ks	495,30	7 924,80
19.		Příprava stávajícího optického kabelu k navaření	1	hod	747,50	747,50
20.		Záslepka optická pro otvor SC duplexní, sada 25 kusů, černá	1	ks	133,80	133,80
21.		Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok	7	ks	374,00	2 618,00
22.		Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek	96	ks	182,90	17 558,40
23.		Uspořádání a vyvázání kabeláže v datových rozvaděcích	4	ks	402,50	1 610,00
24.		Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) (část výměry kabelu v rozpočtu silnoproudu)	33	ks	89,80	2 963,40
25.		Proměření a popis optických vláken (strojový popis - PC, popisovačka)	8	ks	216,30	1 730,40
26.		Rámeček jednonásobný, bílý	19	ks	50,40	957,60
27.		Rámeček dvojnásobný, bílý	1	ks	71,10	71,10
28.		Optický patch cord SC-LC, OS2 9/125, duplexní, 2m	2	ks	295,30	590,60
29.		Patch cord UTP cat. 6, 1m, šedý	20	ks	65,80	1 316,00
30.		Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý	20	ks	81,70	1 634,00
31.		Nosník LSA PLUS (1 pozice), do stávající rozvodnice MIS	1	ks	211,10	211,10
32.		Originál Krone LSA PLUS 10 párová svorkovnice nerozpojovací. Zářezový systém LSA PLUS pro spojení deseti párů. Vhodná pro Cu drát průřezu 0.4-0.7mm s izolací do 1.4mm	1	ks	323,80	323,80
33.		Zakoření telefonního kabelu v rozvodnici MIS	1	hod	747,20	747,20
34.		Switch PoE 48 500W, 19", 1U, 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, PoE+, 500W, Switch garantuje vysokou propustnost až 70 Gbps, management L2, záruka 60 měsíců	1	ks	25 082,10	25 082,10
35.		SFP modul MM 50/125, LC duplex	2	ks	3 740,00	7 480,00
36.		WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO	4	ks	5 427,30	21 709,20
37.		Konfigurace WiFi AP	2,5	hod	747,50	1 868,75
38.		Koordinace s dodavatelem AV techniky	6	hod	747,50	4 485,00
39.		Drobné práce 5% a materiál 5%	1	kpl	9 169,40	9 169,40
Celkem bez DPH						192 558,35
Celkem materiál + montáž bez DPH						

2. Kamerový systém (CCTV)

Pol.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1		8Mpx, objektiv 2.8mm (111°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR 1/1.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.8W, PoE/6.8W, IP67	4	ks	6 622,10	26 488,40
2		Stěnový držák pro mini dome kamery	2	ks	1 181,50	2 363,00
3		Kryt pro skrytou montáž kabelů kamer	2	ks	667,10	1 334,20
4		8Mpx, objektiv 2.8mm (107°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0, mikrofon + audio IO, alarm IO 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá mini dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6.5W, PoE/8W, IP67, IK08	5	ks	8 284,80	41 424,00
5		Kryt pro skrytou montáž kabelů pro mini dome kamery	2	ks	653,10	1 306,20
6		8Mpx, objektiv 2.8mm (111°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR 1/1.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.8W, PoE/6.8W, IP67 (NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ KAMERY NA OBJEKTU SO-01)	3	ks	6 622,10	19 866,30
7		Stěnový držák pro mini dome kamery (K NOVÝM KAMERÁM NA OBJEKTU SO-01)	3	ks	1 181,50	3 544,50
8		8Mpx, objektiv 2.8mm (107°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0, mikrofon + audio IO, alarm IO 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá mini dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6.5W, PoE/8W, IP67, IK08 (NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KAMERY NA OBJEKTU SO-01)	5	ks	8 284,80	41 424,00
9		Kryt pro skrytou montáž kabelů (K NOVÝM KAMERÁM NA OBJEKTU SO-01)	5	ks	653,10	3 265,50
10		32 kanálové NVR, 32 kanálů detekce pohybu 2.0 nebo 1 kanál rozpoznání obličeje, 2x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, přichozí/odchozí dat. tok 256/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, Hik-connect, ONVIF, 2x SATA max 10TB (bez HDD), LAN 10M/100/1000M auto adaptabilní, 2x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 12V DC/15W (bez HDD), rozměry 385x315x52mm	1	ks	14 009,30	14 009,30
11		Přichytky (držáky) do racku (rozvaděče) pro záznamová zařízení o výšce 1U a šířce 380/385 mm, montážní sada	1	ks	254,50	254,50
12		Disk HDD 8TB, SATAIII, 24/7 pro NVR, 7200ot/min, cache 256MB, maximální rychlost přenosu 245 MB/s	1	ks	7 790,00	7 790,00
13		Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu	9	ks	182,90	1 646,10
14		Konektor RJ45 + punčoška	9	ks	75,20	676,80
15		Kabel U/UTP Cat 6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý	473	m	37,50	17 737,50
16		Měření metalické připojky, popis (PC, popisovačka)	9	ks	95,60	860,40
17		Oživení, nastavení systému, zaškolení uživatele, včetně instalace bezplatné SW na PC stanici uživatele včetně zaškolení práce s tímto SW	7,5	hod	862,50	6 468,75
18		Oživení a nastavení IP kamer vyměněných na stávajícím objektu SO-01	4	hod	862,50	3 450,00
19		Propojovací metalický patch cord 1m, modrý	10	ks	65,80	658,00
20		Drobné práce (5%) a materiál (1%)	1	kpl	3 362,50	3 362,50
Celkem bez DPH						197 929,95
Celkem materiál + montáž bez DPH						

3. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)

Pol.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem. Max. vel. AKU 17Ah, Max. tv. Odběr 1,5A, Max. vel. Dobíjecího proudu akumulátoru 1,25A	1	ks	10 069,40	10 069,40
2.		Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	1	ks	4 190,40	4 190,40
3.		LCD klávesnice systému PZTS s dvouřádkovým displejem a podsvícením	3	ks	4 233,90	12 701,70
4.		Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice vysílač 2xRS485 nebo 1xRS422, 1x obousměrný kontakt a 1x relé LOCK pro detekci přerušení optického vlákna, výpadku protějšího zařízení a výpadku napájení, instalace na rovný podklad, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/ 56VDC, optický konektor SC/PC	1	ks	12 204,50	12 204,50
5.		Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice přijímač 2xRS485 nebo 1xRS422, 1x obousměrný kontakt a 1x relé LOCK pro detekci přerušení optického vlákna, výpadku protějšího zařízení a výpadku napájení, instalace na rovný podklad, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/ 56VDC, optický konektor SC/PC	1	ks	12 204,50	12 204,50
6.		Pohybový detektor PIR, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.	5	ks	999,30	4 996,50
7.		Připojení zápusného magnetického kontaktu, dodávka dveří	6	ks	189,80	1 138,80
8.		Připojení řídicí jednotky tísňového systému	1	ks	189,80	189,80
9.		Propojovací krabice, 18 svorek spárovaných, montáž do krabice elektroinstalace KU68, svorky	4	ks	380,20	1 520,80
10.		Kabel 4x0,22	215	m	33,70	7 245,50
11.		Kabel 6x0,22	235	m	35,90	8 436,50
12.		Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý	128	m	39,80	5 094,40
13.		Kabel CYSY 2x2,5 H05VV-F	128	m	55,40	7 091,20
14.		Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele	6	hod	862,50	5 175,00
15.		Revize systému PTZS	4	hod	862,50	3 450,00
16.		Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	1	ks	1 813,00	1 813,00
17.		OPTIX SC-SC Optický patch cord 50/125 3m	2	ks	357,10	714,20
18.		19" montážní držák s listou DIN, výška 3U, RAL 7035	2	ks	707,30	1 414,60
19.		19" zaslepovací panel 4U, šroubová montáž, RAL 7035	1	ks	304,00	304,00
20.		Drobné práce 5% a materiál 2,5%	1	kpl	3 343,50	3 343,50
Celkem bez DPH						103 298,30
Celkem materiál + montáž bez DPH						

4. Tísňový systém (TS)

Poř.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1		Transformátor. Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 VA, 230 V AC	1	ks	2 556,90	2 556,90
2		Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LED diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany	1	ks	3 097,10	3 097,10
3		Modul kontrolní s tlačítkem	1	ks	3 662,30	3 662,30
4		Tlačítko signální	2	ks	1 960,10	3 920,20
5		Rámeček jednonásobný pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, alpská bílá	3	ks	100,10	300,30
6		Rámeček dvojnásobný pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, alpská bílá	1	ks	152,30	152,30
7		Kabel 4x0,22, lanko	23	m	45,00	1 035,00
8		Nastavení a proměření systému	1	kpl	517,50	517,50
9		Drobné práce 5% a materiál 5%	1	kpl	762,10	762,10
Celkem bez DPH						16 003,70
Celkem materiál + montáž bez DPH						

5. Společné kabelové trasy

Pol.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66mm	9	ks	123,20	1 108,80
2.		Krabice přístrojová do dutých stěn	10	ks	111,70	1 117,00
3.		Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 43mm	4	ks	83,20	332,80
4.		Krabice povrchová 81x81x19	2	ks	87,40	174,80
5.		Krabice rozvodná KT 250 s víkem	2	ks	483,60	967,20
6.		Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu	110	ks	68,40	7 524,00
7.		Trubka ohebná 20, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	20	m	51,60	1 032,00
8.		Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	75	m	58,20	4 365,00
9.		Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	18	m	67,10	1 207,80
10.		Trubka ohebná 40 dvojitá korugovaná	22	m	78,80	1 733,60
11.		Trubka ohebná 50 dvojitá korugovaná	34	m	87,60	2 978,40
12.		Drátěný kabelový žlab 50x50	42	m	281,30	11 814,60
13.		Drátěný kabelový žlab 100x50	22	m	320,00	7 040,00
14.		Spojka drátěných kabelových žlabů	64	ks	34,20	2 188,80
15.		Stěnový držák pro montáž žlabů 50x50 a 100x50 skrz bok žlabu	48	ks	54,70	2 625,60
16.		Podpěra žlabu 100x50 pro stoupací nástěnnou montáž	5	ks	109,70	548,50
17.		Instalační lišta 60x40	8	m	214,00	1 712,00
18.		Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	67	m	56,40	3 778,80
19.		Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	24	m	66,70	1 600,80
20.		Průraz stěnou do 250mm	16	ks	139,20	2 227,20
21.		Průraz stěnou od 250mm do 500mm	8	ks	288,70	2 309,60
22.		Drobné práce 10% a materiál 10%	1	kpl	5 838,70	5 838,70
Celkem bez DPH						64 226,00
Celkem materiál + montáž bez DPH						

6. Ostatní

Pol.	Cenová soustava	Specifikace	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 50km)	750	km	20,70	15 525,00
2.		Inženýrská a koordinační činnost	6	hod	977,50	5 865,00
3.		Dílenská dokumentace	1	kpl	4 025,00	4 025,00
4.		Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části	1	kpl	6 325,00	6 325,00
Celkem bez DPH						31 740,00
Celkem materiál + montáž bez DPH						

č. 6

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary
---------	--

Předkládá:	STAYER Luže s.r.o.
------------	--------------------

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

2 listů

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

2 listů

1.1 Popis původního řešení:

Dle PD se má provést v těchto dotčených místnostech KZS stropů. Provedení této práce však chybí v SOD rozpočtu.

1.2 Popis nového řešení:

Bude proveden KZS stropů dle PD.

2 Zdůvodnění změny:

V SOD rozpočtu chybí položky pro provedení těchto prací a jedná se tedy o chybu v PD.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

Cena méněprací (odpočet):	—	-9 154,10 Kč	bez DPH
---------------------------	---	--------------	---------

6 Náklady:	Cena víceprací (přípočet):	+	349 303,00 Kč	bez DPH
------------	----------------------------	---	---------------	---------

Výsledná cena změny:	340 148,90 Kč	bez DPH
-----------------------------	----------------------	----------------

7. Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za TDS - specialistu:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Marcel Kusý

Ing. Tomáš Pazdera

Ing. Martin Dohnal

doc. PhDr. Radomír
Tichý, Ph.D.

Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č.1
R	06	ZL č. 6 - KZS stropu m.č. 101 a 102 - úprava 27.12.2024


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vlnitiny				331 814,40	
1	62113121	Penetrační disperzní nátěr vlnitých stropů namázaný ručně	m ²	498,206	66,08	33 917,90	ÚRS 24/II x 0,74
2	62121100	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdvíh tl. do 40 mm	m ²	33,356	725,94	24 214,50	ÚRS 24/II x 0,74
3	62121103	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdvíh tl. přes 120 do 160 mm	m ²	182,647	843,80	154 081,00	ÚRS 24/II x 0,74
4	62121104	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdvíh tl. přes 160 do 200 mm	m ²	49,680	895,40	44 483,50	ÚRS 24/II x 0,74
5	62125110	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních	m ²	265,689	89,88	23 872,60	LRS 24/II x 0,74
6	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení epoxích	m	180,200	50,52	9 121,70	ÚRS 24/II x 0,74
7	6223252130R	Průvazní vnější vápněné nebo vápenocementové síťoviny omítky s vysokým procentem prázdnin, nerovnosti povrchu a ručně částečně sítěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	-37,440	187,50	-7 020,00	SoD
8	62688811C	Dokončení vnějších ploch tavením vodor.	m ²	-37,440	57,00	-2 134,10	SoD
9	28375952	Deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl. 150mm	m ²	191,779	216,87	41 581,50	ÚRS 24/II x 0,74
10	28375964	Deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl. 200mm	m ²	52,164	270,64	14 128,10	LRS 24/II x 0,74
11	2837641F	Deska XPS hrana předizolázková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl. 30mm	m ²	35 024	84,36	2 954,60	ÚRS 24/II x 0,74
12	CFR 8805B5	Lišta rohová PVC s tloušťkou 10/15 / 2,5m	m	180,210	17,51	3 143,10	LRS 24/II x 0,74
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 230,80	
13	978013191	Očištění (seškání) vlnitiny vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	14,743	83,50	1 230,80	SoD
Díl: 900		HZS				4 777,40	
14	HZS1312	Podínová zúšťovací sazba omítkář - šukatář	h	12,000	398,12	4 777,40	ÚRS 24/II x 0,74

Položkový soupis prací a dodávek

S.	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O.	05	Dodatek č.1
R.	06	ZL č. 6 - KZS stropů m.č. 101 a 102 - úprava 27.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová uroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				623,00	
15	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,237	278,50	623,00	SoD
Díl: 997		Přesun sutě				1 703,30	
16	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 8 do 12 m s použitím mechanizace (50% celkového množství)	t	0,339	680,50	230,70	SoD
17	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 8 do 12 m s omezením mechanizace (450% celkového množství)	t	0,339	1 155,00	391,50	SoD
18	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,678	218,00	146,40	SoD
19	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,882	9,40	121,10	SoD
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skladkovno) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,678	1 200,00	813,60	SoD
Celkem						340 148,90	

PŮDORYS 1.NP - nový stav



ŘEZ A - A' - nový stav




- | | |
|---|--|
|  | CHIEHLJE KERAMICKÉ BLOKY TL. 450 MM 60 P+D
(140/97/235) NA MCV 5 |
|  | CHIEHLJE KERAMICKÉ BLOKY TL. 300 MM 36 P+D
(300/247/235) NA MCV 5 |
|  | CHIEHLJE KERAMICKÉ BLOKY TL. 100 MM 88 P+D
(145/167/235) NA MCV 2,5 |
|  | CHIEHLJE KERAMICKÉ BLOKY TL. 100 MM 88 P+D
(80/197/235) NA MCV 2,5 |
|  | STĚNA TL. 100 MM, CHIEHLJA PRŮTÝKAVÁ CP 250/40/5 |
|  | STĚPINEC 12/15 |
|  | ZEMINA NASTYPAVA - ZHUTNĚNÁ STAVAJÍCÍ
ZEMINA (STUPLA, SL.) |
|  | TEPELNÁ ZOLACE |
|  | POVOŠENÁ ZEMINA |
|  | REKONŠTRUKČNÍ POPR. CHIEHLJA TVÁRNICE TL. 150 mm
(140/97/235) |
|  | GEOTEXTILNÁ TVÁRNICE TL. 150 mm |

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ

- | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|
|  | RED BROWN (Munsell color name) | Reddish-brown |
|  | Light Reddish-brown | Light reddish-brown |
|  | Dark Reddish-brown | Dark reddish-brown |
|  | Very Dark Reddish-brown | Very dark reddish-brown |
|  | Blackish-brown | Blackish-brown |
|  | Dark Brown | Dark brown |
|  | Medium Brown | Medium brown |
|  | Light Brown | Light brown |
|  | Very Light Brown | Very light brown |
|  | Yellowish-brown | Yellowish-brown |
|  | Orange-brown | Orange-brown |
|  | Reddish-orange | Reddish-orange |
|  | Orange | Orange |
|  | Yellow-orange | Yellow-orange |
|  | Yellow | Yellow |
|  | Light Yellow | Light yellow |
|  | Very Light Yellow | Very light yellow |
|  | White | White |

ŘEZ B - B' - nový stav



POZNÁMKA

[illegible]

TABULKA REVIZI PD

[illegible]

94,000 = 275,100 m.c.m. Hg p.v.

Architekt	Architektúra s.r.o. - Ing. arch JAR Blahos	 ARCH PLAN ARCHITECTS - INTERIORS - EXTERIORS Bratislava Hlavné nám. 1 tel.: 02/22 11 11 11 fax: 02/22 11 11 11	
Vedúci projektant	Ing. Martin Čermák		
Zodpovedný projektant	Ing. Robert Pies		
Výkonná ma	Jarka Kucháčiková		
Ing. konštruktívneho	O.G. / Všený		
Investor	Kolibašiansky úrad, Povodňové riadenie 1245, riaditeľ: Križanek ŠOJ (S)	Číslo zakázky	331/0015
Alce	PRÍSTAVBA A NASTAVBA SPOJENA S ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 2, SO 06 - ARCHCOPARK ul. p.č. 251/292 a p.č. 316/113, 343/4 k.ú. Všený ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ ŘEŠENÍ	Supl. PC	DPK
		Úč. výk. 2	05/2012
		Město:	150
		Formát	A4
Název	REZY A - A', B - B' - nový stav	Číslo výkresu	D 1.1.6a


ZMĚNOVÝ LIST				č. 7	
věc: Změna ZB pro výtahovou šachtu					
Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary				
Objekt:	ASŘ - Stavební část				
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.				
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1 listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Dle PD se stěny spojené s výtahovou šachtou mají provést z tvárníc ztraceného bednění v tloušťkách 15+15cm.					
1.2 Popis nového řešení: Stěny spojené s výtahovou šachtou budou provedeny z tvárníc ztraceného bednění v tloušťkách 15+25cm.					
2 Zdůvodnění změny:					
Po zjištění stávajícího stavu okolních konstrukcí bylo statikem stavby doporučeno, aby došlo k zesílení stěn z tvárních ztraceného bednění.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO	☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	-17 739,30 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	33 632,50 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		15 893,20 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Jiří Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všeostary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č.1
R:	07	ZL č. 7 - změna ZB pro výtahovou šachtu - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Zakládání				13 594,50	
1	279113131	Zakladová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tr. C 16/20	m2	-22,105	802,50	-17 730,30	SoD
Zakladová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tr. C 16/20 Množství: 22,105 m2 Cena: 802,50 Kč/m2 Celkem: -17 730,30 Kč							
2	279113144	Zakladová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tr. C 20/25	m2	22,105	1 417,50	31 333,80	SoD
Zakladová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tr. C 20/25 Množství: 22,105 m2 Cena: 1 417,50 Kč/m2 Celkem: 31 333,80 Kč							
Díl: 99		Staveništní přesun omot				2 298,70	
319901	002	Přesun omot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8 284	278,50	2 298,70	SoD
Celkem						15 893,20	

ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU



ZMĚNOVÝ LIST

č. 8

věc: Finální úklid po dokončení stavby

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:

Přílohy / počet listů

poštou

1) Položkový rozpočet změny

1 listů

e-mailem

2) Projektové podklady

0 listů, výkresů

osobně

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy

0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

v PD neřešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Před předáním dokončeného díla bude proveden úklid vybudovaného díla.

2 Zdůvodnění změny:

Provedení finálního úklidu, před předáním díla investorovi, chybí v SOD rozpočtu a tudíž se jedná o chybu v PD/SOD rozpočtu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu.)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	58 544,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		58 544,70 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všešary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č. 1
R:	08	ZL č. 8 - finální úklid po dokončení stavby - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				58 539,30	
1	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	405,530	107,30	43 513,40	SoD
2	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	79,240	125,80	9 790,70	SoD
3	952901141	Vyčištění oštinových okení (kará, o. zásobník, kúler) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	111,010	47,70	5 295,20	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5,40	
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,019	278,50	5,40	SoD
Celkem:						58 544,70	

ZMĚNOVÝ LIST				č. 9	
věc: Pomocná podlaha					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVER Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		5	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V PD nebylo řešeno.					
1.2 Popis nového řešení:					
Pro realizaci prací ve 2.N.P. (v části kde bude finálně volný prostor) je potřeba dočasně zrealizovat pomocnou podlahu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Zhotovení pomocné podlahy (nebo např. vhodného lešení) chybí v SOD rozpočtu. Bez její realizace nelze provádět práce ve zmiňovaném prostoru. Jedná se tedy o chybu v PD, jenž ani s jednou z možných variant neuvažovala.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO	☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	56 720,20 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		56 720,20 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č 1
R	09	ZL č 9 - pomocná podlaha - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 893,90	
1	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	79,240	183,50	14 555,70	SoD
		Podpěrná konstrukce stropů - dřevěná, stavení v hřebenu výšky stropů od 4 m tl přes 15 do 25 cm stropů					
		https://cortimibky.ure.cz/temuCS_URS_4023_011411054313					
		2207 - 12 1115					
2	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	79,240	49,70	3 938,20	SoD
		Odstranění podpěrné konstrukce stropů - dřevěná, stavení v hřebenu výšky stropů od 4 m tl přes 15 do 25 cm stropů					
		https://cortimibky.ure.cz/temuCS_URS_4023_011411054314					
		2207 - 12 1115					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18,70	
3	598011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,067	278,50	18,70	SoD
Díl: 762		Konstrukce tesařské				39 807,60	
4	762511267	Podlahové kce podkrovné z desek OSB tl 25 mm netroušených na perle a drážku šroubovaných	m2	79,240	402,60	31 902,00	URS 24tl X 0,74
		2207 - 12 1115					
5	762511867	Demontáž kce podkrovné z desek dřevotříbkových tl přes 15 mm na perle a drážku šroubovaných	m2	79,240	76,20	6 038,10	URS 24tl X 0,74
6	5587651102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	t	1,245	1 500,00	1 867,50	SoD
Celkem						56 720,20	

PÚDORYS 2.NP - nový stav

V TOMTO MÍSTĚ SE MUŠELA ZREALIZOVAT POMOCNÁ PODLAHA

LEGENDA ROVNÝCH MATERIÁLŮ

LEGENDA STAVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

Číslo	Název materiálu	Podlaží	Podlaží	Podlaží	Podlaží	Podlaží
1	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
2	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
3	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
4	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
5	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
6	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
7	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
8	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
9	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
10	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
11	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
12	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
13	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
14	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
15	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
16	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
17	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
18	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
19	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
20	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
21	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
22	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
23	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
24	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
25	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
26	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
27	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
28	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
29	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
30	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
31	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
32	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
33	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
34	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
35	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
36	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
37	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
38	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
39	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
40	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
41	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
42	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
43	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
44	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
45	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
46	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
47	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
48	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
49	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
50	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
51	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
52	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
53	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
54	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
55	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
56	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
57	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
58	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
59	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
60	Keramická dlažba	1	1	1	1	1
61	Keramická dlažba	1</				

V TOMTO MÍSTĚ SE MUŠELA
ZREALIZOVAT POMOCNÁ PODLAHA

[illegible]

LEARNING MOTIVATION MATERIAL

1. ☐	What is the meaning of learning motivation?
2. ☐	What are the factors that influence learning motivation?
3. ☐	What are the types of learning motivation?
4. ☐	What are the signs of learning motivation?
5. ☐	What are the benefits of learning motivation?
6. ☐	What are the strategies to improve learning motivation?
7. ☐	What are the consequences of low learning motivation?
8. ☐	What are the roles of learning motivation in the learning process?
9. ☐	What are the factors that affect learning motivation?
10. ☐	What are the signs of learning motivation?
11. ☐	What are the benefits of learning motivation?
12. ☐	What are the strategies to improve learning motivation?
13. ☐	What are the consequences of low learning motivation?
14. ☐	What are the roles of learning motivation in the learning process?
15. ☐	What are the factors that affect learning motivation?
16. ☐	What are the signs of learning motivation?
17. ☐	What are the benefits of learning motivation?
18. ☐	What are the strategies to improve learning motivation?
19. ☐	What are the consequences of low learning motivation?
20. ☐	What are the roles of learning motivation in the learning process?

[illegible]

LEGENDA STAVAJÍCICH MATERIÁLŮ

 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)
 **HYDROIZNACIÁNY BETÓN** (s hrubou hrúbkou 150 mm)

Table 1. The list of the studied papers					
No.	Author(s) and year	Location	Period	Sample	Findings
1	Al-Sayid et al. (2010)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
2	Al-Sayid et al. (2011)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
3	Al-Sayid et al. (2012)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
4	Al-Sayid et al. (2013)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
5	Al-Sayid et al. (2014)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
6	Al-Sayid et al. (2015)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
7	Al-Sayid et al. (2016)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
8	Al-Sayid et al. (2017)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
9	Al-Sayid et al. (2018)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
10	Al-Sayid et al. (2019)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
11	Al-Sayid et al. (2020)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
12	Al-Sayid et al. (2021)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
13	Al-Sayid et al. (2022)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
14	Al-Sayid et al. (2023)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
15	Al-Sayid et al. (2024)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant
16	Al-Sayid et al. (2025)	Algeria	2006-2008	1000	Not significant

POZNANKA

POZNANKA

[illegible][illegible]

1. Názov: PRÍSTAVBA A NÁSTAVBA PLOCHINY DE ZEMOVI UTVRANEJ OBLASTI DO 80, 80 m² - ARCHIOKON 2. Prílohy: 1. pr. - 1000 2. pr. - 2000 3. pr. - 3000 4. pr. - 4000 5. pr. - 5000 6. pr. - 6000 7. pr. - 7000 8. pr. - 8000 9. pr. - 9000 10. pr. - 10000 3. Miesto: PÚDOKÝS 2.NP - nový stav		 ARCHIO PLAN s.r.o. IČO: 471234567 Sídlo: Bratislava, Slovensko Telefon: +421 2 1234 5678 E-mail: info@archioplan.sk
4. Stav: 1. pr. - 1000 2. pr. - 2000 3. pr. - 3000 4. pr. - 4000 5. pr. - 5000 6. pr. - 6000 7. pr. - 7000 8. pr. - 8000 9. pr. - 9000 10. pr. - 10000 5. Miesto: PÚDOKÝS 2.NP - nový stav		

ŘEZ A - A' - nový stav



- [illegible]


87. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
88. **ANSWER** C. It is general and broad.
89. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
90. **ANSWER** C. It is general and broad.
91. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
92. **ANSWER** C. It is general and broad.
93. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
94. **ANSWER** C. It is general and broad.
95. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
96. **ANSWER** C. It is general and broad.
97. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
98. **ANSWER** C. It is general and broad.
99. **QUESTION** Which of the following is not a characteristic of a good research question?
 A. It is clear and specific.
 B. It is measurable.
 C. It is general and broad.
 D. It is interesting and relevant.
100. **ANSWER** C. It is general and broad.

	CHIEŁNA KIERANIEC BŁOKI TL. 450 MM A P=0 (1000/200) NA-MC 5
	CHC-MT KIERANIEC WĘZY TL. 300 MM 30 P=0 (1000/200) NA-MC 5
	CHC-MT KIERANIEC BŁOKI TL. 150 MM A P=0 (1000/200) NA-MC 5
	CHC-MT KIERANIEC BŁOKI TL. 100 MM 8 P=0 (1000/200) NA-MC 5
	STĘPA TL. 50 MM CHC-MT PRZODNA CZ. 200x400
	BEŁON C 10/14
	ZŁAZA NADWYŻY - ZŁAZIENIA STALANE 200x40 (SPRŁ. B.)
	TYRLENA ZŁAZA
	POWŁOKI ZŁAZA
	MECHANICZNA PŁYTA CHC-MT KIERANIEC TL. 100 mm (1000/200)
	MECHANICZNA TYRLENA TL. 100 mm


[illegible][illegible][illegible]

ISSN 0006-3516 = ZIT. 50 (1993) 11, 12, 13.

Amerika	Redigovaný súbor - Ing. arch. J. Hložník		
Vedúci projektant	Ing. Marín Zochal		
Zodpovedný projektant	Ing. Hubert Kral		
Výkonovateľ	Jana Štefániková		
SÚK Kolárovskej	D. U. Všetáry		
Investor:	Hlavné mesto Bratislava, Prievidská ulica č. 345, mestska časť Bratislava 000 C3		
Adresa:	PRIŠTAVBA A KÁSTAVA SPC. ENÁ SE ZMENCÍ UŽÍVANÍ OBJEKTU SO 02, SO 66 - ARCHEOPARK d. g. e. 291.282 a p. p. 7.16 / r. 3.434 k. v. Všetáry		
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ ŘEŠENÍ		
Názov:	ŘEZY A - A' , B - B' - nový stav	Celo výkresu:	D 1.1.6a







ZMĚNOVÝ LIST

č. 10

věc: Krov (vrchní záklop, hoblování krokví - přesah, zaoblení konců, nátěr lazurou)

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 5 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
V PD toto nebylo řešeno.
1.2 Popis nového řešení:
Bude proveden vrchní záklop přesahů střechy vč. zaoblení konců krokví (úprava zhlaví) a s tím spojené nátěry lazurou.

2 Zdůvodnění změny:
V PD nebylo řešeno, aby tyto části objektu vizuálně odpovídaly stávající budově nacházející se hned vedle rekonstruovaného objektu. Požadavek na vizuální sjednocení objektů v těchto dotčených částech vznikl v průběhu provádění prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	NE
---	-----	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
-------------------------------	--	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-57 354,40 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	130 102,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		72 748,30 Kč	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č.1
R:	10	ZL č. 10 - krov (vrchní záklop, hoblování krokvi - přesah, zaoblení koncu, nátěr lazurou)


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	762	Konstrukce tesařské				89 987,20	
1	76202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	2,075	1 500,00	3 112,50	SoD
2	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného dc konstrukce	m2	45 346	120,62	5 469 60	URS 24/II x 0 74
3	762082530	Provedení tesařského profilování z hravi trámu jednoduchý vnější jeden z průběhů pl. přes 140 dc	kus	108,000	274,54	29 650,30	URS 24/II x 0 74
4	762083125	Úprava řeziva na požadovaný tvar, rozměr, délku, šířku, tloušťku, hmotnost	m3	0,552	877,57	756,40	SoD
5	762332131	Montáž vázaných kol krokvi pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	29 722	145,87	5 779,30	SoD
6	762341250	Montáž bednění střech rovných z dřevěných sítů do 60° z hoblovaných prken	m2	101,450	135,42	13 738,40	URS 24/II x 0 74
7	762341330	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	12,500	162,80	2 035,00	URS 24/II x 0 74
8	762342314	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 350 mm	m2	-35,800	100,00	-3 580,00	SoD
9	762342441	Montáž listů trojúhelníkových sklonu do 60°	m	-22,000	50,00	-1 100,00	SoD
10	762398000	Pojívací prostředky krokvi, bednění, latování, načtřeňních konstrukcí	m3	0,862	1 395,00	1 202,50	SoD
11	80512130	Úprava stavebního řeziva přibližně do 224cm do 6m	m3	1,405	7 155,00	10 051,75	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všešary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č.1
R	10	ZL č. 10 - krov (vrchní záklop - hoblování krokví - přesah, zaoblení koncu, natěr lazurou)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	60512131	hranol stavební řezivo přířezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	-0,051	8 000,00	-408,00	SoD
13	6051252R	Prkno truhlářské dřevina SM, opracování hoblované, tl - 24 mm, š - 146 mm	m2	-19,648	282,00	30 282,90	Vlastn
14	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,497	13 500,00	-6 708,50	SoD
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-45 176,90	
15	765113016	Krytina keramická drážková maloformitová (přes 12 ks/m2 - bobrovka) engobovaná sklonu do 30° na suchu	m2	-39,600	850,00	-33 660,00	SoD
16	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	-39,600	30,00	-1 188,00	SoD
17	76519102	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokvě	m2	-39,600	50,00	-1 980,00	SoD
18	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	-39,600	20,00	-792,00	SoD
19	998765102	Přesluzovací nátěr pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	l	-1,729	500,00	864,50	SoD
20	28329250	fólie nekontaktní nízkořizně propustná PF mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tloušťkových stěh reakce na oheň - třída F1 110m/m2	m2	-45,540	60,00	-2 732,40	SoD
Díl: 783		Natěry				27 938,00	
21	783286111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	158,300	175,38	27 698,00	URS 24/II x 0,74
Celkem						72 748,30	

PŮDORYS STŘECHY - nový stav



1:1000

SEZNAM ZNAČEK

- 1. Stropní konstrukce
- 2. Stropní konstrukce
- 3. Stropní konstrukce
- 4. Stropní konstrukce
- 5. Stropní konstrukce
- 6. Stropní konstrukce
- 7. Stropní konstrukce
- 8. Stropní konstrukce
- 9. Stropní konstrukce
- 10. Stropní konstrukce
- 11. Stropní konstrukce
- 12. Stropní konstrukce

POZNÁMKA

1. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 2. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 3. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 4. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 5. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 6. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 7. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 8. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 9. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 10. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 11. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová. 12. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická železobetonová.

TABULKA REZÉ PO

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	REZÉ PO
1. Stropní konstrukce	1. Stropní konstrukce
2. Stropní konstrukce	2. Stropní konstrukce
3. Stropní konstrukce	3. Stropní konstrukce
4. Stropní konstrukce	4. Stropní konstrukce
5. Stropní konstrukce	5. Stropní konstrukce
6. Stropní konstrukce	6. Stropní konstrukce
7. Stropní konstrukce	7. Stropní konstrukce
8. Stropní konstrukce	8. Stropní konstrukce
9. Stropní konstrukce	9. Stropní konstrukce
10. Stropní konstrukce	10. Stropní konstrukce
11. Stropní konstrukce	11. Stropní konstrukce
12. Stropní konstrukce	12. Stropní konstrukce


LEGENDA

LEGENDA	LEGENDA
1. Stropní konstrukce	1. Stropní konstrukce
2. Stropní konstrukce	2. Stropní konstrukce
3. Stropní konstrukce	3. Stropní konstrukce
4. Stropní konstrukce	4. Stropní konstrukce
5. Stropní konstrukce	5. Stropní konstrukce
6. Stropní konstrukce	6. Stropní konstrukce
7. Stropní konstrukce	7. Stropní konstrukce
8. Stropní konstrukce	8. Stropní konstrukce
9. Stropní konstrukce	9. Stropní konstrukce
10. Stropní konstrukce	10. Stropní konstrukce
11. Stropní konstrukce	11. Stropní konstrukce
12. Stropní konstrukce	12. Stropní konstrukce



ARCH
1:1000

ŘEZ A - A' - nový stav

[illegible]

SBAVAKI ŽELJEZORYNIVÝ SYNOXI STOKING

DEL-001-007-001-001-001-001
DEL-001-007-001-001-001-001
DEL-001-007-001-001-001-001
DEL-001-007-001-001-001-001

- **IMPORTATION: 20,000 U.S. DOLLARS**
 - **EXP. * 20,000 U.S. DOLLARS**

2010 D-1 FORM 2010 - **VERBODEN**
 VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PAGES
 VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PAGES
 VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PAGES
 VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PAGES
 VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PAGES

[illegible]

81. Which of the following is not a function of the skeletal system?

- Support the body
- Store minerals
- Produce blood cells
- Regulate body temperature

QUANTITATIVE DATA


1. **PROPOSED CHANGES:**
 2. **REASON FOR REQUEST:**
 3. **DATE OF REQUEST:**
 4. **DATE OF REVIEW:**
 5. **DATE OF REVIEW:**

LEGEND

0-9
A-Z
a-z
[]
[]

10/10/2013

Page 10 of 10




	CHELNĚ KERAMICKÉ BLOKY TL. 450 mm 4x 810 (140x747(23)) NA MVC 5
	CHELNĚ KERAMICKÉ BLOKY TL. 300 mm 3x 740 (100x713(2)) NA MVC 5
	CHELNĚ KERAMICKÉ BLOKY TL. 150 mm 14x 740 (140x147(23)) NA MVC 5
	CHELNĚ KERAMICKÉ BLOKY TL. 100 mm 10x 740 (140x747(23)) NA MVC 2,5
	STĚNA TL. 160 mm CHELNĚ PRŮVODNA Z CP 230(140x5)
	BETON C 10/15
	ZEMINA NÁSPYNA - ZHUTŘENÁ STAVAJÍCÍ ZEMINA (SPRÁŠ. JL.)
	HEPELNÍ IZOLACE
	POUVOČNÁ ZEMINA
	BETONOVÁ PĚNA CHELNĚ TVÁŘNICĚ TL. 150 mm (145x87(23))
	BETONOVÁ TVÁŘNICE TL. 100 mm


	WITTE OVERHEID VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE WITTE OVERHEID VERBODEN IS
	ROOD: COÖRDINATIE VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE ROOD COÖRDINATIE VERBODEN IS
	GEEL: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE GEEL CHIEFEN VERBODEN IS
	GRUEN: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE GRUEN CHIEFEN VERBODEN IS
	BLAUW: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE BLAUW CHIEFEN VERBODEN IS
	PURPER: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE PURPER CHIEFEN VERBODEN IS
	PINK: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE PINK CHIEFEN VERBODEN IS
	BROWN: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE BROWN CHIEFEN VERBODEN IS
	GRAY: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE GRAY CHIEFEN VERBODEN IS
	BLACK: CHIEFEN VERBODEN: GEVOEL TIJDE WILKE DE BLACK CHIEFEN VERBODEN IS


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAJEDNOMERNE DOSTUPNÝM ZNĚMÝM INFORMACÍ. PŘI STAVĚNÍ PRACOVNÍ MOCHOU BYT
JISTÝMI TAKOVÉ JISTOTY JISTOTI, KTERÉ MOCHOU MĚT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ
V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PRACOVNÍ VĚSTĚNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ A UPRAVĚNÍ ROZSAH V RAMCI ZNĚMÝM ROZSAH
JEDNOLITĚ PROSTŘEDÍ PRO VEDENÍ SÍTÍ A VĚSTĚNÍ VÝPRAVĚK ZNĚNÍ ORIENTACE, JAKO POKLAD
NEJEDNOLITĚ PŘÍPÁDEK SÍTÍ DOKUMENTACE JISTOTI VÝPRAVĚK
NEJEDNOLITĚ SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE ČÁST POKLAD NEJEDNOLITĚ ROZSAH STAVBY V TĚCHTO ČÁSTI
PROJEKTU, JAKO ŽE JE POKLAD NEJEDNOLITĚ ROZSAH STAVBY NA PŘÍPÁDEK STAVĚNÍ DOKUMENTACE VĚSTĚNÍ
VĚSTĚNÍ POKLAD NEJEDNOLITĚ ROZSAH STAVBY NA PŘÍPÁDEK STAVĚNÍ DOKUMENTACE VĚSTĚNÍ
ROZSAH POKLAD NEJEDNOLITĚ ROZSAH STAVBY NA PŘÍPÁDEK STAVĚNÍ DOKUMENTACE VĚSTĚNÍ

[illegible]

Architekt:	Architekt s.r.o. - Ing. arch. Jiří Blásek	 ARCHEOPARK ARCHEOPARK s.r.o. - Ing. arch. Jiří Blásek Husova 10/II, 110 00 Praha 1 IČ: 253 09622 DIČ: CZ00000000		
Vlastník: projektant:	Ing. Martin Duřák			
Výkresový projektant:	Ing. Rupert Pils			
Výpočetce:	Jana Kalomádová			
Kraj, katastrální území:	Ol. území - Vlastná			
Investor:	Křivčanský územní úřad, Projepraktik náměstí 124/5, Vojenské nemocnice 500 03	Číslo záměru:	3332018	
Altaz:	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽITÍM OBJEKTU SO 02, SO 06 - ARCHEOPARK st. p.č. 291/282 app.č. 316/33, 343/34, úst. Vlastná ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Druhotná PO:	OPSE	
		Datum:	05/2022	
		Stavba:	001	
		Formát:	A4 x A4	
Název:	REZY A - A', B - B' - nový stav		Číslo výkresu:	D 1.1.6a







ZMĚNOVÝ LIST

č. 11

věc: PVC krytina místo keramické dlažby (m.č. 201 a 202)

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V místnostech č. 201 + č. 202 se měla provést podlahová krytina z keramické dlažby a zároveň v místnosti č. 202 projekt uvažoval s tím, aby v této podlaze došlo k vyobrazení historického okolí Všestary. Toto vyobrazení do keramické dlažby nelze vhodně technicky provést.

1.2 Popis nového řešení:

V místnostech č. 201 + č. 202 se provede podlahová krytina z PVC.

2 Zdůvodnění změny:

Záměna podlahové krytiny je z toho důvodu, že v místnosti č. 202 mělo být grafické znázornění historické mapy okolí Všestary. Toto znázornění nelze, v uspokojivém provedení, provést v rámci keramické dlažby a proto byla zvolena PVC krytina na kterou bude provedeno grafické znázornění požadovaného. Kvůli změně podlahové krytiny v místnosti č. 202 se provede záměna i v místnosti č. 201 a to z důvodu celkového vzhledu sousedících místností.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
---	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-132 943,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	233 129,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		100 186,70 Kč	bez DPH

7 Schválil:


za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	06	Dodatek č 1 - úprava 6.1.2025
R:	11	ZL č. 11 - PVC krytina místo keramické dlažby (m.č. 201 a 202) - úprava 11.01.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čerová úroveň
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-132 943,00	
1	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 mm 90 mm obklad soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 mm 90 mm Nápis: keramická dlažba - keramická dlažba - keramická dlažba - keramická dlažba - keramická dlažba 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10	m	52,850	102,00	5 390,70 SoD	
2	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním epoxidem přes 9 do 12 ks/m² Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním epoxidem přes 9 do 12 ks/m² https://www.podlahy.cz/cz/item/CS_URP_2023_000771574112 40x80x10 - 40x80x10 - 40x80x10 - 40x80x10 - 40x80x10 60x60x10 - 60x60x10 - 60x60x10 - 60x60x10 - 60x60x10	m2	109,290	500,50	54 699,60 SoD	
3	998771102	Přesun hrací pro podlahy z dlaždic výšky do 12 m	l	1	3,183	3,18 SoD	-1 717,20 SoD
4	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m² dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m² Číslo položky: 1001 109,290 x 1001 = 109,290	m2	132,241	450,00	59 508,50 SoD	
5	59761275	sokl-dlažba keramická hladká hutná do interiéru - exteriér: 330x80mm sokl-dlažba keramická hladká hutná do interiéru - exteriér: 330x80mm Číslo položky: 1001 109,290 x 1001 = 109,290	kus	193,763	80,00	15 501,00 SoD	
Díl:	776	Podlahy pavilakové				233 129,70	
6	776111111	Výstřih podkladu pavilakových podlah Výstřih podkladu pavilakových podlah Množství: 109,290	m2	109,290	100,00	10 929,00 ÚRS 24/II x 0,74	
7	776141112	Vyrovnání podkladu pavilakových podlah stěrkač 20 MPa tl 5 mm	m2	109,290	258,22	28 222,50 ÚRS 24/II x 0,74	
8	776221111	Lepen pásů z PVC stancarcením epoxidem	m²	109,290	134,68	14 719,20 ÚRS 24/II x 0,74	
9	776223111	Spoj pavilakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	45,000	53,58	2 411,10 ÚRS 24/II x 0,74	
10	776411112	Montáž obvodových soklů výšky do 100 mm Montáž obvodových soklů výšky do 100 mm 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 - 40x40x10 60x60x10 - 60x60x10 - 60x60x10 - 60x60x10 - 60x60x10	m	52,850	68,75	3 633,40 ÚRS 24/II x 0,74	
11	998776102	Přesun hrací pro podlahy pavilakové, výšky do 12 m	l	1	238,42	238,42 SoD	580,70 ÚRS 24/II x 0,74
12	28411010	láta soklová PVC 20x100mm	m	58,135	115,44	6 711,70 ÚRS 24/II x 0,74	
13	Pol VL01	Podlahovina profilovaná Altra Orchestra Custom	m2	55,666	2 310,00	128 656,50 ÚRS 24/II x 0,74	
14	Pol VL02	Podlahovina Altra Orchestra	m2	76,375	551,50	42 120,38 ÚRS 24/II x 0,74	
Celkem						100 186,70	

PŮDORYS 2.NP - nový stav



LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ Nový stropní materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Nový stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Nový podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Nový nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ Stávající stropní materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	
POZNÁMKA Podlaží: 2. NP - nový stav Stavba: PŮDORYS 2.NP - nový stav Stav: Nový stav Stavba: PŮDORYS 2.NP - nový stav Stav: Nový stav	
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ Stávající stropní materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ Stávající stropní materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ Stávající stropní materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ Stávající stropní materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ Stávající stropní materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající stěnový materiál: bílý, matný, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající podlahový materiál: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m² Stávající nábytok: bílý, lesklý, PVC, 2,5 mm, 1200x600 mm, 1000 ks/m²	

ZMĚNOVÝ LIST

č. 12

věc: Střecha, zhotovení podpěr

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 3 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

PD s podepřením přesahů konců krokví neuvažovala.

1.2 Popis nového řešení:

Dle dodatečného návrhu projektanta stavby dojde k podepření přesahů konců krokví. Podepření přesahů konců krokví nebude provedeno na obloukové části objektu.

2 Zdůvodnění změny:

Po provedení kompletního souvrství střešního pláště se s odstupem času ukázalo, že přesahy konců krokví jsou bohužel střešní krytinou namáhány více než se uvažovalo a dochází tedy k jejich mírnému poklesu což se projevuje/proklesuje viditelně do střešní krytiny z bobrovek. Tento pokles by se mohl navíc ještě zhoršit po dalším zatížení střechy např. sněhem. Kvůli tomuto poklesu bylo projektantem stavby zpracováno dodatečné opatření spočívající v podepření jednotlivých krokví dřevěným hranolem po předchozím výškovém vyrovnání jednotlivých krokví pomocí heverů. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	NE
---	-----	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
-------------------------------	--	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 6
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	99 713,20 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		99 713,20 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek


S	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č. 1
R	12	ZL č. 12 - střecha, zhotovení podpěr - úprava 30.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenná úroveň
Díl: 38		Kompletní konstrukce				29 664,00	
1	Pol VL01	Kapsy pro podpěry - zdivo	kus	42,000	180,00	6 720,00	Vlastní
2	Pol VL02	Kapsy pro podpěry - KZS	kus	48,000	478,60	22 944,00	Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 535,50	
3	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m ² s přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	95,000	64,00	6 080,00	SoD
4	94111122	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami s 1,2 m v 10 m za první a ZKD den	m ²	950,000	0,80	760,00	SoD
5	94111181	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² s přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	95,000	38,50	3 695,50	SoD
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 738,90	
6	76218141C	Vicestrané hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m ²	25,688	120,62	3 480,30	URS 24/II X 0,74
7	762083122	Impregnace dřeva proti dřevotvárnému hmyzu, houbám a plísňím mšicím třída ochrany 3 a 4	m ²	0,782	877,50	686,20	SoD
8	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, lečování, nadsíťových konstrukcí	m ³	0,782	1 385,00	1 080,90	SoD
9	898782102	Přesun hmoty pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,450	1 500,00	675,00	SoD
10	Pol VL03	Montáž podpěrné konstrukce krovů	soub	1,000	18 750,00	18 750,00	Vlastní
11	Pol VL04	Heverování konstrukce střechy	soub	1,000	22 450,00	22 450,00	Vlastní
12	80512130	Hranol stavební železo průřezu do 224mm ² do d 8m	m ³	0,782	7 185,00	5 618,50	SoD
Díl: 783		Nátěry				5 031,30	
13	783288111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m ²	25,688	1 75,38	5 031,30	URS 24/II X 0,74
Díl: ON		Ostatní náklady				1 743,50	
14	Pol VL05	Náklady na materiál	soub	1,000	1 743,50	1 743,50	Vlastní
Celkem						99 713,20	

PODEPŘENÍ NÁMĚTKŮ

ŘEZ 1-1


měř. 1:100




DET.

měř. 1:25

Přesahy koncu kroví se tímto způsobem musely dodatečně podepřít.





ZMĚNOVÝ LIST

č. 13

věc: Výtahová šachta - komplet ocelová konstrukce + opláštění sklem

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVÉR Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 6 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V hlavní části projektové dokumentace (ASŘ; SKŘ) není s ocelovou konstrukcí s následným opláštěním sklem vůbec uvažováno. Tento způsob provedení výtahové šachty je pouze okrajově zmíněn ve studii objektu.

1.2 Popis nového řešení:

Provede se ocelová konstrukce výtahové šachty s následným opláštěním sklem.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o chybu v projektové dokumentaci. V její hlavní části a ani v SOD rozpočtu není uvažováno s realizací kompletní ocelové konstrukce opláštěné sklem.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
---	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	594 695,90 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		594 695,90 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č.1
R	13a	ZL č. 13 - výtahová šachta - komplet ocelová konstrukce + opláštění sklem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				304 678,50	
1	767996103RX	Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	1 750,000	135,50	237 125,00	Indiv
2	14550306	profil ocelový svarovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm	t	1,750	36 800,00	64 400,00	Indiv
3	998767-02	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	1	1 855	1 700,00	3 157,50	Indiv
Díl:	783	Nátěry				25 842,00	
4	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	73,000	53,00	3 869,00	Indiv
5	783314101	Zakládání jednorázcobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	73,000	102,00	7 446,00	Indiv
6	783315101	Meznátěr jednorázcobný syntetický, standardní zámečnických konstrukcí	m2	73,000	98,50	7 190,50	Indiv
7	783317101	Krycí jednorázcobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	73,000	100,50	7 336,50	Indiv
Díl:	787	Zasklívání				159 411,90	
8	787-02523	Zasklívání stěn, příček, balkonového zebraclí do profildvérc těsnění sklem bezpečnostním, t přes 8 do 12 mm	m2	61,000	2 586,50	157 776,50	Indiv
9	998767102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,125	769,60	1 635,40	Indiv
Díl:	ON	Ostatní náklady				104 763,50	
10	Pe VL01	lakované kruhové terče v provedení RAL	ks	100,000	97,00	9 700,00	Indiv
11	Pa VL02	Spojovací materiál	kompl.	1,000	3 763,50	3 763,50	Indiv
12	Pn VL02	Projektová dokumentace s statickým výpočtem výtahové šachty	kompl.	1,000	49 000,00	49 000,00	Indiv
13	Pol VL04	Doprava na stavbu, ubytování atp	kompl.	1,000	43 000,00	43 000,00	Indiv
Celkem						594 695,90	

Od **Pesifactory.cz, s.r.o. - Jan Šuckrdle**

Telefon **3**

web www.schody-pemax.cz

Datum **28.2.2024**

Platnost
nabídky **30 dnů**

Vážený zákazníku,
děkujeme za projevenou důvěru a dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku **NA DODÁVKU
A MONTÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČ. JEJÍHO ZASKLENÍ** pro akci **ARCHEOPARK VŠESTARY** v
níže specifikovaném rozsahu.

1. VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Technické parametry :

Rozměr-světlost šachty:	cca 1580 x 1746 mm
Výška konstrukce	cca 8,3 m včetně střechy
Počet stanic/nástupišť	2 stanic (neprůchozí)
Nosnost výtahu:	630 kg
Umístění konstrukce	interiér

Provedení šachty obsahuje:

- zaměření stávajícího stavu objektu – ověření výšek jednotlivých podlaží nebo stanic
- vyhotovení 3 paré projektové dokumentace zohledňující stavební dispozice a technické parametry daného typu výtahu (včetně statického výpočtu) tj. návrh pravoúhlého členění a profilace ocelové konstrukce dle našeho statického výpočtu
- dodávku a montáž svařované ocelové konstrukce výtahové šachty včetně přípravy pro kotvení vodítek a šachetních dveří výtahu
- konstrukce kotvená na úrovni základové desky
- součástí horního rámu je montážní nosník dle požadavku dodavatele technologie
- povrchová úprava nátěrem 1x základní a 2x vrchní nátěr syntetickou ochrannou barvou v odstínu RAL dle výběru zákazníka - tl. nátěrů 90µm – válečkováno na stavbě
- prosklení vnějších stěn konstrukce čirým **izolačním dvojsklem v kombinaci s bezpečnostním sklem VSG 4.4.1 po celé výšce šachty**
- veškeré prosklení je čiré a **bez požární odolnosti**
- opláštění provedeno dle ČSN EN 81-20/50
- prohlášení o vlastnostech včetně CE na výrobek- výtahovou šachtu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU) č. 305/2011 a nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

Cena výtahové šachty vč. zasklení činí: 575.660,- Kč bez DPH

2. STAVEBNÍ PRÁCE

- neobsazeno

Cena stavebních prací činí : 0,- Kč

3. VÝTAH

- neobsazeno

Cena výtahu činí : 0,- Kč

4. ELEKTROPRÁCE

- neobsazeno

Cena elektro prací činí : 0,- Kč

5. PŘÍPLATKOVÉ CENY bez DPH

- Olištování rámtů šachetních dveří po jejich montáži – napojení mezi výtahovou šachtou a šachetními dveřmi, RAL nebo nerez + 4.500,- Kč / nástupiště
- Lešení pro výstavbu výtahové šachty + 38.600,- Kč / projekt / 1měs.

6. MILNIKY VÝSTAVBY

Orientační termíny výstavby, přesný termín bude určen dle požadavku stavby v návaznosti na podpisu SoD a aktuální rozpracovanosti ve výrobě. Níže uvedené termíny jsou uvažovány od odsouhlasení – schválení projektové dokumentace:

- projektová dokumentace – do 4 týdnů od předložení dispo výkresu výtahu
- zhotovení skeletu OCK – do 2 týdnů od zhotovení prohlubně
- povrchová úprava OCK – do 1 týdne od převzetí skeletu OCK
- opláštění OCK – do 4 týdnů od převzetí skeletu OCK

7. ZÁRUKA

Na předmět nabídky poskytujeme záruku po dobu **60 měsíců** na pevné části a provedené práce a **24 měsíců** na elektro komponenty od předání díla za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek v SOD.

8. CENA

Dodávka	Opláštění	Cena bez DPH*1
Ocelové konstrukce	Bezpečnostní sklo VSG 4.4.1	575.660 Kč
Stavebních prací	neobsazeno	0 Kč
Výtah	neobsazeno	0 Kč
Elektro prací	neobsazeno	0 Kč
Cena celkem za 1ks bez DPH		575.660 Kč

*1 Sazba DPH bude stanovena na základě platné legislativy v době plnění díla

*2 cenová nabídka obsahuje rozsah prací dle vizuální prohlídky stavby, na základě vydaného stavebního povolení bude v případě rozporů cenová nabídka upravena na stavebním úřadem schválené provedení

*3 Tato nabídka má pouze informativní význam a není nabídkou ve smyslu ustanovení §1731 a 1732 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je potřeba oboustranně podepsané písemné smlouvy, za kterou není považováno pouze písemné přijetí této nabídky

Cena obsahuje:

- Projektová podpora pro realizaci stavebního projektu
- Projektová dokumentace výtahové šachty
- Dodávka materiálu na místo realizace včetně přesunu hmot 1x
- Montáž výtahové šachty
- Prohlášení o vlastnostech včetně CE na výrobek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014
- Dokumentaci skutečného provedení šachty a výtahu včetně statického výpočtu
- Předání díla objednateli – doklady ke kolaudaci

Cena neobsahuje:

- Přeložky inženýrských sítí – voda a HUP
- Dodávku a montáž výtahu včetně všech předepsaných zkoušek a osvětlení nástupišť
- Provedení stavebních prací a elektro prací včetně přívodu výtahu
- Měření hluku z provozu výtahu dle NV po ukončení montáže
- Osvětlení nástupišť výtahu
- Opláštění a plechování šachetních dveří výtahu
- Lešení pro montáž výtahové šachty a výtahu
- Zhotovení hlavního přívodu včetně dodávky HCF kabelu, zhotovení OM a elektro-revize
- Oprava omítek
- Geodetické zaměření pro zanesení do RUIAN bude-li požadováno
- Zařízení staveniště – bude dokalkulováno a přičteno ke konečné ceně díla

Požadované stavební připravenost :

- Manipulační a skladovací prostory
- Možnost odběru užitkové vody a WC
- Stavební připojení el.230/400V 16A vč. spotřeby
- Zajištění přístupové cesty pro manipulaci s materiálem
- Kotevní body pro kotvení výtahové šachty cca 4,0kN / kotva

Platební podmínky :

Druh platby / Fakturace	%
Záloha pro zadání do výroby	40,00
Po dokončení skeletu konstrukce	30,00
Po dokončení díla	20,00
Po předání zákazníkovi	10,00

Lhůty splatnosti faktur: 14 dnů

9. Závěr

Vážený zákazníku, pevně věříme, že Vás předložená nabídka zaujala a těšíme se na další jednání. V případě potřeby upřesnění cenové nabídky se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Jan Šuckrdle

www.schody-pemax.cz

Ing. Martin Královský
Leknínová 146
Hradec Králové 9
500 09



Naše značka: **37/24**

Datum: 15. 3. 2024

Věc: Předběžná nabídka dodávky a montáže ocelové šachty vč. jejího zasklení pro výtah

Akce: Archeopark Všešary Hradec Králové

Vážení obchodní přátelé,
na základě Vaší poptávky Vám předkládáme tuto předběžnou nabídku.

Tato nabídka je vytvořena pro trakční výtah bez strojovny, nosnost cca 630-650 kg, neprůchozí kabina 2/2, zdvih cca 8,0 m, čistá šachta 1590x1700 mm.

Cena obsahuje:

- výrobní dokumentaci OCK zohledňující stavební dispozice a technické podmínky konkrétního typu výtahu včetně statického výpočtu
- zaměření skutečného stavu stavební připravenosti
- montáž, pronájem a demontáž pomocného **lešení** potřebného k realizaci celé OCK zhotovitelem
- dodávku a montáž svařované ocelové konstrukce z tenkostěnných uzavřených profilů v pravoúhlém členění a půdorysu včetně přípravků pro uchycení technologie výtahu dle podkladů dodavatele
- OCK založena a kotvena **do zpevněného dna** prohlubně výtahové šachty a následně čelní stěnou do obvodové zdi objektu v úrovni podest a horního nosného rámu OCK
- nátěr celé ocelové konstrukce ochrannou syntetickou barvou, odstín **RAL 7016** (nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak)
- horní nosný rám osazen montážními oky pro instalaci výtahu a jeho následný servis dle podkladů dodavatele výtahu
- opláštění stěn výtahové šachty **čirým** izolačním dvojsklem v kombinaci s **vrstveným bezpečnostním sklem VSG** v souladu s **ČSN EN 81-20** (bez požární odolnosti)
- systém zasklení **WL7** (skla připevněna k ocelové konstrukci z vnější strany, usazena **v přiznaných přichytkách v černé barvě**, spáry mezi skly nevyplněny)
- zastřešení výtahové šachty zámečnickým prvkem
- dopravu materiálu a vlastních pracovníků

Celková cena dodávky: 602.560,- (bez DPH)

Ing. Martin Královský
Leknínová 146
Hradec Králové 9
500 09



Termín realizace:

Nejbližší možný termín zahájení prací na staveništi je cca **druhá polovina 2024** s ohledem na stavební připravenost.

Požadovaná stavební připravenost (není obsaženo v nabídce):

- čistá a suchá prohlubeň v požadovaném půdorysu a správné pozici se zpevněnou hranou o dostatečné únosnosti pro ukotvení OCK
- přípravné stavební práce (vybourání vstupů, příprava prohlubně, úprava římsy, úprava podlah balkonů, fasády, soklu kolem šachty apod.)
- dostatečná příprava všech míst k ukotvení OCK ve výšce podest a hlavy šachty!
- stavební úpravy nástupišť včetně dokončení napojení podlah a ostění k šachetním dveřím výtahu a dozdění celé čelní stěny ve všech nástupištech
- vnitřní obložení čelní stěny šachty (předpokládáme **mechanicky zajišťované dveře klece** dle ČSN EN 81-20, čl. 5.2.5.3.1 c) pokud se jedná o konstrukci pro tuto variantu
- provedení okapu střechy výtahové šachty a jeho napojení na svod domu v případě venkovního provedení
- bezúplatný přívod vody a el. energie o dostatečném příkonu pro provádění prací zhotovitele
- potřebné přístupové, manipulační a skladovací prostory

Záruční doba:

Na dílo poskytujeme záruku v délce **48 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

Příplatkové ceny:

- prosklení stěn šachty dle výše uvedené specifikace, ale sklem s povrchovou úpravou **jinou než čířm sklem – bude řešeno dle individuální kalkulace**

Platební podmínky:

- po podpisu smlouvy o dílo zálohová platba ve výši 40% celkové ceny díla bez DPH se splatností 14 dní
- po dokončení ocelové konstrukce (bez opláštění) dílčí platba do výše 90% z celkové ceny díla bez DPH se splatností 14 dní
- po předání díla závěrečná faktura – daňový doklad se splatností 14 dní od data předání a převzetí díla

Platnost nabídky:

Platnost této cenové nabídky je **60 dní** ode dne jejího vystavení.

Uvedené rozměry výtahu a šachty budou upřesněny po provedení projektu a mohu být změněny na základě rozměrů a stavu stávajících prostor.

Se srdečným pozdravem a v očekávání Vašeho vyjádření k nabídce.

Ing. Martin Královský



MARTIN KRÁLOVSKÝ
LEKNÍNOVÁ 146
HRADEC KRÁLOVÉ 9
IČ: 67491871

ZMĚNOVÝ LIST

věc: Dřevěné sloupy - skutečnost

č. 14

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Po dokončení fasádní omítky se na obvodové stěny nainstalují dřevěné sloupy půlkruhového tvaru.

1.2 Popis nového řešení:

Po dokončení fasádní omítky se na obvodové stěny nainstalují dřevěné sloupy půlkruhového tvaru.

2 Zdůvodnění změny:

V SOD rozpočtu je chybně uvedeno množství dřevěných sloupů, které se mají na fasádu nainstalovat. Tento změnový list pouze napravlující množství realizovaných prací. Jedná se o chybu v PD/SOD rozpočtu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒	NE
---	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 496,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		11 496,50 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č 1
R:	14	ZL č 14 - dřevěné sloupy - skutečnost - úprava 21.12.2024

Celkem	11 496,50
--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST

č. 15

věc: Cenové navýšení za změnu výtahu

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVÉR Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 12 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle PD se má jednat o výtah o dvou nástupních stanicích.

1.2 Popis nového řešení:

Bude zrealizován výtah o třech nástupních stanicích a to z důvodu toho, aby byla zajištěna plně bezbariérovost dotčeného objektu.

2 Zdůvodnění změny:

V PD a tudíž i v SOD rozpočtu je chybně uvedeno, že má být dodán výtah o dvou nástupních stanicích. Pro správnou funkčnost objektu (aby byla splněna jeho bezbariérovost) musí být nainstalován výtah o třech nástupních stanicích. Dodání jiného typu výtahu má dopad i na schodiště obepínající výtahovou šachtu. Kvůli změně typu výtahu bylo nutné upravit hloubku výtahové kabiny (a s tím i rozměr schodiště) jelikož kabina v nejnižším podlaží má výstupní dveře na opačnou stranu než u 1. a 2.N.P. - kabina musí být průchozí. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
---	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	131 055,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		131 055,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všešary - rozšíření expozice v Archeoparku
O	05	Dodatek č.1
R	15	ZL č. 15 - cenové navýšení za změnu výtahu - úprava 21.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D 900		Výtahy				131 055,00	
1	Pol.VI.01	Cenové navýšení výtahu - dle ČN ze dne 28.6.2024	soub.	1,000	122 935,00	122 935,00	Ind.v
2	Pr.VI.02	Cenové navýšení schodiště - dle ČN ze dne 28.6.2024	soub.	1,000	8 120,00	8 120,00	Indiv
Celkem						131 055,00	



Archeopark Vřestary

Návrh řeření Schindler

We Elevate


 Schindler
150 let


Schindler

Od **Petr Lazák**
Mobil **+420739 587 105**
E-mail **petr.lazak@schindler.com**
Číslo nabídky **0303469116**
Datum **25.června 2024**
Předmět **Informativní návrh řešení k projektu Archeopark Všestary**

Dovolujeme si Vám předložit návrh řešení na dodávku a montáž výtahové technologie. Věříme, že náš návrh řešení splní po všech stránkách Vaše požadavky a očekávání. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte kdykoliv obrátit.

Za společnost Schindler CZ, a.s.



Ing. Petr Lazák
Obchodní technik

Archeopark Všešary

Obsah nabídky



Schindler

Zákazník		STAVER Luže s.r.o.
	Kontaktní osoba	Ing. Vitaliy Revunets
	Telefon / Mobil	777 172 971
	E-mail	revunets@staver.cz
	Číslo zákazníka	2573664
Projekt	Název projektu	Archeopark Všešary
	Adresa projektu	, 503 12 Všešary
	Typ budovy	Komerční
	Číslo projektu	812894546
Schindler		Schindler CZ, a.s.
	Kontaktní osoba	Petr Lazák
	Telefon / Mobil	+420739 587 105
	E-mail	petr.lazak@schindler.com
	Číslo nabídky	0303469116

Obsah nabídky

Obsah nabídky	2
Přehled projektu	3
Popis výhod produktu	4
Technická specifikace a dekorace	5
Cenová kalkulace	10
Platební podmínky a záruka	11
Ostatní	13
Referenční výkresy	
Stavební připravenost	
Rozsah technické dokumentace	
Kompletní servis	
Schindler Ahead	
Schindler Plan & Design	

Archeopark Vřestary

Přehled projektu



Schindler

Objekt	Stavba	Typ instalace	Stránka
00100	Building - E1	Schindler 3000 - 630 kg ,3 st. ,1.0 m/s	1



Archeopark Všešary

Popis výhod produktu Schindler 3000



Všestranný výtah Schindler 3000 Flexibilní řešení, které sjednocuje vzhled a funkčnost. Schindler 3000 je všestranný výtah s velmi širokou škálou designu.



Nejnovější technologie a vysoký komfort

Bezkontaktní senzor zajišťuje přesné vyrovnaní kabiny s nástupištěm pro bezpečný a plynulý pohyb cestujících a nákladu.



Maximální flexibilita

Flexibilita designu, rozměrů kabiny, nízká prohlubeň a hlava šachty. Možnost aplikace vlastního designu zákazníka a zároveň velmi snadné jej v budoucnu nahradit jiným designem.



Inovativní technologie

Aplikace frekvenčního měniče s rekuperací elektrické energie.



Životní prostředí

Produkt je velmi šetrný k životnímu prostředí.



Zřeknutí se odpovědnosti: Specifikace, možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny kabiny a možnosti uvedené v náhledu jsou pouhé ilustrativní a mohou se lišit od originálu.

Schindler je jedním z předních světových dodavatelů výtahů a eskalátorů. Společnost se specializuje na nejmodernější technologie, které jsou navrženy a pečlivě testovány na bezpečnost, pohodlí, efektivitu a spolehlivost.

Využijte našich plánovacích digitálních nástrojů a odborného poradenství obchodního týmu ke snadnému navržení technického řešení a získání všech potřebných podkladů. Váš objekt bude profitovat z výtahů se svěžím designem a tichým provozem, který bude zárukou klidného a útulného prostředí.

Archeopark Vřestary

Schindler 3000



Schindler

Hlavní parametry

Parametr	Value
Pozice 100	
Nosnost / Počet osob	630 kg / 8
Rychlost	1.0 m/s
Počet stanic / nástupišť	3 / 3 (-1, 0, 1)
Hlavní stanice	2 (0)
Zdvih	4.5 m
Strojovna	Řešení bez strojovny (MRL)
Hlava šachty	3800 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez montážního nosníku/montážního prvku)
Prohlubeň	1100 mm
Šachta: šířka x hloubka	1600 mm x 1860 mm
Šachta	Ocelové nosníky + sklo
Kabina: šířka x hloubka x výška	1100 mm x 1400 mm x 2100 mm
Dveře: šířka x výška	900 mm x 2000 mm
Kabinové dveře	Automatické 2-panelové s otevíráním doprava (T2R)

Archeopark Všestary

Schindler 3000



Technická specifikace

Parametr	Value
Světelná clona	Ano - bezpečnostní celoplošná
1. požární odolnost šachetních dveří	Bez požární odolnosti
Umístění protiváhy	Vpravo
Zachycovače na protiváze	Ne
Počet vstupů do kabiny	2
Pohon kabinových dveří	Sematic Canbus
Řízení	Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA
Umístění rozvaděče	Rozvaděč integrován v levé části rámu šachetních dveří
Pozice rozvaděče	Nástupiště na podlaží 3 na straně 1
Jmenovitý výkon motoru PMN	4,6 kW
Hlavní přívod - typ	TN-S (3L+PE+N)
Hlavní přívod - napětí / frekvence	TN-S (3L+PE+N) 400 V 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení	230 V
Počet jízdy za hodinu	120
Zařízení v souladu s platnou legislativou	EN81-20/50 Soulad s EN81-73
Instalační metoda	Montáž s lešením

Archeopark Všestary

Schindler 3000



Schindler

Parametry

Volby

Typ frekvenčního měniče

Rekuperační VAF0XX

Alarmy a komunikační vlastnosti

Telemonitoring CLSD
Hlasový modul v kleti
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
(pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele)
Systém nouzového volání z kabiny
Vzdálený monitoring
Alarm na kabině

Možnosti ovládání

Paralelní otevírání kabinových dveří
Automatický návrat do hlavní stanice
Automatické zavření dveří po stanovené době
Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině
Gong na nástupišti (zvukový signál při příjezdu kabiny do stanice)
Ukazatel stavu zařízení - výtah v normálním provozu
Ukazatel příštího směru jízdy v kabině
Ukazatel stavu zařízení - probíhá servis
Ukazatel příštího směru jízdy na nástupišti
Hlásič pater, zvuková signalizace
Požární řízení BR1 - po rozepnutí bezpečnostního kontaktu buď signálem z EPS nebo klíčkem v hlavní stanici, sjede výtah do hlavní stanice, otevře dveře a je vyloučen z provozu, pokud má přívod el. energie. (Výtah nemá vlastní zdroj energie.) Výtah s rekuperačním frekvenčním měničem rekuperuje (vytváří energii) i v evakuačním respektive požárním režimu. Pro provoz výtahu v těchto režimech je nutné zajistit spotřebování této energie.
Externí kontakt + klíčový spínač
Bezhalogenové kabely

Archeopark Všestary

Schindler 3000



Schindler



[Klikněte nebo naskenujte pro zobrazení kabiny online](#)

Specifikace dekorace

	01 Dekorace kabiny	Park Avenue
	02 Strop kabiny	LED Line Lakovaný Pure White RAL 9010
	03 Povrchová úprava kabinových dveří	Prosklené dveře s rámem z nerezové oceli broušené AISI441
	04 Boční stěny kabiny	Laminátová kompozice lesklá Santorini White
	05 Podlana kabiny	Guma zrnitá světle šedá Ano - třída R9
	06 Tvar a povrchová úprava okapu	Zapuštěný Hliník, eloxovaný šedý
	07 Ovládací panel v kabině	Linea 100 Ovládací panel v kabině na poloviční výšku
	08 Povrchová úprava schodných dveří	Prosklené s rámem z nerezové oceli broušené "Lucerne" AISI441



Archeopark Všestary

Schindler 3000



Schindler

Specifikace dekorace

Dobry den	Vítejte
Osvětlení kabiny	Automaticky zapnuto/vypnuto
Povrchová úprava rámu kabinových dveří	Nerezová ocel broušená AISI441
Ovládací panel v kabině	Nerezová ocel broušená AISI304 Maticový displej
Popis tlačítek	Mechanická tlačítka Nerezová ocel AISI304 broušená černá
Verze ovládacího panelu na nástupišti	Nerezová ocel broušená AISI304 Zapuštěný
Verze ukazatele na nástupišti	Indikátory jízdy na všech podlažích Vertikální - zapuštěný v rámu
Práh kabinových dveří	Hliníkový práh
Práh šachetních dveří	Hliníkový práh
Rozměr rámu šachetních dveří	100 mm x 60 mm

Archeopark Vřestary

Cenová kalkulace

Navýšení smluvní ceny díla



Schindler

Ročník	Osazení zařízení	Produktová řada	Cena
00100	Schindler 3000		
Cena bez DPH	1 x 122 935,00 Kč		122 935,00 Kč
Cena bez DPH			122 935,00 Kč

Návrh řešení obsahuje

- dodávku a montáž zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace
 - zhotovení technické a projektové dokumentace (1 paré)
 - dopravu na stavbu
 - gsm bránu
 - montážní lešení
 - invalidní vybavení
 - bezhalogenovou kabeláž
 - měření hlučnosti výtahů po ukončení montáže
 - ekologickou likvidaci nevratných obalů
 - vykonání předepsaných zkoušek
 - zaškolení obsluhy
 - uvedení do provozu
 - vydání prohlášení o shodě dle zákona č.90/2016 Sb.
 - osvětlení šachty
- V případě instalační metody INEX - montáže bez lešení, Schindler dodá Jakobova oka.


Návrh řešení neobsahuje (zajistí objednatel)

- DPH (výše DPH bude stanovena ve smlouvě o dílo dle cenových předpisů ČR platných v době zdanitelného plnění)
- zajištění stavební připravenosti dle podkladů zhotovitele tzn. zejména výstavbu ocel.výtahové šachty včetně odvětrání, včetně začistění špalet dle velikosti otvorů po montáži dveří a zasklení šachty
- dodávku a instalaci certifikovaných montážních závěsů/nosníků dle podkladu zhotovitele
- zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu
- zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovým zařízením do akusticky chráněných místností (viz. dokument Akustika – na vyžádání)
- náklady na zařízení staveniště (pokud nebylo dohodnuto jinak)
- designové/barevné provedení exteriéru výtahové klece dle individuálních požadavků
- vizualizaci
- začistění po instalaci dveří, požární ucpávky, nerezové portály okolo dveří (vše je možno konzultovat za příplatkové ceny)
- zajištění propojení datovým kabelem mezi velínem a rozvaděči výtahů
- trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v případě kdy je rozvaděč umístěn mimo nástupiště)
- geodetické zaměření stavby
- nátěr šachetních dveří (standard = Pebble Grey RAL 7032, Polar White RAL 9010, Window Grey RAL 7040)
- dodávka dělicí stěny mezi výtahy (při společné šachtě)
- měření hlučnosti výtahů po ukončení montáže
- zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem (dodávka výtahu na stavbu)


Archeopark Vřestary

Referenční výkresy - Pozice 00100

Půdorys šachty 1:50




Řez A-A 1:100



* = od čisté podlahy stanice

Stavební otvory dveří 1:100

Pohled ze šachty



ZMĚNOVÝ LIST				č. 16	
věc: SDK konstrukce - práce nad rámec SoD					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVÉR Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		5	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V PD bylo toto sice řešeno, ale v SOD rozpočtu chybí položky pro provedení prací spojených s instalací parotěsné zábrany k SDK podhledu, SDK opláštění ostění střešních oken a příplatek za zhotovení SDK podhledu obloukové části.					
1.2 Popis nového řešení: Práce se provedou dle PD.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o provedení prací popsaných výše, jejichž ocenění chybí v SOD rozpočtu. Jedná se tedy o chybu v PD.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	121 142,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		121 142,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všešary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č.1
R:	16	ZL č. 16 - SDK konstrukce - práce nad rámec SoD - úprava 27.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
OII:	763	Konstrukce suché výstavby				121 142,00	
1	763121752x	Příplatek k SDK podhledu ze zakřivení do plynulého oblouku: https://pocmanag.cz/realizaci/06-01-2024-141763121752x	m2	31,05800	582,00	18 662,00	Vlastní
2	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu https://pocmanag.cz/realizaci/06-01-2024-141763131751	m2	428,79400	42,55	18 245,20	URS 24/1 x 0,74
3	76318241	SDK opláštění obvodu střešního okna hř. do 0,5 m https://pocmanag.cz/realizaci/06-01-2024-14176318241	m	139,59000	458,08	63 908,50	URS 24/1 x 0,74
4	998763302	Přesun hmot. tonážní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m: https://pocmanag.cz/realizaci/06-01-2024-141998763302	t	1 908,00	439,50	839 760	SoD
5	26329282	folie PE vzdušná Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 https://pocmanag.cz/realizaci/06-01-2024-14126329282	m2	471,67340	40,33	19 022,60	URS 24/1 x 0,74
Celkem						121 142,00	

ŘEZ A - A' - nový stav



- [illegible]

- [illegible]

- 91) **KLASIDA STEFOTRI - PLOCHA 423,9 m²**
- plocha stieho krytia:
- LATE 5000
- ACHTUNG! 1000
- POLYURETHANOVÁ NASTRIEVAKA
- DIELNY NÁVOD: ČAS STAVBY: KLASIDA STEFOTRI - PLOCHA 423,9 m²
- NÁVOD NA NASTRIEVAKU: 1000 m² - PLOCHA 423,9 m²
- NÁVOD NA NASTRIEVAKU: 1000 m² - PLOCHA 423,9 m²
- NÁVOD NA NASTRIEVAKU: 1000 m² - PLOCHA 423,9 m²
- 92) **KLASIDA STEFOTRI - PLOCHA 423,9 m²**
- plocha stieho krytia:
- LATE 5000
- ACHTUNG! 1000
- POLYURETHANOVÁ NASTRIEVAKA
- STROJ: 10000

	CHIEHLINÉ KERAMICKÉ ŠKŮRY TL. 450 MM 44 P+D (40x247/238) NA MVC 5
	CHIEHLINÉ KERAMICKÉ ŠKŮRY TL. 300 MM 30 P+D (30x247/238) NA MVC 5
	CHIEHLINÉ KERAMICKÉ ŠKŮRY TL. 150 MM 14 P+D (14x247/238) NA MVC 5
	CHIEHLINÉ KERAMICKÉ ŠKŮRY TL. 150 MM 8 P+D (8x247/238) NA MVC 2,5
	STĚNA TL. 100 MM BĚŽNÁ PRŮJEDNA Z CP 236/14065
	STĚNA C 12/15
	ZEMNĚ NÁSTAVBA + ŽUTNĚNÁ STAVBA ZEMNĚ (SPRÁV. J.L.)
	TEPELNÁ ZOLACE
	PŮVODNÍ ZEMNĚ
	BETONOVÁ POPL. CHIEHLINÁ TVÁRNICE TL. 150 mm (14x197/238)
	BETONOVÁ TVÁRNICE TL. 100 mm

[illegible][illegible][illegible]

40,000 = 275.10 m.c.m. D.p.s.

Návrhy:	Architekt A.S. - Ing. arch. J.B. Březina	 ARCHEPLAN ARCHITECTURAL S.R.O. - PROJEKTOVÁNÍ KANCELÁŘ Adresa: Mlýnská 10, 250 02 Vodňany, tel.: 376 511 240 fax: 376 511 241 e-mail: info@archeplan.cz
Vizuální projekty:	Ing. Martin Dřímal	
Územní studie projektů:	Ing. Robert Píša	
Výpracováno:	Jana Novotná	
Ing. Kolářovský:	O.Š., Vlastný	
Investor:	Kolářovský ing. Pavla, Průmyslová nádrž 1245, Hradec Králové 500 03	
Akce:	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽIVÁNÍ OBJEKTU SO 2, SO 06 - ARCHÉOPARK ul. pč. 291,292 app.pč.316/13, 343/14 k.č. Vlastný ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Název:	ŘEZY A - A', B - B' - nový stav	
Celo výhled:	D 1.1.6a	









ZMĚNOVÝ LIST

věc: Střešní okna

č. 17

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary
Objekt:	ASŘ - Stavební část
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

Dle PD se mělo nainstalovat 28ks střešních oken kyvných a 4ks střešních oken výklopně kyvných. Okna nemají být elektricky ovládaná.

1.2 Popis nového řešení:

Bude nainstalováno 32ks střešních oken kyvných a z toho budou 2ks oken budou navíc elektricky ovládaná/otevíravá. Navíc budou dodány i ruční ovládací tyče k oknům.

2 Zdůvodnění změny:

Záměna na pouze kyvná okna je z toho důvodu, že benefit výklopně kyvných oken by se nevyužil, vzhledem k jejich, především výškové, poloze umístění dle PD. Dále došlo, v rámci tohoto ZL, k dospecifikování venkovních a vnitřních rolet, určení pozice oken, které se mají elektricky ovládat a k celkovému vyjasnění střešních oken tak, aby byly co nejvíce komfortní z hlediska jejich užívání.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
---	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení doby smluvního termínu.)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-190 985,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	247 187,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		56 202,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdiera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	05	Dodatek č 1
R:	17	ZL č. 17 - střešní okna - 1.úprava - úprava 27.12.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	764	Konstrukce klempířské				5 000,00	
1	764001	Klempířská výroba prostředního tunelu pro kombinování u dvojice oken, které jsou v místě, celkové rámu	kpl	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-32 180,00	
2	RCT 634521	Střešní okno křivé dřevohliníkové rozměr rámu 74x140cm - ozn. O1	kus	4,00000	6 015,00	24 060,00	SoD
Střešní okno křivé dřevohliníkové rozměr rámu 74x140cm - STŘEŠNÍ OKNO DŘEVOHLINÍKOVÉ - OTEVÍRÁNÍ KŘIVÉ (OBSA V STŘEŠNÍ ČÁSTI OKNA) - OVLÁDÁNÍ SPODNÍ - CELKOBVOODOVÉ KOVÁNÍ - ZAKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - OKNO MUSÍ UMOŽŇOVAT MIKROVENTILACI - POJISTKA NA CHYBNÉ MANIPULACE - VNĚJŠÍ ČÁST KOVOVÁ, VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ 28 "O1" množství dle SCD - 4 množství dle skutečnosti - 4							
3	RCT 641586	Střešní okno vyklápěcí křivé dřevohliníkové rozměr rámu 74x140cm - ozn. O2	kus	4,00000	14 560,00	58 240,00	SoD
Střešní okno vyklápěcí křivé dřevohliníkové rozměr rámu 74x140cm - ozn. O2 - STŘEŠNÍ OKNO DŘEVOHLINÍKOVÉ - OTEVÍRÁNÍ VYKLÁPĚČNÉ - KŘIVÉ (OBSA V KUZNÍ ČÁSTI OKNA) - OVLÁDÁNÍ SPODNÍ - CELKOBVOODOVÉ KOVÁNÍ - ZAKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - OKNO MUSÍ UMOŽŇOVAT MIKROVENTILACI - POJISTKA NA CHYBNÉ MANIPULACE - VNĚJŠÍ ČÁST KOVOVÁ, VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ 4 "O2" množství dle SCD - 4 množství dle skutečnosti - 4							
Díl:	786	Dokončovací práce - celouníkové úpravy				83 382,00	
4	786001	Vnitřní roleta (FKI) - vodící tyče + polopropustná látka	ks	16,00000	3 482,00	55 712,00	Vlastní
5	786002	Elektrické ovládání střešních oken - dodávka+ montáž (KMG 100K WWA)	kp	2,00000	6 269,00	12 538,00	Vlastní
6	786004	Venkovní roleta s AL armaturou - venkovní roleta na klasický elektrokabel (V-SML)	kpl	16,00000	8 412,50	134 600,00	Vlastní
7	786005	Dodávka ovládací tyče pro vnitřní rolety tyč ZCT 200K	ks	2,00000	388,40	776,80	Vlastní
8	786006	Dodávka řídicího setu KUX 11C EU - pro 16ks rolety s AL roletami + pro 4ks elektrické otevírání oken	set	4,00000	3 231,40	12 925,60	Vlastní
4x set pro venkovní rolety s AL armaturou + elektrické otevírání oken - 4 1x set pro 5 rolet							
9	786007	Dodávka ovládací tyče pro otevírání oken (pro okna se spodním otevíráním) - ZCZ 112	ks	1,00000	1 454,60	1 454,60	Vlastní
10	78601200	Montáž zastíhujících rolet s háčky do střešních oken	kus	-1,47200	-1 000,00	-1 472,00	SoD
Montáž zastíhujících rolet s háčky - ověření ych montáž do oken - 16x140cm https://rodinnymk.cz/roleta-16x140cm-1747200/ 16x140cm - 4 kusy - 17 472,00 množství dle SCD - -17 472,00 množství dle skutečnosti - -17 472,00							
11	61124043	roleta vnitřní střešních oken rozměru od 78x140cm	kus	-17 472,00	-2 305,00	-40 272,00	SoD
roleta vnitřní střešních oken rozměru od 78x140cm množství dle SCD - -17 472,00							
12	6140703	roleta venkovní střešních oken rozměru od 76x140cm	kus	-18,00000	-5 812,50	-93 000,00	SoD
roleta venkovní střešních oken rozměru od 76x140cm							
Celkem						56 202,00	

[illegible]

U skladu sa definicijom
prema kojoj je izvedeno
prezervativ* (ekvivalent
kvarca) na prezervativ
"Društvo"

SUPPLEMENTAL ONLINE MATERIAL

1. **Identify the problem.**
 2. **Define the problem.**
 3. **Identify the causes.**
 4. **Identify the effects.**
 5. **Identify the stakeholders.**
 6. **Identify the resources.**
 7. **Identify the constraints.**
 8. **Identify the risks.**
 9. **Identify the opportunities.**
 10. **Identify the solutions.**
 11. **Identify the implementation plan.**
 12. **Identify the monitoring and evaluation plan.**
 13. **Identify the communication plan.**
 14. **Identify the budget.**
 15. **Identify the timeline.**

POCZYNIA NEWA

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.

TABLEA RECHES 192


[illegible]

Source: <http://www.fishbase.org>.

1. General Project name: ALBUCA Client: ALBUCA Address: ALBUCA City: ALBUCA Country: ALBUCA Date: ALBUCA	ARCHITECT Name: ALBUCA Address: ALBUCA City: ALBUCA Country: ALBUCA Date: ALBUCA
2. Project Description Project name: ALBUCA Client: ALBUCA Address: ALBUCA City: ALBUCA Country: ALBUCA Date: ALBUCA	3. Project Details Project name: ALBUCA Client: ALBUCA Address: ALBUCA City: ALBUCA Country: ALBUCA Date: ALBUCA

POHLEDY - nový stav


POHLED SEVERO - VÝCHODNÍ



POHLED JIHO - VÝCHODNÍ



POHLED JIHO - ZÁPADNÍ



PŮHLÉD SEVERO - ZÁPADNÍ



IFCENŢĂ MATERIALU

1. *univariate* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
2. *multivariate* analysis: statistical analysis of multiple groups/variables
3. *descriptive* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
4. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
5. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
6. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
7. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
8. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
9. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables
10. *inferential* analysis: statistical analysis of individual groups/variables

TABUŁKA REWIZJI PD

[illegible]

POZNÁMKA

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc. This publication may be used for educational or promotional purposes, provided that the copyright notice is included in the reproduction. This publication is not to be used for advertising or promotional purposes. This publication is not to be used for advertising or promotional purposes. This publication is not to be used for advertising or promotional purposes.

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Rekapitulace změn

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	Odstavec	Vícepráce	Méněpráce	Pozn.
1	ZL č. 1 - demontáž regálů - úprava 21.12.2024	72 460,80	15 216,77	87 677,57	5	72 460,80		
2	ZL č. 2 - bourání římsy včetně zdíva pod stropem - úprava 21.12.2024	156 586,70	32 883,21	189 469,91	5	156 586,70		
3	ZL č. 3 - fasádní omítka (houbičková technika)- úprava 27.12.2024	228 798,70	48 047,73	276 846,43	5	357 928,60	-129 129,90	
4	ZL č. 4 - elektroinstalace - úprava 21.12.2024	183 883,30	38 615,49	222 498,79	6	183 883,30		chyba PD
5	ZL č. 5 - slaboproud	605 756,30	127 208,82	732 965,12	4	605 756,30		
6	ZL č. 6 - KZS stropů m.č. 101 a 102 - úprava 27.12.2024	340 148,90	71 431,27	411 580,17	6	349 303,00	-9 154,10	chyba PD
7	ZL č. 7 - změna ZB pro výtahovou šachtu - úprava 21.12.2024	15 893,20	3 337,57	19 230,77	6	33 632,50	-17 739,30	
8	ZL č. 8 - finální úklid po dokončení stávby - úprava 21.12.2024	58 544,70	12 294,39	70 839,09	6	58 544,70		chyba PD
9	ZL č. 9 - pomocná podlaha - úprava 21.12.2024	56 720,20	11 911,24	68 631,44	6	56 720,20		chyba PD
10	ZL č. 10 - krov (vrchní záklop, hoblování krokví - přesah, zaoblení konců, nátěr lazurou)	72 748,30	15 277,14	88 025,44	4	130 102,70	-57 354,40	
11	ZL č. 11 - PVC krytina místo keramické dlažby (m.č. 201 a 202) - úprava 11.01.2025	100 186,70	21 039,21	121 225,91	4	233 129,70	-132 943,00	
12	ZL č. 12 - střecha, zhotovení podpěr - úprava 30.12.2024	99 713,20	20 939,77	120 652,97	6	99 713,20		chyba PD
13	ZL č. 13 - výtahová šachta - komplet ocelová konstrukce + opláštění sklem	594 695,90	124 886,14	719 582,04	6	594 695,90		chyba PD
14	ZL č. 14 - dřevěné sloupy - skutečnost - úprava 21.12.2024	11 496,50	2 414,27	13 910,77	6	11 496,50		chyba PD
15	ZL č. 15 - cenové navýšení za změnu výtahu - úprava 21.12.2024	131 055,00	27 521,55	158 576,55	6	131 055,00		chyba PD
16	ZL č. 16 - SDK konstrukce - práce nad rámeček SoD - úprava 27.12.2024	121 142,00	25 439,82	146 581,82	6	121 142,00		chyba PD
17	ZL č. 17 - střešní okna - 1.úprava - úprava 27.12.2024	56 202,00	11 802,42	68 004,42	4	247 187,00	-190 985,00	
					4	1 216 175,70	-381 282,40	
					5	586 976,10	-129 129,90	
					6	1 640 186,30	-26 893,40	
Celkem za stavbu		2 906 032,40	610 266,80	3 516 299,20				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4					
Původní smluvní cena (vstupní)		17 759 719,30 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 216 175,70 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 381 282,40 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 216 175,70 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 381 282,40 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 597 458,10 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 597 458 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	8,99 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	17 759 719,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 586 976,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 129 129,90 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 586 976,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 129 129,90 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	17 759 719,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 640 186,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 26 893,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 640 186,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 26 893,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		17 759 719,30 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 586 976,10 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 129 129,90 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 640 186,30 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 26 893,40 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 071 139,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,66 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 443 338,10 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 537 305,70 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 906 032,40 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	17 759 719,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 665 751,70 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	20 665 751,70 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Iva Javůrková

