

## Technické podmínky předmětu smlouvy

### 1. Předmět:

Kód CPV 45440000-3 Sklenářské, malířské a natěračské práce

### 2. Malířské, tapetářské a lakýrnické práce

Jedná se o zajištění malířských, tapetářských a lakýrnických prací dle potřeb zadavatele.

#### **Základní požadavky předmětu plnění smlouvy**

- Dodavatel zajistí zahájení zadaných prací max. do 5 dní od jejich objednání.
- Provedení prací bude probíhat dle potřeb zadavatele.
- Dodavatel zajistí podle dispozic zadavatele přípravné práce (vyklizení prostor, vč. stěhování nábytku, zakrývání ploch, zaměření všech rozměrů atd.).
- Po ukončení prací zajistí dodavatel hrubý úklid.
- Pro kvalifikované posouzení a ocenění požadovaných prací umožní zadavatel po podpisu Smlouvy v případě potřeby dodavateli prohlídku objektů. Termín dle dohody.
- Jednotkové ceny uvedené v **Příloze č. 2** smlouvy jsou podkladem pro konkrétní objednávku, fakturaci a konečnou cenu plnění předmětu Smlouvy.
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dopravu do a z místa plnění a náklady na vyklizení malovaných prostor, stěhování nábytku, zakrývání ploch, zaměření všech rozměrů a náklady na hrubý úklid.

#### **Specifikace předmětu plnění v rámci reprezentativní kanceláře v objektu SSHR Šeříková**

- Příčky kanceláří jsou zděné s vápenocementovou hladkou omítkou.
- Rozměr typizované kanceláře je 5x4 m, plocha 20 m<sup>2</sup>, výška stropu 3,5m<sup>2</sup>, celková plocha stěn je 63m<sup>2</sup>, plocha stropu je 20m<sup>2</sup>. **Celková malovaná plocha je 83m<sup>2</sup>.**
- Do předmětu plnění jsou zahrnuty následující práce:
  - vyklizení kanceláře (stěhování nábytku, zakrývání ploch, zaměření všech rozměrů, stržení kobercových lišt u stěn), úklid;
  - oškrábání stávajících omítek;
  - izolace případných „proteklín“ speciálním nátěrem;
  - penetrace oškrábaných ploch;
  - provedení prvního nátěru např. Primalexem Plus\*;
  - provedení druhého nátěru např. Primalexem Polar\*.

## **Specifikace předmětu plnění v rámci reprezentativní kanceláře v objektu SSHR Olbrachtova**

- Příčky kanceláří jsou sádrokartonové, otapetované vícekrát malovatelnou papírovou tapetou typu *Pestrukta*. V místnostech sociálních zařízení a kuchyněk jsou příčky zděné s vápenocementovou hladkou omítkou.
- Strop je tvořen podhledem FEAL a nemaluje se, v případě potřeby je natírán (viz lakýrnické práce).
- Rozměr typizované kanceláře 5x4m, plocha 20m<sup>2</sup>, výška stropu 3m<sup>2</sup>. **Celková plocha stěn je 54m<sup>2</sup>.**
- Do předmětu plnění jsou zahrnuty i následující práce:

### *Malování (buď zdí, nebo tapet):*

- vyklizení kanceláře (stěhování nábytku, zakrývání ploch, zaměření všech rozměrů, stržení kobercových lišt u stěn), úklid;
- izolace případných „protektin“ speciálním nátěrem;
- provedení prvního nátěru např. Primalexem Plus\*;
- provedení druhého nátěru např. Primalexem Polar\*;
- malování stěn omyvatelnou barvou ve vybraných případech (sociální zařízení okolo umyvadel apod.).

### *Tapetování:*

- přípravné práce jako u malování;
- stržení starých tapet;
- tmelení a penetrace podkladu;
- lepení nových tapet (vícekrát malovatelné typu *Pestrukta*\*).

### *Lakýrnické práce:*

- nátěr kovových zárubní syntetickou barvou;
- nátěr oplechovaných částí stěn u oken;
- nátěr stropu syntetickou barvou.

## **Ostatní požadavky**

Případné nedostatky je zadavatel povinen oznámit do 30 dnů od jejich zjištění.

Objednatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě smluvních stran objednávat službu týkající se malířských, natěračských a lakýrnických prací i na základě nabídky dodavatele. (např. v případě potřeby použít jinou technologii malby nebo použít k výmalbě jinou než základní bílou barvu).

Vysvětlivky: \* Tento údaj slouží jako ilustrační označení pro nátěry. Účastník může nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.