

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku - Sladova	Objednatel:	Město Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 42/3,	IČ/DIČ:	00283061
Druh stavby:		Projektant:	690 02 Břec	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Michal Strouhal	IČ/DIČ:	19738145
Začátek výstavby:	03.02.2025	Konec výstavby:	30.04.2025	Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem	0,00
			0,00	NUS celkem za obj.	0,00
Přesun hmot a sutí		DN celkem	0,00	ORN celkem	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	250 839,50	Základ 15% DPH 15%	0,00 0,00	Základ 21% DPH 21%	0,00 0,00	Celkem bez DPH	250 839,50	Celkem včetně DPH	250 839,50
Projektant		Objednatel		Zhotovitel					
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis					

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava chodníku - Sladova**

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby: 87 dní Objednatel: Město Bréclav, Nám. 1

Začátek výstavby: 03.02.2025 Projektant:

Konec výstavby: 30.04.2025 Zhotovitel: Michal Strouhal

Datum zpracování 03.02.2025 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		t)	ilková
						Dodávka	Montáž		
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	54 642,03	54 642,03	43,6520
1	113106000RAB	Odstranění zám. dlažby vč. podkladu	m2	58	369,51	0,00	21 431,58	21 431,58	0,4450
2	113201012RAO	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	81,1	409,50	0,00	33 210,45	33 210,45	0,2200
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	10 170,30	10 170,30	0,0000
3	174101102R00	Zhutnění podkladu	m3	20,3	501,00	0,00	10 170,30	10 170,30	0,0000
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	3 427,80	3 427,80	0,0000
4	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	58	59,10	0,00	3 427,80	3 427,80	0,0000
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				14 400,24	6 653,76	21 054,00	47,5472
5	451571112R00	Podklad pod dlažbu ze štěrku 4/8 tl. do 15 cm	m2	58	157,50	4 541,98	4 593,02	9 135,00	0,3188
6	451571224R00	Podklad pod dlažbu z písku tl. do 15 cm	m2	58	205,50	9 858,26	2 060,74	11 919,00	0,5010
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				41 733,32	38 888,42	80 621,74	38,8339
7	591100020RAB	Chodník z dlažby zámkové	m2	58	1 390,03	41 733,32	38 888,42	80 621,74	0,6696
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				22 438,75	6 311,20	28 749,95	15,6442
8	916661111RT3	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	81,1	354,50	22 438,75	6 311,20	28 749,95	0,1929
	97	Protážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	48 406,58	48 406,58	0,0000
9	979100011RAO	Odvoz sutí a vyb. hmot do 10 km, vnitřní, do 15 m	t	43,652	1 108,92	0,00	48 406,58	48 406,58	0,0000
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	3 767,10	3 767,10	0,0000
10	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	8,7	433,00	0,00	3 767,10	3 767,10	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková	
Celkové náklady:											250 839,50	Kč

