

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PT-001675

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/CODI/856/TB/CO/2025/001

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO, DIČ: 45359041, CZ45359041
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 9039195002/5500
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: I [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: I [REDACTED]

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 542 151 0032 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění

všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 258 989 989,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007	258 989 989,00	54 387 897,69	313 377 886,69

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-030708 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic

Základní datum je 05.08.2024.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy

vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatel o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatel za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou

s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.27
14:43:32 +01'00'

Podepsal
c-CZ,
Datum: 27.01.2025

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Č.j.: 08PT-001675

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2024-030708 / P24V00277101 (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytlí jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

*Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční
prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech
Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.*

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PT-001675
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2024-030708 / P24V00277101
Název veřejné zakázky	I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	542 151 0032

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma a právní forma účastníka	Sídlo	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Provedení prací v rozsahu Sekcce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ (v kalendářních dnech)
1.	Stavby mostů a.s.	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	27195147	297 872 025,23	690
2.	Skanska a.s.	Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	26271303	259 997 601,11	578
3.	HOCHTIEF CZ a. s.	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000	46678468	310 745 237,46	690

4.	„MTS TBR + VHS – I/62 estakáda Mojžíř“			250 319 635,17	690
	Správce Metrostav TBR a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	09884572		
	Společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 41501	40233308		
5.	STRABAG Silnice a.s. - dne 12. 09. 2024 změna názvu účastníka STRABAG SIS a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	45359041	258 989 989,00	488
6.	PORR a.s.	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	43005560	295 672 323,40	690

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %
Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech	20 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ platí, že čím kratší doba provedení prací v rozsahu uvedené Sekce, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech**“ (dále jen „provedení prací“) byl časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činí 780 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu provedení prací, která činí 690 kalendářních dnů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 780), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila více než 780 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud by délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem byla kratší, než je zadavatelem stanovená předběžná minimální doba provedení prací, vyhradil si zadavatel možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Účastník **STRABAG SIS a.s.** IČO: 45359041 – dříve *STRABAG Silnice a.s.* (dále jen „**účastník**“) ve své nabídce nabídl zadavateli dobu provedení prací v délce **488 kalendářních dnů** a účastník **Skanska a.s.** v délce 578 kalendářních dnů, tedy kratší než byla zadavatelem stanovena předběžná minimální doba provedení prací.

Zadavatel se proto rozhodl před jednáním komise v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ požádat účastníka s nižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH o objasnění této doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná, současně s požadavkem na předložení předběžného harmonogramu postupu prací, který bude objasnění účastníka prokazovat.

Účastník v rámci svého objasnění předložil předběžný harmonogram postupu prací, který vychází z jeho výrobních kapacit a předpokladů, podmínek a rozfázování stavby navržené v zadávací dokumentaci a u jednotlivých fází provedl optimalizaci výrobních kapacit a předpokladů, podmínek a rozfázování stavby, a to za dodržení veškerých technologických postupů a předepsané kvality díla.

Účastník dále předpokládá dřívější zahájení demoličních prací na částech mostu mimo trať, tj. tam, kde není předpokladem pro zahájení těchto prací výluka na trati. Tímto postupem tak došlo k výraznému zkrácení Doby realizace. Po schválení výluky na trati předpokládá zahájení demolice ostatních částí mostu a výstavby již demolovaných částí mostu. Postup prací a doby trvání jednotlivých etap a jsou patrné z příloženého předběžného harmonogramu postupu prací.

Dále účastník uvažuje s rychlejším postupem výstavby spočívajícím v rychlejší výstavbě nového mostu oproti předpokladu ze Zadávací dokumentace, jelikož disponuje dostatečnými

výrobními kapacitami, zejména na práce speciálního zakládání, na provedení bednění, zemních prací a pokládku asfaltových koberců. Pro vyloučení pochybností Účastník potvrzuje, že v předběžném harmonogramu postupu prací počítá s dobou na schválení výluk 5 měsíců od Data zahájení prací tak, jak bylo předpokládáno Zadavatelem v Zadávací dokumentaci, pouze došlo k rozfázování demoličních a stavebních prací, které lze realizovat bez nutnosti povolení výluky na trati. Na závěr objasnění účastník ujistil Zadavatele, že nabídnutou Dobu realizace je schopen dodržet.

Zadavatel požádal projektanta o posouzení doby provedení prací nabídnutou účastníkem včetně posouzení předloženého objasnění účastníka, k čemuž projektant uvedl, že délka jednotlivých činností není neobvyklá a souběh demoličních a stavebních prací je zcela na uvážení účastníka a na jeho možnostech. V předběžném harmonogramu neshledal žádný zásadní problém a dobu provedení nerozporoval.

Komise posoudila předložené objasnění účastníka za dostatečně odůvodněné, a to i na základě předloženého předběžného harmonogramu. Komise se ztotožňuje s vyjádřením projektanta a posoudila dobu provedení prací nabízenou účastníkem jako splnitelnou.

S ohledem na výše uvedené konstatování se komise kratší dobou provedení prací nabídnutou účastníkem Skanska a.s. již dále nezabývala a neposuzovala.

Neboť některá z nabídek podaných účastníky obsahuje kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací a tento účastník nebyl vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, byla bodová hodnota v rámci tohoto kritéria u jednotlivých nabídek stanovena následujícím postupem:

Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby provedení prací, od které byla odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby provedení prací, od které byla odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl byl vydělen číslem 100.

$$100 - \frac{[\text{účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech} \\ - \text{doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních} \\ \text{dnech (nejkratší)}]}{[(\text{zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v} \\ \text{kalendářních dnech (780) - doba provedení prací nejvýhodnější} \\ \text{nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}) / 100]}$$

$$Y = 100 - (X - \text{MIN}) / ((\text{MAX} - \text{MIN}) / 100)$$

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X ... účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech

MIN ... doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ... zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v kalendářních dnech, tj. 780

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl v souladu se zadávací dokumentací zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v

každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle výše uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	297 872 025,23	80	84,04	67,23
2.	259 997 601,11	80	96,28	77,02
3.	310 745 237,46	80	80,55	64,44
4.	250 319 635,17	80	100,00	80,00
5.	258 989 989,00	80	96,65	77,32
6.	295 672 323,40	80	84,66	67,73

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 (v kalendářních dnech)			
	Doba provedení prací (v kalendářních dnech)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	690	20	30,82	6,16
2.	578	20	69,18	13,84
3.	690	20	30,82	6,16
4.	690	20	30,82	6,16
5.	488	20	100,00	20,00
6.	690	20	30,82	6,16

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ (v kalendářních dnech)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	297 872 025,23	67,23	690	6,16	73,39	5.
2.	259 997 601,11	77,02	578	13,84	90,86	2.
3.	310 745 237,46	64,44	690	6,16	70,61	6.
4.	250 319 635,17	80,00	690	6,16	86,16	3.
5.	<u>258 989 989,00</u>	<u>77,32</u>	<u>488</u>	<u>20,00</u>	<u>97,32</u>	<u>1.</u>
6.	295 672 323,40	67,73	690	6,16	73,89	4.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
	
	
	

V Chomutově dne 10. 12. 2024

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PT-001675
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2024-030708 / P24V00277101
Název veřejné zakázky	I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	542 151 0032

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
STRABAG Silnice a.s. - dne 12. 09. 2024 změna názvu účastníka STRABAG SIS a.s.	sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 45359041

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 03. 10. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ: Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro: - [REDAKCE] (nový člen představenstva) vystavený Rejstříkem trestů Praha 2 dne 14.10.2024. V průběhu jednání komise došlo ke změně složení představenstva společnosti STRABAG SIS a.s. s účinností od 02.12.2024, které není ještě zaevidováno v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, proto je předložen výpis z rejstříku trestů nového člena představenstva (předseda představenstva). Oznámeno dopisem ze dne 09.12.2024.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 03. 10. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby, v oboru mosty a inženýrské konstrukce, v oboru zeměměřické činnosti a v oboru geotechnika.

§ 77 odst. 1 ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku STRABAG SIS a.s. vystavený Městským soudem v Praze dne 12.09.2024.

V průběhu hodnocení nabídek došlo ke změně názvu dodavatele ke dni 12.09.2024, oznámeno dopisem ze dne 16.09.2024.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Výkaz zisků a ztrát prokázaný poddodavatelem STRABAG a.s. za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období:

2021 – 16 216 968 tis. Kč bez DPH ze dne 04.04.2022

2022 – 18 768 429 tis. Kč bez DPH ze dne 03.04.2023

2023 – 16 930 344 tis. Kč bez DPH ze dne 28.03.2024

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 02.09.2024 vystavený STRABAG Silnice a.s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to prostřednictvím poddodavatele STRABAG a.s.:

(i) 3 stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci v plném profilu v délce minimálně 100 m

1)

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na veřejnou zakázku s názvem:

„I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava“

-vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR pro zhotovitele společnost „Prodloužená Rudná“ se členy sdružení STRABAG a.s., OHL ŽS, a.s., JHP spol. s r.o., kde předmětem plnění byla novostavba čtyřpruhové pozemní komunikace v plném profilu a jejíž součástí byla výstavba mostu **SO 201 Most přes potok v km 11,640 v délce 127,8 m** a dobou dokončení 08/2020. Stavbu mostu prováděla společnost STRABAG a.s. jako člen sdružení.

2)

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na veřejnou zakázku s názvem:

„I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okr. Opava“

-vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR pro zhotovitele společnost „**Prodloužená Rudná**“ se členy sdružení STRABAG a.s., OHL ŽS, a.s., JHP spol. s r.o., kde předmětem plnění byla novostavba čtyřpruhové pozemní komunikace a jejíž součástí byla výstavba mostu **SO 202 Most přes potok v km 12,545 v délce 139 m** a dobou dokončení 08/2020. Stavbu mostu prováděla společnost STRABAG a.s. jako člen sdružení.

3) Referenční list Krajského úřadu Ústeckého kraje na veřejnou zakázku s názvem:

„**Most Štětí na silnici III/26119 ev. č.26119-1**“

-vystavený objednatelem - Ústecký kraj, IČ: 70892156 pro zhotovitele „STRABAG a.s.“ předmětem byla rekonstrukce mostu ev. č. 26119-1 spojená s vybudováním nové dodatečně předpínané nosné konstrukce na dvoupruhové pozemní komunikaci v plném profilu **SO 211 Most ev. č. 26119-1 přes Labe ve Štětí v délce 347,25 m** a dobou dokončení 06/2020. Stavbu mostu prováděla společnost STRABAG a.s.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu

██████████ – **hlavní stavbyvedoucí** vystavené společností STRABAG Silnice a.s. ze dne 02.09.2024:

- (i) Praxe s min. jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně **50 mil. Kč** bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, kde působil na pozici stavbyvedoucího při realizaci veřejné zakázky s názvem:
„D8 – 0805, Lovosice – Řehlovice, SO A 210, Estakáda Prackovice“, objednatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR,
– součástí zakázky mostní stavba SO A210 ve finančním objemu **532 mil. Kč** bez DPH, doba realizace 05/2009 – 12/2016 v **pozici stavbyvedoucí** pro dodavatele SMP CZ a.s.
- (ii) vztah k dodavateli; pracovněprávní (DPČ k dodavateli STRABAG SIS a.s.)
- (iii) Osvědčení o autorizaci č. 38555 pro autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23.05.2017.
- (iv) rodilý mluvčí českého jazyka

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu

██████████ – **zástupce stavbyvedoucího** vystavené společností STRABAG Silnice a.s. ze dne 02.09.2024:

- (i) Praxe s min. jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně **10 mil. Kč** bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, kde působil na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího:
„I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013“, objednatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR,

- součástí zakázky kompletní rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu 68,47 mil. Kč bez DPH, doba realizace 12/2015 – 07/2019 v pozici hlavní stavbyvedoucí pro dodavatele STRABAG a.s. (ii) vztah k dodavateli: pracovněprávní (DPČ k dodavateli STRABAG SIS a.s.) (iii) Osvědčení o autorizaci č. 32921 pro autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 12.05.2011. (iv) rodilý mluvčí českého jazyka
§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ: Certifikát dle normy řady ČSN EN ISO 9001 č. 55092 vystavený pro společnost STRABAG Silnice a.s. společností SILMOS-Q s.r.o. dne 15.07.2024

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Osvědčení o autorizaci č. 38555 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23.05.2017. Osvědčení o autorizaci č. 32921 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 12.05.2011.
Příslib bankovní <u>záruky za zajištění splnění smlouvy</u> č.j. 06376-02-0222012 vystavený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 30. 10. 2024, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.
Příslib bankovní <u>záruky za zálohu</u> č.j. 06376-02-0221987 vystavený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 30.10.2024, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.
Smlouva o spolupráci obsahující závazek poddodavatele STRABAG a.s. k poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ mezi STRABAG Silnice a.s. a STRABAG a.s. ze dne 15.08.2024. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 24.07.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti § 77 odst. 1 ZZVZ. – pro poddodavatele STRABAG a.s. Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 24.07.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. – pro poddodavatele STRABAG a.s.

Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace:

doložení technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a ZZVZ, a to doložení Referenčních listů ke stavebním pracím:

„I/11 Ostrava prodloužená Rudná, - hr. okr. Opava“ – výstavba mostu SO 201

„I/11 Ostrava prodloužená Rudná, - hr. okr. Opava“ – výstavba mostu SO 202

„Most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1“,

ze kterých vyplývá splnění požadavků zadavatele na 3 stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci v plném profilu v délce minimálně 100 m.

Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace:

doložení ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ, a to doložení Výkazů zisků a ztrát za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období vyšší než 150 mil.

Poddodavatel se v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zavazuje vykonávat pro Dodavatele stavební práce, které odpovídají splnění technické kvalifikace, které poddodavatel prokázal. Poddodavatel bude zajišťovat realizaci SO 201 Most ev.č. 62-007.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené STRABAG Silnice a.s. dne 02.09.2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené STRABAG Silnice a.s. dne 02.09.2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007

PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007	258 989 989,00	54 387 897,69	313 377 886,69

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %	258 989 989,00 Kč bez DPH
Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech	20 %	488 kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	[REDACTED] Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975/10, Chomutov, 430 01
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	488+90 = 578 kalendářních dnů V rámci organizace výstavby musí zhotovitel zohlednit lhůtu pro zajištění výluk na železniční trati, která bude od data zahájení prací 5 měsíců – viz. Harmonogram, který je součástí projektové dokumentace pro provádění stavby
Záruční doba	1.1.3.7	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a (ii) izolační systém dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 80 měsíců.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. (c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 201 Most ev. č. 62-007 SO 101 Silnice I/62 Sekce 2 Přeložky sítí cizích správců, každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je samostatnou Sekcí SO 301 Přeložka kanalizace SO 661 Přeložka dálkového optického kabelu SŽ ve správě ČD-Telematika SO 662 Přeložka vedení 6 kV SŽ SO 663 Přeložka zabezpečovacího vedení SŽ SO 671 Ukolejnění vodivých konstrukcí
Dílo	1.1.5.8	“I/62 Mojžíř, estakáda most ev.č. 62-007“
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1, Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 250 000 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 30 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 25 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 1 mil. Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 50 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 50 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušování práce</i>]

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		50 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 25 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 488 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?.2, 3, 4 a 5
---	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje souhlas
se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis



Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 19 269 00 - I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 258 989 989,00

Celková cena s DPH: 313 377 886,69

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	11 074 647,05	2 325 675,88	13 400 322,93
SO 001	Demolice mostu	14 459 721,81	3 036 541,58	17 496 263,39
SO 101	Silnice I/62	16 854 701,92	3 539 487,40	20 394 189,32
SO 121	Sjezd a manipulační prostor pro SAP	725 155,29	152 282,61	877 437,90
SO 180	Přechodné dopravní značení	584 692,35	122 785,39	707 477,74
SO 190	Trvalé dopravní značení	436 714,22	91 709,99	528 424,21
SO 201	Most ev. č. 62-007	190 818 425,76	40 071 869,41	230 890 295,17
SO 301	Přeložka kanalizace	1 354 559,33	284 457,46	1 639 016,79
SO 430	NN přípojka	518 424,36	108 869,12	627 293,48
SO 480	Technologie SAP	20 214 952,37	4 245 140,00	24 460 092,37
SO 661	Přeložka dálkového optického kabelu SŽ ve správě ČD-Telematika	407 215,34	85 515,22	492 730,56
SO 662	Přeložka vedení 6 kV SŽ	241 607,17	50 737,51	292 344,68
SO 663	Přeložka zabezpečovacího vedení SŽ	321 954,37	67 610,42	389 564,79
SO 671	Ukolejnění vodivých konstrukcí	977 217,66	205 215,71	1 182 433,37



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena Jednotková 9 Celkem 10	
	0		Všeobecná konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP	KPL			
2	02730		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby	KPL			
3	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Patologický průzkum nosníků Podrobnější specifikace doplněna do TZ SO 001	KPL			
4	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS	KPL			
5	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS			
6	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS			
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby	KPL			
8	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přílehlých ploch, okolí a konstrukcí	KPL			
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora	KUS			
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. oplocení staveníště, proviz. zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby	KPL			



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojiř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojiř
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu

SO 001

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T			
			pol. č. 11332 90,456*1,9=171,866 [A] pol. č. 17120a 457,5*2,0=915,000 [B] Celkem: A+B=1 086,866 [C]				
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T			
			pol. č. 11333 93,849*2,4=225,238 [A]				
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T			
			železobeton pol. č. 96611 390,379*2,5=975,948 [A] pol. č. 96616a 1906,691*2,5=4 766,728 [B] pol. č. 96616b 734,282*2,5=1 835,705 [C] Celkem: A+B+C=7 578,381 [D] odpočet pro zpětný zásyv základu z předcmeného betonu v SO 201 pol. č. 17491R - 1438,473*2,5=-3 596,183 [E] odpočet pro provizorní komunikaci z předcmeného betonu pol. č. 17110 -1312,5*2,5=-3 281,250 [F] Celkem: E+F=-6 877,433 [G] Celkem: D+G=700,948 [H]				
4	015140	b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T			
			prostý beton pol. č. 96615 584,739*2,3=1 344,900 [A] pol. č. 966845 (50,0*2,0*0,25)*2,3=57,500 [B] Celkem: A+B=1 402,400 [C]				
5	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T			
			pol. č. 97817 3982,567*0,01*1,3=51,773 [A]				
1			Zemní práce				
6	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2			
			vyklizení prostoru pod mostem 85,0*20,0=1 700,000 [A]				
7	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2			
			vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku SK1 377,0+89,0=466,000 [A] SK2 251,0=251,000 [B] SK3 286,0+1396,0+958,0=2 640,000 [C] SK4 180,0+37,0=217,000 [D] SK6 567,0=567,000 [E] SK7 311,0=311,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=4 452,000 [G]				
8	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS			
			vč. odvozu, uložení a dalších případných prací s tímto určené 30+7=37,000 [A]				
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3			
			vč. odvozu a uložení na skládku pod obetonovaným svahem odhad li cca 150 mm O1 27,358*0,15*16,95=69,558 [A] O10 8,6*0,15*16,2=20,898 [B] Celkem: A+B=90,456 [C]				
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3			
			vč. odvozu a uložení na skládku na mostě (268,548*11,649)*0,03=93,849 [A]				
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M			
			žulový obrubník včetně odvozu a uložení na místo určené směr Děčín 278,47=278,470 [A] směr Ústí 279,95=279,950 [B] Celkem: A+B=558,420 [C]				
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
			povinný odkup na mostě (268,548*11,649)*0,09=281,548 [A] přechodová oblast (8,0*11,649*0,09)*2=16,775 [B] Celkem: A+B=298,323 [C]				
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3			
			Ornice bude využita pro rekultivaci v rámci SO 201 1346,0*0,15=201,900 [A]				
14	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3			
			pro provizorní komunikaci vč. odvozu, uložení na skládku pol. č. 17120, poplatek za skládku pol. č. 015111 (158,0+49)*0,5*501,0=457,500 [A]				
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3			
			provizorní komunikace násyp z bet. recyklátu vč. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností vč. hutnění i různé míry hutnění odstranění v SO 201 RAMPA 1365-375,0*0,5=1 177,500 [A] PLOŠINA 341,0-412,0*0,5=135,000 [B] Celkem: A+B=1 312,500 [C]				
16	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			

		skladka		
		pol. č. 12273 457,5=457,500 [A]		
17	17120 b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	
		mezi skladky		
		pol. č. 12110 201,9=201,900 [A]		
18	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	
		pro provizorní komunikaci		
		1288,0=1 288,000 [A]		
	4	Vodorovné konstrukce		
19	46157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	
		ochranná konstrukce stěnic		
		SP - ochranný polštář tl 500 mm - dopadové lože		
		odstranění SO 201		
		(40,0*5,0+40,0*10,0)*0,5=300,000 [A]		
	5	Komunikace		
20	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	
		provizorní komunikace, pod bet panely		
		odstranění v SO 201		
		450,8=450,800 [A]		
21	59301	KRYT ZE SILNICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	
		provizorní komunikace, odstranění je v SO 201		
		1288,0=1 288,000 [A]		
	9	Ostatní konstrukce a práce		
22	9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	
		povinný odkup		
		směr Děčín 278,47=278,470 [A]		
		směr Ústí 279,95=279,950 [B]		
		Celkem: A+B=558,420 [C]		
23	9119C3	SVOODILO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		
		povinný odkup		
		směr Děčín 278,47=278,470 [A]		
		směr Ústí 279,95=279,950 [B]		
		Celkem: A+B=558,420 [C]		
24	932122	PROTIDÍTKOVÉ ZÁBRANY SÍTOVÉ - DEMONTÁŽ		
		povinný odkup		
		nad železniční trať		
		(20,0+18,0)*2,0=76,000 [A]		
25	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	
		vč. odvozu a uložení na skládku		
		Přefabrikovaná žimsa		
		plocha odměřena z čadu		
		směr Děčín 0,670*278,47=186,575 [A]		
		směr Ústí 0,726*279,95=203,804 [B]		
		Celkem: A+B=390,379 [C]		
26	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	
		vč. odvozu a uložení na skládku		
		zvan zpevněný betonem		
		O1 27,350*0,2*16,95=92,744 [A]		
		O10 8,6*0,2*16,2=27,864 [B]		
		podkladní beton pod základ P4 2,6*11,8*0,2=6,136 [C]		
		výrovnávací beton na NK proměnná tloušťka 3 až 20 cm		
		14,83*268,548*0,03+0,2/2=457,995 [D]		
		Celkem: A+B+C+D=584,739 [E]		
27	96616 a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	
		vč. odvozu a uložení na skládku		
		předpětá prefabrikovaná nosníky typu I-73 výšky 1,40 m, v každém poli 10 ks.		
		0,71 m ² * 268,548 délka nosné konstrukce * 10 počet kusů v poli = 1 906,691 [A]		
28	96616 b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	
		vč. odvozu a uložení na skládku		
		část vybouraného materiálu bude pomocí recyklace použít pro zásep základů, opěr, pilů a kbel SO 201 pol. č. 17491R, a pro provedení provizorní komunikace SO 001 pol. č. 17110		
		políkové stěpky		
		O1 37*0,12*268,548*9=107,312 [A]		
		blobořadná čel polí		
		O1 1,34*1,16*0,3*9=4,197 [B]		
		P3 1,34*1,16*0,3*9=4,197 [C]		
		P5 1,34*1,16*0,3*9=4,197 [D]		
		P8 1,34*1,16*0,3*9=4,197 [E]		
		O10 1,34*1,16*0,3*9=4,197 [F]		
		přechodová deska		
		O1 7,05*12,36*0,3=26,144 [G]		
		O10 7,05*11,34*0,3=23,995 [H]		
		stěpky pilů		
		P2 10,7*0,74*1,2*3=28,505 [I]		
		P3 11,25*0,74*1,2*3=29,970 [J]		
		P4 5,88*0,74*1,2*3=16,328 [K]		
		P5 5,95*0,74*1,2*3=15,851 [L]		
		P7 8,66*0,74*1,2*3=23,070 [M]		
		P8 7,86*0,74*1,2*3=20,939 [N]		
		P9 5,53*0,74*1,2*3=14,732 [O]		
		stěna P6 11,06*0,8*11,5=102,637 [P]		
		část základů v P4 2,5*2,6*11,5=75,400 [Q]		
		uložení prahů u pilů P2 až P9 1,638*(15,95*2+15,2+15,25*4+15,085)=226,414 [R]		
		Celkem: A+R+K+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=734,282 [S]		
29	9668431	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA		
		oplocení mezi P3 a P4		
		vč. odvozu, uložení a poplatku		
		následné obnovení v SO 201		
		40,0=40,000 [A]		
30	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	
		vč. odvozu a uložení na skládku		
		demolice plotů - beton výška 3m, délka 50m, tl 0,25 m		
		50,0=50,000 [A]		
31	967853	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRU POVRCHOVÝCH POSUN DO 260MM	M	

		<i>D1 15,745=15,745 [A]</i> <i>P3 15,745=15,745 [B]</i> <i>P5 15,745=15,745 [C]</i> <i>P8 15,745=15,745 [D]</i> <i>D19 15,745=15,745 [E]</i>	
32	967864	<i>Celkem: A+B+C+D+E=78,725 [F]</i> VYBOURÁNÍ MOSTŮ LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) povinný odkup zhotovitelem <i>D1 10=10,000 [A]</i> <i>P2 - P9 8*10*2=160,000 [B]</i> <i>O2 10=10,000 [C]</i>	KUS
33	96787	<i>Celkem: A+B+C=180,000 [D]</i> VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODNOVACŮ	KUS
34	97817	<i>Z1=21,000 [A]</i> ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozů a uložení na skládku <i>14,83*268,548=3 982,567 [A]</i>	M2



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Rozpočet: SO 101 Silnice I/62

SO 101

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573 262,428+262,428 [A]	M3			
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol. č. 11130 1478,917*0,2*2,0=591,567 [A] pol. č. 11332 1396,98*1,9=2 654,262 [B] pol. č. 12924 555,45*0,2*2,0=222,180 [C] pol. č. 17120a 1578,821*2,0=3 157,642 [D] Celkem: A+B+C+D=6 625,651 [E]	T			
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV pol. č. 11352 (0,15*0,25*760,46)*2*2,3=131,179 [A]	T			
	1		Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU Sejmутí dmnové vrstvy tl 0,2m, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 (207,55+478,1+289,76+206,37)*1,15+(33,4+20,1+28,7+37,67)=1 478,917 [A]	M2			
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č.015111 (2677,74+1313,63)*0,35=1 396,980 [A]	M3			
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. lože vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140 128,75+123,9+32,12+128,39+84,93+110,43+42,21+109,73=760,460 [A]	M			
7	11372a		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Pro nepevněnou krajnici 373,84*0,15=56,076 [A] Pro SO121 56,337*0,15=8,451 [B] Celkem: A+B=64,527 [C]	M3			
8	11372b		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem 598,706-56,076-(56,337*0,15)=534,179 [A]	M3			
9	113765a		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE profilnutí dražky 40x12mm pro závluku N1 40,21=40,210 [A]	M			
10	113765b		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE profilnutí dražky 40x12mm pro závluku N2 7,48+7,26+10,68+6,98+8+15,5+11,5+10,25=77,650 [A]	M			
11	12573a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dovoz zeminy v kvalitě ornice (207,55+478,1+289,76+206,37)+(33,4+20,1+28,7+37,67)*0,15+(113,81+118,89+58,5 +40,59+57,89+58,14)*1,0*0,15=262,428 [A] Celkem: A=262,428 [B]	M3			
12	12573b		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Dovoz z mezidopie pol. č. 17110 389,715=389,715 [A] pol. č. 17111 389,715=389,715 [B] Celkem: A+B=779,430 [C]	M3			
13	12673		ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽI NÁSPŮ TŘ. I výkop vč. odvozu na skládku, uložení na skládku pol. č. 17120a, meziskládku pol. č. 17120b, poplatek za skládku v pol. č.015111 dle planimetrie před mostem 1072,22=1 072,220 [A] za mostem 624,56=624,560 [B] osy 110 576,87+314,62=891,490 [C] Celkem: A+B+C=2 588,270 [D]	M3			
14	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM stržení krajnic tl. 200 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. 015111 96,69+92,78+24,12+95,52+60,4+72,56+31,72+81,66=555,450 [A]	M2			
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM násp dle planimetrie před mostem 570,9=570,900 [A] za mostem 174,47=174,470 [B] osy 110 16,98+17,08=34,060 [C] Celkem: (A+B+C)/2=389,715 [D]	M3			
16	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násp dle planimetrie před mostem 570,9=570,900 [A] za mostem 174,47=174,470 [B] osy 110 16,98+17,08=34,060 [C] Celkem: (A+B+C)/2=389,715 [D]				
17	17120a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení na skládku pol. č. 12673 2588,27-779,430-(311,1+96,0+33,0+50,52)-30,581)/2=1 578,821 [A]	M3			
18	17120b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení na meziskládku pol. č. 12673 779,430=779,430 [A] Bude využito pro SO121 ((311,1+96,0+33,0+50,52)-30,581)/2=230,020 [B] Celkem: A+B=1 009,450 [C]	M3			

19	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3
aktivní zóna tl. 0,50m				
dle planimetrie				
před mostem 779,62=779,620 [A]				
za mostem 743,76=743,760 [B]				
osy 110,372,96+335,6=708,960 [C]				
Celkem: A+B+C=2 231,940 [D]				
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3
dosypávka				
dle planimetrie				
před mostem 123,54=123,540 [A]				
za mostem 73,25=73,250 [B]				
osy 110 47,78+40,84=88,620 [C]				
Celkem: A+B+C=285 410 [D]				
21	18110	D	UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2
urovnění + zhutnění parapetů				
dle planimetrie				
před mostem 1909,84=1 909,840 [A]				
za mostem 1881,98=1 881,980 [B]				
osy 110 779,37+693,64=1 473,010 [C]				
Celkem: A+B+C=5 264,830 [D]				
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2
Nákup zeminy v kvádře ornice pol. 014201, dovoz ornice pol. 12573				
(207,55+478,1+289,76+206,37)*(33,4+20,1+28,7+37,67)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05+0,07+0,05+0,06+0,17)=4 431,083 [A]				
Celkem: A=1 749,520 [B]				
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2
1749,52=1 749,520 [A]				
24	18247		OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2
1749,52=1 749,520 [A]				
Zaklady				
25	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2
dle planimetrie				
před mostem 1848,44=1 848,440 [A]				
za mostem 1860,98=1 860,980 [B]				
osy 110 810,83+742,13=1 552,960 [C]				
Celkem: A+B+C=5 260,380 [D]				
26	289073		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSITŮ A GEOROZÍ	M2
georohože - svah 1:1,6				
dle T2 SO 101				
(207,55+478,1+289,76+206,37)*1,15=1 359,047 [A]				
Komunikace				
27	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 200MM	M2
směs smíchaná cementem tl. 0,17m				
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05+0,07+0,05+0,06+0,17)=4 431,083 [A]				
28	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2
Šterkodrt min. tl. 0,25m				
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05+0,07+0,05+0,06+0,17+0,1+0,17/2+0,5)+40,21*0,22+0,1+0,17/2)=4 907,770 [A]				
29	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2
nezpevněná krajnice				
tl. 150 mm				
(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,73+58,14+42,21)*0,5=336,280 [A]				
(55,7+46,89+47,73)*0,25=37,580 [B]				
Celkem: A+B=373,840 [C]				
30	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2
postřik spojovací PS-CP 0,35kg/m2				
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05+0,07+0,05)=4 276,495 [A]				
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05)=4 195,841 [B]				
Celkem: A+B=8 472,336 [C]				
31	574068		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL 70MM	M2
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05+0,035)=4 219,365 [A]				
32	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM	M2
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*(0,04+0,05+0,07+0,05+0,03)=4 298,659 [A]				
33	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIKOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	M2
(2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97)*(113,81+118,89+58,55+40,59+55,7+57,89+32,12+46,89+47,33+58,14+42,21)*0,02=4 148,792 [A]				
34	576411		DOSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2
dosyp předobaleným kamenivem 1,5kg/dm2				
2656,67+81,09+62,02+1289,6+45,97=4 135,350 [A]				
Ostatní konstrukce a práce				
35	8113C1		SVODIDLO OČEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
vč. zahlubnutí sloupků u mostu 4x12m				
58,0+57,0=115,000 [A]				
ve směru staničení před mostem				
vlevo 124,0=124,000 [B]				
vpravo 118,0=118,000 [C]				
za mostem				
vlevo 63,0=63,000 [D]				
vpravo 46,0=46,000 [E]				
Celkem: A+B+C+D+E=466,000 [F]				
36	8113C3		SVODIDLO OČEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M
povinný odkup zhotovitelem				
112,76+9,49+7,41+96,1+4,21+12,67+121,56+108,92=473,120 [A]				

37	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ v6. uschovy (42,39+32,29)/4=18,670 [A] 18=19,000 [A]	KUS	
38	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU modré 8=8,000 [A]	KUS	
39	91228 a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU bílé 66=66,000 [A]	KUS	
40	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM betonová obruba vč. špa 40,21=40,210 [A]	M	
41	918113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM 7,69+7,26+10,59+6,978+8,011+10,25=50,785 [A]	M	
42	931325 a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2 profiznuli drážky 40x12mm + zálivka N2 40,21=40,210 [A]	M	
43	931325 b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2 profiznuli drážky 40x12mm + zálivka N2 7,48+7,26+10,59+6,99+8+15,5+11,5+10,25=77,650 [A]	M	



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Rozpočet: SO 121 Sjezd a manipulační prostor pro SAP

SO 121

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5		Jednotková	
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T			
			pol. č. 12924 551,3*0,2*2,0=220,520 [A]				
	1		Zemní práce				
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3			
			308,9*0,3*0,33=30,581 [A]				
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3			
			Dovoz z mezdeponie				
			pol. č. 17110 260,601=260,601 [A]				
			pol. č. 17111 230,02=230,020 [B]				
			Celkem: A+B=490,621 [C]				
4	12924		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2			
			sejmutí vrstvy tl. 200 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. 015111				
			252,6+34,0+18,0+4,4+191,0+51,3=551,300 [A]				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3			
			násyp				
			dle planimetrie				
			((311,1+96,0+33,0+50,52)-30,581)/2+30,581=260,601 [A]				
6	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3			
			dle planimetrie				
			((311,1+96,0+33,0+50,52)-30,581)/2=230,020 [A]				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
			uložení na mezdeponii				
			pol. č. 12373 30,581=30,581 [A]				
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
			aktivní zóna				
			dle planimetrie				
			308,9*0,3=92,670 [A]				
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
			dosypávka				
			0,03*16,0=0,480 [A]				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			
			urovnání a zhutnění terénu				
			252,6+18,0+4,4+33,9=308,900 [A]				
	2		Zaklady				
11	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2			
			252,6+18,0+4,4+33,9=308,900 [A]				
	5		Komunikace				
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
			Štěrkodrt 0/32 tl.0,15m				
			horní vrstva uložena ve sklonu 0,5%				
			252,6+88,76*0,15=265,914 [A]				
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2			
			Štěrkodrt 0/63 tl. min 0,15m				
			spodní vrstva uložena ve sklonu 3%				
			252,6+88,76*0,7=314,732 [A]				
14	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2			
			Materiál z objektu SO101				
			33,962+17,975+4,4=56,337 [A]				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
15	9113C1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
			12,0+13,0=25,000 [A]				
16	9113C3		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
			povinný odkup zhotovitelem				
			13,0=13,000 [A]				
17	91238		SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VCETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS			
			červené - Z11g				
			2=2,000 [A]				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

SO 180

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrské vč. projednání zvláštního užívání a s tím související náklady	KPL			



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojiř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojiř
Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

SO 190

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
			B26 2=2,000 [A] IS5 1=1,000 [B] E9 1=1,000 [C] IP4b 2=2,000 [D] A22 1=1,000 [E] E13 1=1,000 [F] C4c 1=1,000 [G] B2 4=4,000 [H] B20a 1=1,000 [I] P4 1=1,000 [J] C3a 1=1,000 [K] IS3c 1=1,000 [L] B24b 1=1,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=18,000 [N]				
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
			B26 2=2,000 [A] B132=2,000 [B] E13 3=3,000 [C] E9 1=1,000 [D] IS5 1=1,000 [E] B20a 1=1,000 [F] C4c1=1,000 [G] B2 4=4,000 [H] IP4b 2=2,000 [I] A22 1=1,000 [J] P4 1=1,000 [K] C3a 1=1,000 [L] IS3c 1=1,000 [M] B24b 1=1,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=22,000 [O]				
3	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
			IP19 1=1,000 [A]				
4	914831		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
			Z4C 1=1,000 [A]				
5	914833		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DEMONTÁŽ	KUS			
			Z4C 1=1,000 [A]				
6	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
			16=16,000 [A]				
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			
			V1a 0,125m (724,0+27,0+34,0+35,0)*0,125=102,500 [A] V4 0,25m (635,0+660,0+72,0+38,0+74,0+90,0+86,0+78,0+80,0+82,0+28,0+18,0)*0,25=485,250 [B] V2b (1,5/1,5/0,25m) (175,0+150,0+78,0+38,0)*0,25*0,5=55,125 [C] V13 (0,5/1,0m) (39,0+18,0+50,0+44,0+40,0)*1/3=63,667 [D] V1a 0,25 m (38,0+58,0)*0,25=24,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=730,542 [F]				
8	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			
			V13 (0,5/1,0m) (39,0+18,0+50,0+44,0+40,0)*1/3=63,667 [D]				
9	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			
			V1a 0,125m (724,0+27,0+34,0+35,0)*0,125=102,500 [A] V2b (1,5/1,5/0,25m) (175,0+150,0+78,0+38,0)*0,25*0,5=55,125 [B] V1a 0,25 m (38,0+58,0)*0,25=24,000 [C] Celkem: A+B+C=181,625 [D]				
10	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2			
			V4 0,25m (635,0+660,0+72,0+38,0+74,0+90,0+86,0+78,0+80,0+82,0+28,0+18,0)*0,25=485,250 [A]				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 62-007

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5			
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18232, dovoz ornice pol. 12573 249,842=249,842 [A]	M3			
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol. č. 17120a 5272,032*2,0=10 544,064 [A] pol. č. 11332 kamenivo 380,0*1,9=722,000 [B] Celkem: A+B=11 266,064 [C]	T			
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU pol. č. 11343 25,0*2,4=60,000 [A]	T			
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV pol. č. 11332 betonový recyklát 1312,5*2,3=3 018,750 [A]	T			
5	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTİKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU Kompletní ochrana proti bludným proudům. Zahrnuje vystrojení konstrukce (provaření výztuže bodovými svary a svary délky 100mm pro účely uzemnění, vývody z výztuže na povrch konstrukci, elektrický-izolační oddělení nosné konstrukce) včetně vyhodnocení závěrečné zprávy, podkladů pro plán údržby a sledování	KPL			
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU	KUS			
	1		Zemní práce				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu, uložení provizorní komunikace násyp z betonového recyklátu z SO 001 pol. č. 17110 1312,5=1 312,500 [A] ochranná konstrukce silnice z kameniva, z SO 001 pol. č. 45157 300,0=300,000 [B] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5*0,32=80,000 [C] Celkem: A+B+C=1 692,500 [D]	M3			
8	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) odstranění provizorní komunikace, vč. odvozu, uložení 1288,0*0,15=193,200 [A]	M3			
9	11343		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5*0,1=25,000 [A]	M3			
10	113766		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE podél říms směr Děčín 293,521*2=587,042 [A] směr Ústí nad Labem 289,83*2=579,660 [B] podél odvodňovacího proužku směr Ústí 91,0=91,000 [C] směr Děčín 200,0=200,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 457,702 [E]	M			
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odstranění provizorní komunikace z SO 001 pol. č. 56330 vč. odvozu, uložení na skládku pol. č. 17120, poplatek za skládku 015111 podklad po panelu 450,8=450,800 [A]	M3			
12	12573 a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I pol. č. 17411a 616,488=616,488 [A] pol. č. 17411b 277,792=277,792 [B] Celkem: A+B=894,280 [C]	M3			
13	12573 b		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dovoz zeminy v kvalitě ornice zpětné rozprostření ornice z SO 001 pol. č. 12110 pol. č. 18222 446,615*0,15=66,992 [A] zbylá část zpětného rozprostření z SO 001 pol. č. 12110 pol. č. 18232 (1346,0*0,15=446,615*0,15)=134,908 [B] dovoz ornice pro pol. č. 18232 2565,0*0,15=134,908=249,842 [C] Celkem: A+B+C=451,742 [D]	M3			
14	13173 a		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I podkladní beton pod základy pol. č. 451312 131,11=131,110 [A] základy pol. č. 272325 774,774=774,774 [B] opěry a křídla pol. č. 333325 411,757=411,757 [C] pro zpětný zásyp pol. č. 17491R 1791,505=1 791,505 [D] zásyp za opěrou pol. č. 45857a 263,456=263,456 [E] ochranný zásyp pol. č. 45860 93,157=93,157 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3 465,759 [G]	M3			

15	13173 b	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I	M3
vsakovací objekt vsakovací objekt č. 1 $9,6 \times 5,4 \times 2,96 = 153,446$ [A] kolem vsakovacího objektu $(3,44 + 0,5 \times 3,18 + 0,5) \times 5,4 \times 2,85/2 + (3,44 + 3,18) \times 9,6 \times 2,85/2 = 149,198$ [B] vsakovací objekt č. 2 proměnná hloubka $10,2 \times 3,6 \times (2,54 + 1,76)/2 = 78,948$ [C] kolem vsakovacího objektu $(2,55 + 0,5) \times 3,6 \times 1,54/2 + (1,83 + 0,5) \times 3,6 \times 1,76/2 + (2,55 + 0,5) \times 10,2 \times 1,54/2 + (1,83 + 0,5) \times 10,2 \times 1,76/2 = 60,705$ [D] Celkem: $A+B+C+D=442,297$ [E]			
16	17120 a	ULOŽENÍ SYFANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka	M3
zemina z pilot pol. č. 224325-1806,169=1 806,169 [A] pol. č. 13173a-3465,759=3 465,759 [B] pol. č. 12373-450,8=450,800 [C] zemina z vrstů pro záporné pažení pol. č. 26114-3,14=0,1=0,141,0=1,287 [D] odpočet pro zpětný zásep pol. č. 17411a-516,488=- 516,488 [E] odpočet pro zpětný zásep pol. č. 17411b-277,792=- 277,792 [G] pol. č. 13173b-442,297=442,297 [H] Celkem: $A+B+C+D+E+G+H=5 272,032$ [I]			
17	17120 b	ULOŽENÍ SYFANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ meziskládka	M3
pro zpětný zásep pol. č. 17411a-516,488=- 516,488 [B] pro zpětný zásep pol. č. 17411b-277,792=- 277,792 [C] Celkem: $B+C=894,280$ [D]			
18	17411 a	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3
zásep 70% z bot. výšky z SO 001 86616b, 30% zeminou z hloubení 13173a plocha odměřena z cedu základy opěr tub opěr $O1 5,636 \times 11,4 = 64,250$ [A] $O10 5,64 \times 15,4 = 86,856$ [B] líc opěr $O1 4,057 \times 14,4 = 58,421$ [C] $O10 4,545 \times 18,4 = 83,628$ [D] zásep kolem pilů $P2 (5,654 + 4,844) \times 13,1 = 137,524$ [E] $P3 (4,94 + 4,682) \times 17,85 = 175,323$ [F] $P4 (4,425 + 3,69) \times 16,5 = 133,890$ [G] $P5 (2,392 + 0,869) \times 11,6 = 37,828$ [H] $P6 (4,253 + 5,363) \times 13,35 = 128,841$ [I] $P7 (3,811 + 3,967) \times 17,07 = 132,770$ [J] $P8 (3,164 + 5,23) \times 18,71 = 157,052$ [K] $P9 (6,491 + 7,834) \times 19,92 = 285,354$ [L] zásep křidel $K1 8,2 \times 4,5 \times 4,2/2 = 78,120$ [M] zásep opěr $O1 9,823 \times 11,4 = 111,982$ [N] $O10 9,838 \times 15,4 = 151,474$ [O] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=2 054,961$ [P]			
19	17411 b	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3
zpětný zásep u zásep vsakovacích objektů vsakovací objekt č. 1 nad $9,6 \times 5,4 \times 0,75 = 39,880$ [A] kolem vsakovacího objektu $(3,44 + 0,5 \times 3,18 + 0,5) \times 5,4 \times 2,85/2 + (3,44 + 3,18) \times 9,6 \times 2,85/2 = 149,198$ [B] vsakovací objekt č. 2 nad proměnnou hloubkou $10,2 \times 3,6 \times (0,5 + 1,08)/2 = 29,009$ [C] kolem vsakovacího objektu $(2,55 + 0,5) \times 3,6 \times 1,54/2 + (1,83 + 0,5) \times 3,6 \times 1,76/2 + (2,55 + 0,5) \times 10,2 \times 1,54/2 + (1,83 + 0,5) \times 10,2 \times 1,76/2 = 60,705$ [D] Celkem: $A+B+C+D=277,792$ [E]			
20	17491	ZÁSYP JAM A RYH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3
zpětný zásep z předemného betonu (recyklovaného betonu) 70% z objemu z SO 001 pol. č. 86616b, 30% zásep zeminou z hloubení z SO 201 pol. č. 13173a vč. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností vč. hutnění i různě míry hutnění			

		plocha odměřena z cedu základy opěr nib opěr O1 5,636*11,4=64,250 [A] O10 5,64*15,4=86,856 [B] tlic opěr O1 4,057*14,4=58,421 [C] O10 4,545*18,4=83,628 [D] základy kolem přítlů P2 (5,854+4,844)*13,1=137,524 [E] P3 (4,94+4,882)*17,85=176,323 [F] P4 (4,425+3,69)*16,5=133,898 [G] P5 (2,392+0,869)*11,6=37,828 [H] P6 (4,253+5,383)*13,35=128,641 [I] P7 (3,811+3,967)*17,07=132,770 [J] P8 (3,164+5,23)*18,71=157,052 [K] P9 (6,491+7,834)*19,92=285,354 [L] základy křidel (8,2*4,5*4,2)/2*4=309,960 [M] základy opěr O1 9,823*11,4=111,982 [N] O10 9,836*15,4=151,474 [O] CELKEM: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=2 054,981 [P]	
21	18222	2054,981*0,7=1 438,473 [Q] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO Ø 15M zpětné rozprostření ornice z SO 001 rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci svahy 135,204+236,02+75,391=446,615 [B]	M2
22	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO Ø 15M zpětné rozprostření ornice z SO 001, zbyvajícím množstvím se dokoupí pol. č. 014201.. dovoz ornice pol. č. 12573b 2565,0=2 565,000 [A]	M2
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE 2565,0=2 565,000 [A] rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci svahy 135,204+236,02+75,391=446,615 [B]	M2
24	18247	CELKEM: A+B=3 011,615 [C] OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU 2565,0=2 565,000 [A] rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci svahy 135,204+236,02+75,391=446,615 [B] CELKEM: A+B=3 011,615 [C]	M2
25	212645	Základy TRATVODY KOMPL. Z. TRUB Z PLAST HM DN 200MM, RYHA TR I 20,0=20,000 [A]	M
26	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obelohování drenáže dlaždicím betonem O1 0,3*0,3*11,4=1,026 [A] O10 0,3*0,3*15,4=1,386 [B] CELKEM: A+B=2,412 [C]	M3
27	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní plastbeton (vč. rozšíření a přístupu žebra) (42,0+20,0)*0,04=2,480 [A]	M3
28	21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 opětštění vsakovacích objektů vsakovací objekt č. 1 (5,4*9,6+5,4*2,1)*2=126,360 [A] vsakovací objekt č. 2 (3,6*10,2+3,6*1,26)*2=82,512 [B] připočet přísadu 20% CELKEM: (A+B)*1,2=250,646 [C]	M2
29	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 3,1416*0,6*0,6*798,5+798,5=1 806,169 [A]	M3
30	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B 144,624=144,624 [A]	T
31	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALE HEB 140 po 1 m, 33,7 kg/m P6 ((4,1+1,9)*10*33,7)/1000=2,022 [A]	T
32	22595A	VÝDREVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALA (PLOCHA) 1,9*9,0=17,100 [A]	M2
33	23117A	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALE (PLOCHA) Pažení stětovnice, včetně zemních kotů P4 14,155*12,0=169,660 [A]	M2
34	23217A	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) plocha odměřena z cedu 1283,04=1 283,040 [A] P6 16,0*12,0=192,000 [B] odpočet trvalá stětovnice -361,86=- 361,860 [C] CELKEM: A+B+C=1 113,180 [D]	M2
35	23717A	ODSTRANĚNÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE vč. odvozu a naložení na místo určené Demontáž stávajících stětovnice, 14,0*10,0=140,000 [A] pol. č. 23217A 1113,18=1 113,180 [B] CELKEM: A+B=1 253,180 [C]	M2
36	25114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I Ø DO 200MM vrty pro trvalé záporové pažení 6,0*10,0=60,000 [A]	M

37	264142	VRTV PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M
		odhad 50 %	
		O1 22,0*(4+5)*0,5=99,000 [A]	
		P2 16,0*(5+5)*0,5=80,000 [B]	
		P3 13,0*(5+5)*0,5=65,000 [C]	
		P4 16,0*(5+5)*0,5=80,000 [D]	
		P5 14,0*(6+15,5*4)*0,5=73,000 [E]	
		P6 14,0*(6+15,5*4)*0,5=73,000 [F]	
		P7 17,0*(5+5)*0,5=85,000 [G]	
		P8 16,0*(5+5)*0,5=80,000 [H]	
		P9 14,0*(5+5)*0,5=70,000 [I]	
		O10 17,0*(6+5)*0,5=93,500 [J]	
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=798 500 [K]	
38	264242	VRTV PRO PILOTY TR. II D DO 1200MM	M
		odhad 50 %	
		O1 22,0*(4+5)*0,5=99,000 [A]	
		P2 16,0*(5+5)*0,5=80,000 [B]	
		P3 13,0*(5+5)*0,5=65,000 [C]	
		P4 16,0*(5+5)*0,5=80,000 [D]	
		P5 14,0*(6+15,5*4)*0,5=73,000 [E]	
		P6 14,0*(6+15,5*4)*0,5=73,000 [F]	
		P7 17,0*(5+5)*0,5=85,000 [G]	
		P8 16,0*(5+5)*0,5=80,000 [H]	
		P9 14,0*(5+5)*0,5=70,000 [I]	
		O10 17,0*(6+5)*0,5=93,500 [J]	
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=798 500 [K]	
39	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3
		C30/37 - XF1 (XA1..XC2)	
		objem odměřen z cadu	
		774,7736=774,774 [A]	
40	272385	VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T
		774,7736*0,16=123,9638 [A]	
41	289971	OPLÁSTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2
		rub opěr viz. TZ	
		mlii. 500g/m2	
		O1 3,65*11,4=41,610 [A]	
		O10 3,65*15,4=56,210 [B]	
		Celkem: A+B=97,820 [C]	
42	289971	OPLÁSTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2
		Ochrana geotextilií vrstvou 10cm betonu	
		viz TZ	
		O1 3,604*11,4=41,086 [A]	
		O10 3,636*15,4=56,094 [B]	
		Celkem: A+B=97,180 [C]	
43	289999	OPLÁSTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2
		geomembrána viz TZ	
		O1 3,604*11,4=41,086 [A]	
		O10 3,636*15,4=56,094 [B]	
		Celkem: A+B=97,180 [C]	
44	31717	KOVĚ KOSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY	KG
		odhad 6 kg/ kus	
		1124*6=6 744 000 [A]	
45	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3
		C30/37 - XF4 (XD3+XC4)	
		1290,224*293,625*0,56=226,953 [A]	
46	317365	VYZTUŽ RÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T
		326,9554*0,16=52,313 [A]	
47	31811	ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON	M3
		podhrabové desky beton C30/37 k oplocení mezi P3 a P4	
		40*0,3*0,05=0,600 [A]	
48	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3
		objem odměřen z cadu	
		411,7572=411,757 [A]	
49	333365	VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B	T
		411,7572*0,12=49,411 [A]	
50	334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3
		C35/45 - XF4 (XD3, XC4)	
		objem odměřen z cadu	
		470,7533=470,753 [A]	
51	334365	VYZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 1050S, B500B	T
		470,7533*0,2=94,151 [A]	
52	33794	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T
		Slooupky stěny jsou navrženy ocelové z profilu HE 140B	
		Slooupky po cca 2 m, 1m/33,7 kg	
		293,6/2=146,800 [A]	
		1148*2 15*33,7/1000=10,723 [A]	
53	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M2
		železobetonový sokl výšky 0,5 m	
		293,6*0,5=146,800 [A]	
54	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2
		Stěna na mostě je odrazivá kategorie A0 dle TP 104 se vzduchovou neprůzvučností m _n , 62.	
		Tvrzené zabarvené sklo min. tl. 15 mm s pískováním vzorem vislých proužků s certifikátem ochrany náctva a nebezpečným listovním lanku	
		293,6*1,5=440,400 [A]	
55	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3
		O1 4,25*11,4*0,3=14,635 [A]	
		O10 4,25*15,4*0,3=19,635 [B]	
		Celkem: A+B=34,270 [C]	
56	420365	VYZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 1050S, B500B	T
		34,27*0,16=5,483 [A]	
57	421365	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPĚTÉHO BETONU C40/50	M3
		objem odměřen z cadu	

		3522+8,39*1,3+9,19*1,3+2*0,5*1,5*5,5/2=3 548,979 [A]	
58	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T
		3548,979*0,18=638,816 [A]	
59	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR. PŘEDP. Z LAN PRO VNITŘ. PŘEDP.J	T
		19-ř lanové kabely z lan s velmi nízkou relaxací Y1860 – S7 – 15,7 A, el.izolované	
		108,3=108,300 [A]	
60	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M
		u přechodové desky	
		11,4+15,4=26,800 [A]	
61	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ	KUS
		ložiska kotvená vč. lože z polymerního betonu a PKO	
		O1L 1=1,000 [A]	
		O1OP 1=1,000 [B]	
		Celkem: A+B=2,000 [C]	
62	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS
		ložiska kotvená vč. lože z polymerního betonu a PKO	
		O1P 1=1,000 [A]	
		O1OL 1=1,000 [B]	
		Celkem: A+B=2,000 [C]	
63	428761	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, VŠESMĚRNÉ	KUS
		ložiska kotvená vč. lože z polymerního betonu a PKO	
		P2L 1=1,000 [A]	
		P3L 1=1,000 [B]	
		P4L 1=1,000 [C]	
		P7P 1=1,000 [D]	
		P8P 1=1,000 [E]	
		P9P 1=1,000 [F]	
		Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]	
64	428762	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS
		ložiska kotvená vč. lože z polymerního betonu a PKO	
		P2P 1=1,000 [A]	
		P3P 1=1,000 [B]	
		P4P 1=1,000 [C]	
		P7L 1=1,000 [D]	
		P8L 1=1,000 [E]	
		P9L 1=1,000 [F]	
		Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]	
65	428783	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, PEVNÉ	KUS
		ložiska kotvená vč. lože z polymerního betonu a PKO	
		P5L 1=1,000 [A]	
		P5P 1=1,000 [B]	
		P6L 1=1,000 [C]	
		P6P 1=1,000 [D]	
		Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]	
66	434125	SCHODISTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3
		O1 0,75*0,5*0,18*27=1,823 [A]	
		O1O 0,75*0,5*0,18*27=1,823 [B]	
		Celkem: A+B=3,646 [C]	
67	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3
		včetně penetračního nátěru	
		pod základ	
		O3 1,1*1,1=1,21 [A]	
		pod drenáž za operou	
		O1 1,2*0,3*1,1*4=4,104 [B]	
		O1O 1,2*0,3*1,1*5=4,554 [C]	
		pod přechodovou deskou	
		O1 4,12*1,1*4*0,1=4,697 [D]	
		O1O 4,12*1,1*4*0,1=6,345 [E]	
		Celkem: A+B+C+D+E=151,800 [F]	
68	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3
		pod dlažbu	
		plocha odměřena z čáru	
		pod dlažbou	
		za konci křídla	
		36,448*0,1=3,645 [A]	
		pod schodiště	
		0,75*0,15*8,82=0,992 [B]	
		0,75*0,15*8,82=0,992 [C]	
		ochranný svah pod operou	
		260,0*0,15=39,000 [D]	
		odšedění kolem pilířů	
		11,2*15*0,2=33,600 [E]	
		Celkem: A+B+C+D+E=78,228 [F]	
69	45157]a	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3
		štěrkopiskové lože pod vřakovací objekty fr. 0/22	
		vřakovací objekt č. 1 10,6*0,4*0,2=13,566 [A]	
		vřakovací objekt č. 2 11,2*4,6*0,2=10,304 [B]	
		Celkem: A+B=23,872 [C]	
70	45857]b	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDM Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3
		tesnící vrstva tvořena hydroizolační geomembránou, uložení do vrstvy štěrkopisků pod	
		a nad ní tl. 150 mm	
		O1 3,604*11,4*0,15*2=12,326 [A]	
		O1O 3,604*11,4*0,15*2=16,798 [B]	
		Celkem: A+B=29,124 [C]	
71	45860	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDM Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3
		ochranný zústep z mozarovitého betonu	
		plocha odměřena z čáru	
		ochranný zústep za operou	
		O1 6,027*11,4=68,708 [A]	
		O1O 5,292*15,4*0,15*2=24,449 [B]	
		Celkem: A+B=93,157 [C]	
72	455512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3

plocha odměřena z cadu za konci křídla 36,418*0,2=7,290 [A] odměřeno svažit před opěrní 260,0*0,2=52,000 [B] odměřeno kolem pilířů 11,2*15*0,2=33,600 [C] Celkem: A+B+C=92,890 [D]			
5. Komunikace			
73	542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝSKOVÉHO USPOŘADÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M
200,0=200,000 [A]			
74	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10 II 120 mm rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci 1288,0=1 288,000 [A] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5=250,000 [B] Celkem: A+B=1 538,000 [C]	M2
75	58336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM Šterkodrt 0/83, min II, 200 mm rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci 1288,0=1 288,000 [A] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5=250,000 [B] Celkem: A+B=1 538,000 [C]	M2
76	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,8 kg/m2 rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci 1288,0=1 288,000 [A] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5=250,000 [B] Celkem: A+B=1 538,000 [C]	M2
77	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, 0,35 kg/m2 plocha odměřena z cadu 3738,127=3 738,127 [A] rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci 1288,0=1 288,000 [B] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5=250,000 [C] Celkem: A+B+C=5 276,127 [D]	M2
78	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci 1288,0=1 288,000 [A] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5=250,000 [B] Celkem: A+B=1 538,000 [C]	M2
79	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM rekultivace sjezdu po provizorní komunikaci 1288,0=1 288,000 [A] úprava místní komunikace délky cca 100 m 100,0*2,5=250,000 [B] Celkem: A+B=1 538,000 [C]	M2
80	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK. SMA 11+, 11S TL. 40MM viz. TZ plocha odměřena z cadu 3738,127=3 738,127 [A] odpočet odvodňovacího proužku -(200,0+91,0)*0,5= 145,500 [B] Celkem: A+B=3 592,627 [C]	M2
81	575C93	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 odvodňovací proužek: směr Ústř 91,0*0,5*0,04=1,820 [A] směr Děln 200,0*0,5*0,04=4,000 [B] Celkem: A+B=5 820 [C]	M3
82	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK. viz. TZ plocha odměřena z cadu 3738,127=3 738,127 [A]	M2
83	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 HDK 4/B plocha odměřena z cadu 3738,127=3 738,127 [A] Přidružená stavební výroba	M2
7. Přidružená stavební výroba			
84	711112	IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr O1 3,65*11,4=41,610 [A] O10 3,55*15,4=54,670 [B] Celkem: A+B=96,280 [C]	M2
85	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU celoplošná mostní izolace AIP 5 mm úprava povrchů NK a pečetící vrstva NK 4923,45=4 923,450 [A] přiložení na přechodovou desku O1 1,0*11,4=11,400 [B] O10 1,0*15,4=15,400 [C] Celkem: A+B+C=4 950,250 [D]	M2
86	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2

		Pod římsami asfaltový pás s hliníkovou vložkou, provedení dle V.4. směr Děčín 1,8*289,521=528,336 [A] směr Ústí nad Labem 1,8*289,83=521,694 [B]	
87	76793	Celkem: A+B=1 050,032 [C] OPLOČENÍ Z RAMEČKOVÉHO PLETIVA obnovení opločení mezi P3 a P4, podhrabová deska v pol. č. 31811 40,0*1,5=60,000 [A]	M2
88	76794	OPLOČENÍ Z PLECHU přívazní mobilní opločení zřízono, před zahájením demolicí NK, délky cca 40,0 m a výšky 1,6 m 40,0*1,6=72,000 [A]	M2
89	78382	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2
		Cela NK směr Děčín (0,25+0,3)*293,521=161,437 [A] směr Ústí nad Labem (0,25+0,3)*289,83=159,407 [B] profilkouřovým plýnem pole 4 pilota (1,5*9,031*2*2)+(1,5*10,46*2*2)+1,8*10,46*2*2=257,281 [C] podklad NK 18,7*40,0=748,000 [D]	
90	78383	Celkem: A+B+C+D=1 326,125 [E] NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2
		hrany říms směr Děčín (0,15+0,15)*293,521=88,056 [A] směr Ústí nad Labem (0,15+0,15)*289,83=86,949 [B]	
		Celkem: A+B=175,005 [C]	
91	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM přívodna potrubí k vsakovacím jmkám viz příloha vsakovací objekty 8,2*2,5*2,5*1,5*1,5*2,5=18,800 [A]	M
92	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM vyvodení drenáže skrz křídla, včetně vyústění O1 1,45*0,15=1,600 [A] O10 1,45*0,15=1,600 [B]	M
93	87532	Celkem: A+B=3,200 [C] POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenáž O1 1,4=1,400 [A] O10 1,4=1,400 [B]	M
94	87626	Celkem: A+B=26,800 [C] CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M
		2*293,95=587,900 [A] měřít římsou a zatáhovací šachetouš 0*2=16,000 [B]	
95	87633	Celkem: A+B=603,900 [C] CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M
		levá římsa 2*293,625=587,250 [A] pravá římsa 1*290,224=290,224 [B]	
96	87914	Celkem: A+B=877,474 [C] POTRUBÍ ODPADNÍ MÍSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST. TRUB DN DO 200 MM svod odvodnění vlevo 88,0=88,000 [A] vpravo 84,6+164,0=248,600 [B] zvlášť 2,5+1,0+2,5+1,0+2,5+3,0=19,500 [C]	M
97	894145	Celkem: A+B+C=356,100 [D] SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM viz příloha vsakovací objekty u P2 1=1,000 [A] u P9 3=3,000 [B]	KUS
98	89581R1	Celkem: A+B=4,000 [C] PLASTOVÉ ZASAKOVACÍ BLOKY dodávka a montáž jímka tvořená plastovými protáblkovými díly, předpoklád použití dílů o žák. rozměrech (DxŠxV) 1,2x0,6x0,42 m viz příloha D.2.1.24 rozměr vsakovacího objektu č. 1 (ŠxV) 5,4x9,6x2,1 m 5,4*0,6=9,000 [A] 9,6*1,2=8,000 [B] 2,1*0,42=5,000 [C] počet kusu 9*8*5=360,000 [D] rozměr vsakovacího objektu č. 2 (ŠxV) 3,6x10,2*1,25 10,2*0,6=17,000 [E] 3,6*1,2=3,000 [F] 1,2*0,42=3,000 [G] počet kusu 17*3*3=153,000 [H]	KUS
99	89722	Celkem: D+H=513,000 [I] VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCU viz příloha vsakovací objekty 1*1=2,000 [A]	KUS
100	9112B1	Ostatní konstrukce a práce ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové mostní zábradlí se svislou výplní dle TP 258 kompletní 269,8=269,800 [A]	M
101	9115D1	SVODIDLO OČEL. MOSTNÍ JEDNOSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H3 dle TP 114 a TP 203 kompletní směr Děčín 206,0=206,000 [A] směr Ústí nad Labem 282,0=282,000 [B]	M
102	91345	Celkem: A+B=588,000 [C] NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS

		počet podpěr 10*2=20,000 [A] do říms 10*2+9*2=38,000 [B]	
		Celkem: A+B=58,000 [C]	
103	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
		2=2,000 [A]	
104	91366R	ODRAZNÝ TERČ NA NOSNÉ KONSTRUKCI	KUS
		Měhčská značka	
		počet polí 9*2=18,000 [A]	
		počet podpěr 10*2=20,000 [B]	
		Celkem: A+B=38,000 [C]	
105	917223	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M
		v š. bo. 1028	
		29 kanců křídla	
		O1 1,82+5,12+7,55+1,52+5,22=21,030 [A]	
		rovinní schodiště 8,82=8,820 [B]	
		O10 7,88+5,1+1,53+5,12+5,52=25,050 [C]	
		rovinní schodiště 8,82=8,820 [D]	
		Celkem: A+B+C+D=63,720 [E]	
106	917224	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M
		O1 5,0+5,0=10,000 [A]	
		O10 5,0+5,0=10,000 [B]	
		Celkem: A+B=20,000 [C]	
107	931326	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M
		podél říms	
		směr Děčín 293,521*2=587,042 [A]	
		směr Ústí nad Labem 289,83*2=579,660 [B]	
		podél odvodňovacího proužku	
		směr Ústí 91,0=91,000 [C]	
		směr Děčín 200,0=200,000 [D]	
		Celkem: A+B+C+D=1 457,702 [E]	
108	93155	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSÚN DO 400MM	M
		O1 15,1=15,100 [A]	
		O10 19,2=19,200 [B]	
		Celkem: A+B=34,300 [C]	
109	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTĚTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2
		kompletní včetně sloupků a kotvení - a PKO	
		2,0*20,0*2=80,000 [A]	
110	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
		O1 2=2,000 [A]	
		P2 2=2,000 [B]	
		P3 2=2,000 [C]	
		P4 2=2,000 [D]	
		P5 2=2=4,000 [E]	
		P6 2=2=4,000 [F]	
		P7 2=2,000 [G]	
		P8 2=2,000 [H]	
		P9 2=2,000 [I]	
		O10 2=2,000 [J]	
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=24,000 [K]	
111	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PÍLOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
		O1 (4+5)=9,000 [A]	
		P2 (5+5)=10,000 [B]	
		P3 (5+5)=10,000 [C]	
		P4 (5+5)=10,000 [D]	
		P5 (5+5)=10,000 [E]	
		P6 (5+5)=10,000 [F]	
		P7 (5+5)=10,000 [G]	
		P8 (5+5)=10,000 [H]	
		P9 (5+5)=10,000 [I]	
		O10 (5+5)=11,000 [J]	
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=100,000 [K]	
112	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM	M
		skluz	
		O1 28,0+28,5=56,500 [A]	
		O10 12,0+11,5=23,500 [B]	
		Celkem: A+B=80,000 [C]	
113	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS
		vývaňšitě 2,3 x 1,8 m kompletní	
		2=2,000 [A]	
114	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS
		v6: vsakovací průleh říha kompletní	
		2=2,000 [A]	
115	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG
		Uchycení dopravních značek, včetně kotvení	
		2*75=150,000 [A]	
		provizorní pevný bod	
		350,0=350,000 [B]	
		kotvení PHS	
		148*30,0=4 440,000 [C]	
		Celkem: A+B+C=4 940,000 [D]	
116	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS
		s tlačacím mechanismem a v6: závluk	
		27=27,000 [A]	
117	93654	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z OCELI	KUS
		kompletní s přírubou, v6: perforovaného překrytí vtoku	
		38=38,000 [A]	
118	94890	PODPERNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP

		provizorní PÍŽMO bdky v pol 4 včetné dovozu, montáže, údržby, opotřebení (nájemné), demontáže, konzervaci, odvozu	
		2,0*7,5*18,7**2=561,000 [A]	
119	966844	ODSTRANENÍ OPLOČENÍ PLECHOVÉHO	M
		provizorní mobilní oplocení délky cca 40,0 m a výšky 1,8 m pol. č. 76794	
		40,0=40,000 [A]	



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Rožpočet: SO 301 Přeložka kanalizace

SO 301

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5		Jednotková	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T			
1			pol. č. 17120 426,554*2,0=853,108 [A]				
1			Zemní práce				
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3			
1			zemina zpět na zásyp 192,156=192,156 [A]				
3	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
1			vč. odvozu na skládku, uložení na skládku pol. č. 17120, poplatek za skládku pol. č. 015111				
1			56,1*2,0*(5,62+2,98)/2=482,460 [A]				
4	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
1			vč. odvozu na skládku, uložení na skládku pol. č. 17120, poplatek za skládku pol. č. 015111				
1			2,5*2,5*(3+3+5,7+4+3,1+3)=136,250 [A]				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
1			zemina zpět na zásyp 192,156=192,156 [A]				
1			zemina odvezená na skládku 426,554=426,554 [B]				
1			Celkem: A+B=618,710 [C]				
6	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
1			zemina pro zpětný zásyp 192,156=192,156 [A]				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
1			štrádkopisek frakce 0/16				
1			56,1*2,0*(0,8+0,13+0,3)-56,1*3,14*0,53*0,53=88,524 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				
8	45131		PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROSTĚHO BET	M3			
1			výplň stávajících šachet hl. po 3,0 m				
1			3,14*0,6*0,6*(2,25+2,2)=5,030 [A]				
9	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3			
1			56,1*2,0*0,38=42,636 [A]				
10	45169		PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPILKU	M3			
1			výplň stávajícího potrubí				
1			56,4*3,14*0,4*0,4=28,335 [A]				
8			Potrubí				
11	82460		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M			
1			kompletní, včetně napojení stávajícího řádu				
1			56,1=56,100 [A]				
12	894172		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS			
1			kompletní vč. litinového poklopu DN 625				
1			hl. 3,0 m 2=2,000 [A]				
1			hl. 4,0 m 1=1,000 [B]				
1			hl. 5,6 m 1=1,000 [C]				
1			Celkem: A+B+C=4,000 [D]				
13	899692		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM	M			
1			56,1=56,100 [A]				
14	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M			
1			56,1=56,100 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS			
1			včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku				
1			3=3,000 [A]				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojiř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojiř
Rozpočet: SO 430 NN přípojka

SO 430

Pol. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573 0,35*0,2*350=24,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 0,35*0,2*350*1,8=44,100 [A] pískové lože množství odečteno ze schéma a příčného řezu	T			
	1		Zemní práce				
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dovoz zeminy v kvalitě ornice 0,35*0,2*350=24,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
4	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY pro elektrometrový rozvaděč a kompaktní pilíř pro zpětný zásyp 0,4*0,5*0,6=0,120 [A] pro pilíř 0,4*0,5*0,6=0,120 [B] pro kompaktní pilíř Celkem: A+B=0,240 [C] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
5	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I kabelová trasa 0,35*0,7*0,2*350=61,250 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina z výkopu 0,35*0,2*350=24,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
7	17411		ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*0,7*0,2*0,2*350=36,750 [A] kabelová trasa 0,4*0,5*0,6=0,120 [C] pro pilíř 0,4*0,5*0,6=0,120 [B] pro kompaktní pilíř Celkem: A+C+B=36,990 [D] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískový obsyp 0,35*0,2*350=24,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M3			
9	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Nákup zeminy v kvalitě ornice pol. 014211, dovoz ornice pol. 12573 0,35*350=122,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M2			
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 0,35*350=122,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M2			
11	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4x 0,35*350=122,500 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M2			
	7		Přidružená stavební výroba				
12	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM červená 350=350,000 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M			
13	703454	R	SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL množství odečteno ze TZ	KPL			
14	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30/4 vč. měření zemního odporu 30=30,000 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M			
15	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx10 - dodávka a pokládka 5=5,000 [A] CEZ-ER 5=5,000 [B] SS-TK Celkem: A+B=10,000 [C] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M			
16	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel 1-AYKY 4x25 - dodávka, pokládka 340=340,000 [A] množství odečteno ze schéma a příčného řezu	M			
17	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 tepelně smrštlivá koncovka pro 4-vodičové zakončení včetně označení kabelu množství odečteno ze schéma	KUS			
18	742L13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 tepelně smrštlivá koncovka pro 4-vodičové zakončení včetně označení kabelu množství odečteno ze schéma	KUS			
19	743D11		SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČŮ PRVKŮ Kompaktní pilíř, přípojková skříň SS100/NKE1P-C, viz výkres D.4.1.3 vč. montáže 1=1,000 [A] množství odečteno ze schéma	KUS			
20	743F21		SKŘÍN ELEKTROMÉROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍME MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNÉ VÝSTROJE elektrometrový rozvaděč např. ER 112 v pilíři vč. 3f jističe a montáže viz TZ množství odečteno ze schéma a TZ	KUS			
21	744634		JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A Jistič 25A/3B vč. montáže 1=1,000 [A] množství odečteno ze schéma a TZ	KUS			

22	744H11	POJISTKOVÝ SPODEK/LIŠTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 160 A Pojistkový spodek 3P - velikost 00 vč. montáže 3=3,000 [A] množství odečteno ze schéma a TZ.	KUS
23	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A Nožová pojistka PHNAD00 35A gG vč. montáže 3=3,000 [A] množství odečteno ze schéma a TZ.	KUS
24	744I01 a	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A Nožová pojistka PHNAD00 20A gG vč. montáže 3=3,000 [A] množství odečteno ze schéma a TZ.	KUS
25	744OT4	ELEKTROMĚR Elektroměr trojfázový (jednosazbový), podružný elektroměr vč. montáže 1=1,000 [A] množství odečteno ze schéma a TZ.	KUS



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

SO 480

Rozpočet:

SO 480 Technologie SAP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	000001		Technologie SAP	KPL			
			viz příloha				
2	000002		tlaková hadice 14/18	M			
			2*390=780,000 [A]				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojiř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojiř
Rozpočet: SO 661 Přeložka dálkového optického kabelu SŽ ve správě ČD-Telematika

SO 661

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3			
			přebytečná zemina z výkopu				
			0,3*0,25*40=3,000 [A]				
	1		Zemní práce				
2	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
			odkrytí stávající kabelové trasy				
			nová kabelová trasa				
			0,5*0,8*40=16,000 [A]				
			0,3*0,85*40=10,200 [B]				
			Celkem: A+B=26,200 [C]				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
			přebytečná zemina z výkopu				
			0,3*0,25*40=3,000 [A]				
4	17411	a	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
			ryha po stávajícím kabelu				
			0,5*0,8*40=16,000 [A]				
5	17411	b	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
			zásyp nové trasy				
			0,3*0,85*0,25*40=7,200 [A]				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
			pískový obsyp				
			0,3*0,25*36,5=2,738 [A]				
	2		Základy				
7	237172		ODREZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M			
			5=5,000 [A]				
	7		Přidružená stavební výroba				
8	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M			
			betonový žlab včetně krytu				
			36,5=36,500 [A]				
9	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M			
			modrá				
10	75185Y		KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DEMONTÁŽ	KUS			
			uvolnění optické rezervy				
11	751912		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M			
			prodloužení rezervní optotrubky, včetně spojek				
12	75191X		OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M			
			přeložení stáv. trubky do žlabu				
			2*36,5=73,000 [A]				
13	75191Y		OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M			
			vyjmutí optotrubky z pískového lože				
			2*36,5=73,000 [A]				
14	751952		OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M			
			opravná optotrubka, včetně zámků, dodávka a montáž				
15	751K11		MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO			
			před a po přeložce				
			36*2=72,000 [A]				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

SO 662

Rozpočet:

SO 662 Přeložka vedení 6 kV SŽ

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			
			přebytečná zemina z výkopu				
			0,3*(0,25)*40=3,000 [A]				
	1		Zemní práce				
2	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3			
			odkrytí stávající kabelové trasy				
			nová kabelová trasa				
			0,5*0,8*40=16,000 [A]				
			0,3*0,85*40=10,200 [B]				
			Celkem: A+B=26,200 [C]				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
			přebytečná zemina z výkopu				
			0,3*(0,25)*40=3,000 [A]				
4	17411	a	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
			ryha po stávajícím kabelu				
			0,5*0,8*40=16,000 [A]				
5	17411	b	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
			zásyp nové trasy				
			0,3*(0,85-0,25)*40=7,200 [A]				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
			pískový obsyp				
			0,3*0,25*36,5=2,738 [A]				
	7		Přidružená stavební výroba				
7	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M			
			betonový žlab včetně krytu				
			36,5=36,500 [A]				
8	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M			
			červená				
9	742611		KABEL VN - TRIŽILOVÝ 6-AYKCY DO 70 MM ²	M			
			vyjmutí z pískového lože				
			uložení do žlabu				
10	747532		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘIČIHO VOZU PO DOBU	KUS			
			ZKOUŠEK VN KABELŮ				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

SO 663

Rozpočet: SO 663 Přeložka zabezpečovacího vedení SŽ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
	7		Přidružená stavební výroba				
1	75A237		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ přenesení kabelu a uložení do bet. žlabu 12*36,5/1000=0,438 [A] 12*36,5/1000=0,438 [B] 3*36,5/1000=0,110 [C] 3*36,5/1000=0,110 [D] Celkem: A+B+C+D=1,096 [E]	KMPÁR			
2	75A238		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ vyjmutí kabelu z pískového lože 12*36,5/1000=0,438 [A] 12*36,5/1000=0,438 [B] 3*36,5/1000=0,110 [C] 3*36,5/1000=0,110 [D] Celkem: A+B+C+D=1,096 [E]	KMPÁR			
3	75A247		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ přenesení kabelu a uložení do bet. žlabu 24*36,5/1000=0,876 [A]	KMPÁR			
4	75A248		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ vyjmutí kabelu z pískového lože 24*36,5/1000=0,876 [A]	KMPÁR			
5	75E197		PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS			
6	75E1B7		REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ověření funkčnosti jednotlivých zařízení	HOD			



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 269 00 I/62 Mojiř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojiř
Rozpočet: SO 671 Ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 671

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	7		Přidružená stavební výroba				
1	702232R		KABELOVÁ CHRÁNIČKA (NÁSUVNÁ IZOLACE MVLC RAYCHEM)	M			
			4*29=116,000 [A]				
2	703743R		KABELOVÁ PRÍCHYTKA VN VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 51 DO 90 MM	KUS			
			5*2=10,000 [A]				
3	74C596		ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS			
			2*2=4,000 [A]				
4	74CSA2		DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS			
			2*2=4,000 [A]				
5	74C923		NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS			
			4+2=6,000 [A]				
6	74C933		UKOLEJNOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)	M			
			2*45=90,000 [A]				
7	74C957		VRTÁNÍ A OSAZENÍ KOTEVNÍHO ŠROUBU PRO KONSTRUKCE TV	KUS			
			10=10,000 [A]				
8	74C971		POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ PROUDOVOU PROPOJKOU	KUS			
			2=2,000 [A]				
9	74C973		UPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS			
			2=2,000 [A]				
10	74C974		AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS			
			3=3,000 [A]				
11	74C976		ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS			
			3=3,000 [A]				
12	74CF11		TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD			
			8=8,000 [A]				
13	74F312		MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM			
			0,3=0,300 [A]				
14	74F313		MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS			
			2=2,000 [A]				
15	74F314		MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS			
			6=6,000 [A]				
16	74F321		PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS			
			1=1,000 [A]				
17	74F322		REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS			
			1=1,000 [A]				
18	74F323		PROTOKOL UTZ	KUS			
			1=1,000 [A]				
19	74F459		DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE	KUS			
			4=4,000 [A]				

Digitálně podepsal:

Datum: 29.01.2025 19:30:50 +01:00