

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré Město

POPTÁVKA



Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vypíšte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: ZŠ Nebory 165 - oprava plynové kotelny
Číslo poptávky: 1
Poptávka: Poptávka
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

Adresa
Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Kontakt
Telefon:
E-mail:
www:

UCHAZEČ

Uchazeč: REMER, a.s.
DIČ: CZ19015003
IČ: 19015003

Adresa
Ulice: Hřbitovní 429
Město: Třinec
PSČ: 73961

Kontakt
Telefon: 558 332 902
E-mail: remer@remer.cz
www: remer.cz

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Realizace investic: Renata Šedová

Telefon

Email

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

 **REMER, a.s.**
Hřbitovní 429
739 61 Třinec

ZŠ Nebory 165 - oprava plynové kotelny - SOD

Popis	Cena
S: ZŠ Nebory 165 - oprava kotelny	
D_001: Plynoinstalace	
723: Potrubní rozvod	
723VD: Plynovod	
734: Armatury	
783: Nátěry	
90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	
H723: Vnitřní plynovod	
M: Ostatní materiál	
D_001_00: Rozvaděč DT1	
61: Úprava povrchů vnitřní	
D_002: Přístroje v provozu	
61: Úprava povrchů vnitřní	
D_003: Kabely, kabelové trasy	
61: Úprava povrchů vnitřní	
D_004: Ostatní náklady	
61: Úprava povrchů vnitřní	
D_009: Technologie zdroje tepla	
713: Izolace tepelné	
721: Kanalizace	
721VD: Kanalizace	
722: Vnitřní vodovod	
731: Kotelny	
732: Strojovny	
733: Rozvod potrubí	
734: Armatury	
735: Otopná tělesa	
90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	
H731: Kotelny	
M: Ostatní materiál	
D_022: Větrání kotelny	
728: Vzduchotechnika	
D_024: Odtah spalin	
731VD: Kotelny	
D_028: Drobné stavební práce	
61: Úprava povrchů vnitřní	
784: Malby	
954VD: Dokončovací konstrukce a práce	
H99: Ostatní přesuny hmot	
D_033: Související práce a činnosti	
911VD: Ostatní související práce a činnosti	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 685 984	
Celkem (včetně DPH)	

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vypínt i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Cena s DPH	Komentář uchazeče	Genová soustava
Stavba			S: ZŠ Nebory 165 - oprava kotelny					685,007,00			
Objekt			D. 001: Plynoinstalace					230040,1700			
Oddíl			723: Potrubní rozvod								
1	SUB	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	4,000	350,00					RTS I / 2024
2	SUB	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	2,000	490,00					RTS I / 2024
3	SUB	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm	m	4,000	680,00					RTS I / 2024
4	SUB	723191121R00	Hadice nerezová přípojkovací d20, připojení 3/4", dl. 300 mm pro plyn - dle specifikace	soubor	2,000	900,00					RTS I / 2014
5	SUB	723225111R00	Ventil vzorkovací DN15	kus	1,000	300,00					RTS I / 2024
6	SUB	723235111R00	Kohout kulový plynový, DN 15	kus	2,000	485,00					RTS I / 2024
7	SUB	723235112R00	Kohout kulový plynový, DN 20	kus	2,000	630,00					RTS I / 2024
8	SUB	723237217R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm	kus	1,000	1 240,00					RTS I / 2024
9	SUB	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,000	31,00					RTS I / 2024
10	SUB	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	25,000	30,00					RTS I / 2024
11	SUB	723190909R00	Zkouška tlaková, plynového potrubí	kus	1,000	2 000,00					RTS I / 2024
12	SUB	723160833R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 6/4"	kus	1,000	200,00					RTS I / 2024
13	SUB	723260802R00	Demontáž plynoměru G 16	kus	1,000	816,00					RTS I / 2024
14	SUB	723261914R00	Zpětná montáž plynoměru G 16	kus	1,000	480,00					RTS I / 2024
15	SUB	723160206R00	Přípoika k plynoměru, závitová bez ochazu G 6/4"	soubor	1,000	2 460,00					RTS I / 2024
16	SUB	723160336R00	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1,000	440,00					RTS I / 2024
17	SUB	723190913R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20	kus	2,000	200,00					RTS I / 2024
18	SUB	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 3/4 - filtr	kus	2,000	500,00					RTS I / 2024
Oddíl			723VD: Plynovod								
19	SUB	723920VD	Přesně nespecifikovaný materiál pro instalaci kulového kohoutu za plynoměr (návrky se závitem, úprava potrubí, tvárovky, ...)	kpl	1,000	2 000,00					RTS I / 2024
Oddíl			734: Armatury								
20	SUB	734422130R00	Tlakoměr ukazovací pro plyn 0-4kPa - komplet podle specifikace	kus	1,000	3 162,00					RTS I / 2024
21	SUB	734494213R00	Návrky s trubkovým závitem G 1/2 - armatury, tlakoměry	kus	5,000	100,00					RTS I / 2024
22	SUB	734494214R00	Návrky s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,000	100,00					RTS I / 2024
23	SUB	734494217R00	Návrky s trubkovým závitem G 6/4	kus	2,000	100,00					RTS I / 2024
Oddíl			783: Nátěry								
24	SUB	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, nové potrubí + oprava	m	20,000	75,00					RTS I / 2024
Oddíl			90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
25	SUB	900 R03	HZS - kotvení potrubí	h	2,000	480,00					RTS I / 2024
26	SUB	900 R01	HZS - demontáž části stávajícího plynového potrubí a armatur	h	6,000	450,00					RTS I / 2024
27	SUB	900 R01	HZS - vynesení demontovaného materiálu před objekt	h	2,000	450,00					RTS I / 2024
Oddíl			H723: Vnitřní plynovod								
28	SUB	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	294,000	1,49					RTS I / 2024
Oddíl			M: Ostatní materiál								
29	SUB	723111VD	Plynový filtr před kotlem G 3/4", zemní plyn 2 kPa - dle specifikace	kus	2,000	2 080,00					RTS I / 2024
30	SUB	723300VD	Ostatní nespecifikovatelné ocelové potrubní tvarovky a fitinky	kpl	1,000	1 000,00					RTS I / 2024
31	SUB	723301VD	Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál	kpl	1,000	1 000,00					RTS I / 2024
32	SUB	723990VD	Režimní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, fezné kotouče, ...	kpl	1,000	500,00					RTS I / 2024
Objekt			D. 001. 00: Rozvaděč DT1								
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřní								
159	SUB		Nástěnný ocel. plechový rozvaděč WST, 1000x600x260 krytí IP66	ks	1,000	5 822,00					
160	SUB		Jistič 1-fázový 2A, char.B, 6kA	ks	3,000	212,00					
161	SUB		Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA	ks	2,000	156,00					
162	SUB		Jistič 1-fázový 10A, char.B, 6kA	ks	2,000	122,00					
163	SUB		Pojistková svorka vyklápěcí 24V AC/DC	ks	4,000	99,00					
164	SUB		Pojistková svorka vyklápěcí 230 V AC	ks	2,000	60,00					
165	SUB		Instalační stykač 25 A/230V AC/3NO/1NC	ks	1,000	698,00					
166	SUB		Poruchová signalizace s externím displejem; napájecí zdroj; tlakové čidlo; čidlo zaplavení; čidlo teploty prostoru; čidlo teploty soustav	ks	1,000	21 200,00					
167	SUB		GSM modul pro hlášení poruchových stavů z poruchové signalizace	kpl	1,000	5 640,00					
168	SUB		Relé + patice, cívka 230V AC, 2 přep kont 8A	kpl	2,000	145,00					
169	SUB		Hlavní vypínač 25A	ks	1,000	557,00					
170	SUB		Tlačítko černé	ks	2,000	90,00					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Výměra	Jedn.	Cena	Cena	Komentář zadavatele	Cena s DPH	Komentář uchazeče	Cenová soustava
171	SUB		Přepínač 3-polohový plastový černý, bez návratu	ks		1 000		170,00					
172	SUB		Omezovač přepětí 4P, 4x20kA, 280V AC	ks		1 000		3 600,00					
173	SUB		Ochrana přepětí 230V, 6A	ks		1 000		1 500,00					
174	SUB		Svorka žluto-zelená do 16mm	ks		1 000		50,00					
175	SUB		Svorka bezšroubová zelenožlutá do 6mm	ks		2 000		60,00					
176	SUB		Svorka bezšroubová modrá do 6mm	ks		1 000		24,00					
177	SUB		Svorka bezšroubová šedá do 2,5mm	ks		50 000		13,00					
178	SUB		Svorka bezšroubová modrá do 2,5mm	ks		12 000		13,00					
179	SUB		Svorka bezšroubová zelenožlutá do 2,5mm	ks		11 000		13,00					
180	SUB		Kabelové vývody	ks		1 000		500,00					
181	SUB		Ostatní materiál (zakonč. svork., ranžír drát, ...)	kpl		1 000		2 200,00					
182	SUB		Signalizace 230 V AC 28mm, červená	ks		3 000		41,00					
Objekt			D 002: Přístroje v provozu										
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřní										
183	SUB		Houkačka s optickou signalizací, 240 V AC, rudá	ks		1 000		1 575,00					
184	SUB		Kaskádová regulace včetně čidel teploty	ks		1 000		1,00					
185	SUB		Rozšiřovací modul ke kotli - ovládání kotle 0-10V, externí nárokování, blokování	ks		2 000		1,00					
186	SUB		Hříbové tlačítko s ochr. PVC skříňkou pro E-stop	ks		1 000		560,00					
187	SUB		Detektoru úniku plynů CH4	ks		2 000		3 850,00					
188	SUB		Detektoru úniku plynů CO	ks		1 000		3 920,00					
189	SUB		Philozný termostat, 17-90°C, nast. kolečkem	ks		1 000		600,00					
190	SUB		Snímač zaplavení, napájení 24V AC	ks		1 000		1 300,00					
Objekt			D 003: Kabely, kabelové trasy										
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřní										
191	SUB		Kabel - CYA 6	m		15 000		20,00					
192	SUB		Kabel - CYA 16	m		15 000		54,00					
193	SUB		Kabel - J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²	m		3 000		7,00					
194	SUB		Kabel - CYKY-J 5x2,5 mm²	m		12 000		43,00					
195	SUB		Kabel - CYKY-J 3x2,5 mm²	m		11 000		26,00					
196	SUB		Kabel - CYKY-J 3x1,5 mm²	m		100 000		16,00					
197	SUB		Kabel - CYKY-O 3x1,5 mm²	m		20 000		16,00					
198	SUB		Kabel - JYTY-O 4x1 mm²	m		60 000		18,00					
199	SUB		Kabel - JYTY-O 3x1 mm²	m		35 000		12,00					
200	SUB		Kabel - JYTY-O 2x1 mm²	m		70 000		11,00					
201	SUB		Materiál kabelových tras	kpl		1 000		6 200,00					
202	SUB		Montáž elektroinstalace a MaR zdroje tepla	kpl		1 000		28 000,00					
203	SUB		Kompletace, vyzbrojení rozvaděče	kpl		1 000		24 000,00					
204	SUB		Nastavení plyn. kotlů a poruchové signalizace	kpl		1 000		5 200,00					
Objekt			D 004: Ostatní náklady										
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřní										
205	SUB		Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy	kpl		1 000		20 000,00					
206	SUB		Projektová dokumentace skutečného provedení MaR	kpl		1 000		3 000,00					
207	SUB		Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady	kpl		1 000		10 000,00					
208	SUB		Demontáž stávající elektroinstalace	kpl		1 000		6 000,00					
209	SUB		Výchozí revize elektro	ks		1 000		3 800,00					
Objekt			D 009: Technologie zdroje tepla										
Oddíl			713: Izolace tepelné										
33	SUB	713602VD	Izolace potr. z miner.vlín s Al. kaširováním 22/20	m		6 000		75,00					RTS I / 2024
34	SUB	713602VD	Izolace potr. z miner.vlín s Al. kaširováním 35/30	m		5 000		100,00					RTS I / 2024
35	SUB	713603VD	Izolace potr. z miner.vlín s Al. kaširováním 42/30	m		10 000		110,00					RTS I / 2024
36	SUB	722182024RT1	Montáž izolačních skruží s Al. kaširováním na potrubí do DN 40-vnitřní izolace	m		21 000		84,00					RTS I / 2024
37	SUB	722182094RT1	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus		12 000		50,00					RTS I / 2024
38	SUB	722181211RT7	Izolace nálevková 22 mm, pěnový polyetylén, tl. stěny 6 mm	m		7 000		60,00					RTS I / 2024
39	SUB	713190VD	Ostatní nespec izolace-páska lepidlo sponky	kpl		1 000		300,00					RTS I / 2024
Oddíl			721: Kanalizace										
40	SUB	721176101R00	Potrubí HT přípojevací D 32 x 1,8 mm - odvod vody z PV do jímky	m		8 000		210,00					RTS I / 2024
Oddíl			721VD: Kanalizace										
41	SUB	721333VD	Napojení odvodu kondenzátu z přečerpávací stanice do kanalizace, napojení na kanali v objektu ZŠ	kpl		1 000		1 500,00					RTS I / 2024
Oddíl			722: Vnitřní vodovod										
42	SUB	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm - plnění systému ÚT	m		6 000		280,00					RTS I / 2024
43	SUB	722175112R00	Montáž tvar.vod.plast.polyf.svař.jeden spoj D 20mm - přechodový kus	kus		6 000		48,00					RTS I / 2024
Oddíl			731: Kotelny										
44	SUB	731100819R00	Demontáž kotle litinového s výkonem do 100 kW	kus		1 000		5 000,00					RTS I / 2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Cena s DPH	Komentář uchazeče	Cenová soustava
45	SUB	731249125R00	Montáž kotle ocel teplov. kapalina/plyn do 35 kW	soubor	2,000						RTS I / 2024
46	SUB	731101VD	Montáž regulace kotle	ks	2,000						RTS I / 2024
47	SUB	731190VD	Uvedení plynových kotlů do provozu servisním technikem	ks	2,000						RTS I / 2024
Oddíl 732: Strojíovny											
48	SUB	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 6 m3/hod	soubor	1,000						RTS I / 2024
49	SUB	732199100RM1	Montáž orientačního štitku vč. dodávky štitku	soubor	10,000						RTS I / 2024
50	SUB	732331517R00	Nádobý expanzní tlak s memb. 100 l - UT - dle specifikace	soubor	1,000						RTS I / 2024
51	SUB	732339106R00	Montáž nádobý expanzní tlakové 100 l	soubor	1,000						RTS I / 2024
52	SUB	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000						RTS I / 2024
53	SUB	732419111R00	Montáž kompaktní čerpací stanice včetně neutralizačního boxu	soubor	1,000						RTS I / 2024
54	SUB	732339103R00	Montáž servisního ventilu exp nádobý, DN 25	soubor	1,000						RTS I / 2024
Oddíl 733: Rozvod potrubí											
55	SUB	733151112R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2	m	3,000						RTS I / 2024
56	SUB	733151114R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5	m	5,000						RTS I / 2024
57	SUB	733151116R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5	m	4,000						RTS I / 2024
58	SUB	733151117R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5	m	8,000						RTS I / 2024
59	SUB	733165202R00	Montáž tvar. lisováním D15-22 mm 1 spoj - přechodový kus	kus	4,000						RTS I / 2024
60	SUB	733165204R00	Montáž tvar. lisováním D 35 mm 1 spoj - přechodový kus	kus	4,000						RTS I / 2024
61	SUB	733165205R00	Montáž tvar. lisováním D 42 mm 1 spoj - přechodový kus	kus	6,000						RTS I / 2024
Oddíl 734: Armatury											
62	SUB	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	1,000						RTS I / 2024
63	SUB	734235133R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 25	kus	2,000						RTS I / 2024
64	SUB	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,000						RTS I / 2024
65	SUB	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 25	kus	2,000						RTS I / 2024
66	SUB	734235125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 40	kus	4,000						RTS I / 2024
67	SUB	734245121R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 15	kus	1,000						RTS I / 2024
68	SUB	734245123R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 25	kus	2,000						RTS I / 2024
69	SUB	734245125R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40	kus	1,000						RTS I / 2024
70	SUB	734293221R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,000						RTS I / 2024
71	SUB	734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000						RTS I / 2024
72	SUB	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí komplet, DN 15	kus	8,000						RTS I / 2024
73	SUB	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat, DN 15	kus	2,000						RTS I / 2024
74	SUB	734255112R00	Ventil pojistný UT, DN 15 x 3,0 bar	kus	1,000						RTS I / 2024
75	SUB	734415113R00	Teploměr příložený včetně příslušenství 120°C, D 63 mm - dle specifikace	kus	4,000						RTS I / 2024
76	SUB	734421130R00	Tlakoměr ukazovací 4 bar, D 50, spodní připojení 1/4" - výstup z kotle	kus	2,000						RTS I / 2024
77	SUB	734421150R00	Tlakoměr ukazovací D 100, 400 kPa - komplet dle specifikace	kus	1,000						RTS I / 2024
78	SUB	734237423R00	Ventil servisní k exp. nádobě UT, DN 40	kus	1,000						RTS I / 2024
79	SUB	734209113R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 1/2 - plnicí armatura, změkčovač, oddělovač	kus	3,000						RTS I / 2024
80	SUB	734209115R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 1 - mag. odlučovač	kus	2,000						RTS I / 2024
81	SUB	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	20,000						RTS I / 2024
82	SUB	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1	kus	8,000						RTS I / 2024
83	SUB	734494217R00	Návarky s trubkovým závitem G 6/4	kus	10,000						RTS I / 2024
84	SUB	734225122R00	Ventil termostatický přímý, DN 15	kus	1,000						RTS I / 2024
85	SUB	734265122R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	1,000						RTS I / 2024
Oddíl 735: Otopná tělesa											
86	SUB	73515811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm - těleso v kotelně	kus	1,000						RTS I / 2024
87	SUB	735159110R00	Zpětná montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm - těleso v kotelně	kus	1,000						RTS I / 2024
Oddíl 90: Hodinové zučtovací sazby (HZS)											
88	SUB	900 R03	HZS - kotvení potrubí	h	8,000						RTS I / 2024
89	SUB	900 R01	HZS - demontáž odtahu spalín z plynového kotle	h	6,000						RTS I / 2024
90	SUB	900 R01	HZS - vypouštění vody ze systému UT	h	8,000						RTS I / 2024
91	SUB	900 R01	HZS - demontáž stávající tepelné izolace rozvodů UT (minerál. vlna, pěnový polyetylén)	h	4,000						RTS I / 2024
92	SUB	900 R01	HZS - demontáž potrubních rozvodů, armatur, oběhových čerpadel a demontáž ostatní technologie a elektro kotelný	h	16,000						RTS I / 2024
93	SUB	900 R01	HZS - vynešení demontovaného materiálu před objekt	h	2,000						RTS I / 2024
Oddíl H731: Kotelny											
94	SUB	998731201R00	Přesun hmot - objekt Technologie zdroje tepla	%	3 044,000						RTS I / 2024
95	SUB	723896VD	Naložení demontovaného materiálu na dopravní prostředek, odvoz do sběrných surovin	kpl	1,000						RTS I / 2024
96	SUB	952956VD	Přesun hmot demontovaná tepelná izolace, naložení na auto, odvoz na skládku vč. poplatku za skládku	kpl	1,000						RTS I / 2024
Oddíl M: Ostatní materiál											
97	SUB	731300VD	Plynový závěsný kondenzační kotel s modul. tepelným výkonem 5,7-32 kW (pro 50/30°C) pro vícenásobné osazení - dle specifikace	kus	2,000						RTS I / 2024
98	SUB	731301VD	Rozšiřovací modul ke kotli - ovládání kotle 0-10V, externí nárokování, blokování - dle specifikace	kus	2,000						RTS I / 2024
99	SUB	731302VD	Kaskádová regulace ke kotlům včetně čidel teploty - dle specifikace	kus	1,000						RTS I / 2024

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Cena s DPH	Komentář uchazeče	Cenová soustava
100	SUB	731100VD	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT, závitové připojení 5/4", včetně stěnových konzol a tepelné izolace - dle specifikace	kus	1,000	7 540,00				RTS I / 2024
101	SUB	731306VD	Neutralizační zařízení s neutralizačním granulátem pro neutralizaci kondenzátu z plynových kotlů - dle specifikace	kus	1,000	5 730,00				RTS I / 2024
102	SUB	731307VD	Balení granulátu pro doplnění neutralizačního zařízení (3.3 kg) - dle specifikace	kus	1,000	2 000,00				RTS I / 2024
103	SUB	732103VD	Oběhové čerpadlo č. 1 - UT - dle specifikace	kus	1,000	14 000,00				RTS I / 2024
104	SUB	732118VD	Kompaktní automatické čerpací stanice kondenzátu - dle specifikace	kus	1,000	2 500,00				RTS I / 2024
105	SUB	734410VD	Magnetický odkalovač nečistot 1" s odkalením - dle specifikace	kus	2,000	1 972,00				RTS I / 2024
106	SUB	734201VD	Potravní oddělovač, oddělení pitné vody od topného systému pro kapalinu 3. třídy - dle specifikace	kus	1,000	2 100,00				RTS I / 2024
107	SUB	734202VD	Ruční plnicí armatura s regulací tlaku včetně tlakoměru - plnění systému UT - dle specifikace	kus	1,000	2 610,00				RTS I / 2024
108	SUB	734210VD	Armatura ke změkčování topné vody s uzavěrem včetně 2 ks náplní - plnění a dopouštění vody do systému - dle specifikace	kus	1,000	9 290,00				RTS I / 2024
109	SUB	733248VD	Steel press lisovací tvářovka - přechod s vnějš. závitem 15x1/2"	kus	2,000	100,00				RTS I / 2024
110	SUB	733247VD	Steel press lisovací tvářovka - přechod s vnějš. závitem 22x3/4"	kus	2,000	140,00				RTS I / 2024
111	SUB	733244VD	Steel press lisovací tvářovka - přechod s vnějš. závitem 35x5/4"	kus	4,000	140,00				RTS I / 2024
112	SUB	733245VD	Steel press lisovací tvářovka - přechod s vnějš. závitem 42x6/4"	kus	6,000	300,00				RTS I / 2024
113	SUB	722208VD	Dá přechodka s kovovým závitem vnějším PPR 20 x 1/2"	kus	6,000	30,00				RTS I / 2024
114	SUB	733912VD	Ostatní nespecifikované Steel přes filinky (kolena, T-kusy, hrdla, objímky, ...)	kpl	1,000	200,00				RTS I / 2024
115	SUB	733960VD	Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné kotouče	kpl	1,000	2 000,00				RTS I / 2024
116	SUB	733901VD	Ostatní montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	10 000,00				RTS I / 2024
Objekt Oddíl		D. 022: Větrání kotelny 728: Vzduchotechnika								
117	SUB	728124VD	Protidešťová žaluzie pro přívod vzduchu do kotelny ve stěně v místě stávajícího otvoru - rám a lamely z plastu, pevné lamely - dle specifikace	kus	1,000	600,00				RTS I / 2024
118	SUB	728125VD	Větrací mřížka nerezová 400 x 200 mm na stěnu - odvod vzduchu do kotelny - dle specifikace	ks	1,000	1 000,00				RTS I / 2024
119	SUB	728150VD	Větrací mřížka do vstupních dveří - přívod vzduchu do kotelny - plast - dle specifikace	kus	2,000	300,00				RTS I / 2024
120	SUB	728104VD	Vyčištění stávajícího otvoru pro odvod vzduchu ve stěně	kus	1,000	300,00				RTS I / 2024
121	SUB	728110VD	Osazení a montáž žaluzií	hod	16 000	400,00				RTS I / 2024
122	SUB	728105VD	Zednická výpomoc při osazení mřížek	kpl	1,000	2 000,00				RTS I / 2024
123	SUB	728900VD	Přesun hmot - VZT	kpl	1,000	350,00				RTS I / 2024
Objekt Oddíl		D. 024: Odtah spalin 731VD: Kotelny								
124	SUB	731680VD	Kouřovod-spalinová kaskáda pro 2 kotle pr. 110/80 - mat. plast - dle specifikace	kus	1,000	9 260,00				RTS I / 2024
125	SUB	731100VD	Paralelní adaptér na oddělení vedení spalin a přívodu vzduchu 60/100 mm na 2 x 60 mm - dle specifikace	ks	1,000	550,00				RTS I / 2024
126	SUB	731101VD	Rozšíření velikost systému 60 mm na 80 mm - dle specifikace	ks	2,000	2 800,00				RTS I / 2024
127	SUB	731681VD	Trubka 1m prodloužení DN 110 - mat. plast - dle specifikace	kus	16 000	440,00				RTS I / 2024
128	SUB	731681VD	Trubka 1m prodloužení DN 80 - mat. plast - dopojení kotlů - dle specifikace	kus	2,000	300,00				RTS I / 2024
129	SUB	731683VD	Revizní T kus přímý DN 110 - mat. plast - dle specifikace	m	1,000	2 700,00				RTS I / 2024
130	SUB	731684VD	Základní sada šachty - opěrné koleno DN 110, uložný profil, zakrytí šachty, distanční držák (5 ks) - mat. plast - dle specifikace	kus	1,000	6 000,00				RTS I / 2024
131	SUB	731685VD	Koleno 87° DN 110 - mat. plast - dle specifikace	kus	2,000	770,00				RTS I / 2024
132	SUB	731685VD	Distanční držák - dle specifikace	kus	7,000	100,00				RTS I / 2024
133	SUB	731687VD	Ukončení komínu, úprava, manžeta, hlav., objímka	kpl	1,000	3 900,00				RTS I / 2024
134	SUB	731688VD	Ostatní drobný nespecifikovatelný materiál pro odtah spalin z kotlů	kpl	1,000	1 500,00				RTS I / 2024
135	SUB	731689VD	Materiál pro uchycení kouřovodu a spalin, kaskád (konzole, třmeny, ...)	kpl	1,000	500,00				RTS I / 2024
136	SUB	731690VD	Zednické práce související s odtahem spalin (průrazy stěnou, začistění, ...)	kpl	1,000	1 350,00				RTS I / 2024
137	SUB	731691VD	Montážní práce odtahu spalin, vč. revize a přesunů hmot	kpl	1,000	8 020,00				RTS I / 2024
138	SUB	731689VD	Demontáž stávajícího systému odtahu spalin	kpl	1,000	5 480,00				RTS I / 2024
139	SUB	731750VD	Doprava a zvedací technika související s montáží odtahu spalin	kpl	1,000	11 400,00				RTS I / 2024
Objekt Oddíl		D. 028: Drobné stavební práce 61: Úprava povrchů vnitřní								
152	SUB	612421311R00	Oprava vápen omítek stěn a stropů do 30 % pl. - hrubých	m2	13 000	200,00				RTS I / 2024
Oddíl		784: Malby								
153	SUB	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x - kotelna	m2	43 000	100,00				RTS I / 2024
Oddíl		954VD: Dokončovací konstrukce a práce								
154	SUB	954310VD	Vyčištění prostoru kotelny (podlaha, stěny, strop) před výmalbou	kpl	1,000	3 000,00				RTS I / 2024
Oddíl		H99: Ostatní přesuny hmot								
155	SUB	991009VD	Přesun hmot - stavební práce	kpl	1,000	500,00				RTS I / 2024
Objekt Oddíl		D. 033: Související práce a činnosti 911VD: Ostatní související práce a činnosti								
156	SUB	911600VD	Revize, zkoušky, uvedení do provozu	kus	1,000	18 000,00				RTS I / 2024
157	SUB	911650VD	PD skutečné provedení stavby - technologie, stavební úpravy (3 pare)	kus	1,000	20 000,00				RTS I / 2024
158	SUB	911650VD	Ostatní souv. práce-koordinace IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání	kpl	1,000	20 000,00				RTS I / 2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Cena s DPH	Komentář uchazeče	Genová soustava
------	-----	-----	-------	----	-----------------	------------	------	---------------------	------------	-------------------	-----------------

Celková cena nabídky: 685 983,86 Kč

