

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OR Ostrava**

číslo

103-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava kanceláře 1P239

Oprava kanceláře 1P239, oprava omítek, maleb, oprava podlahy, položení nové podlahové krytiny - koberce, lokální oprava kazetového stropu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.3.2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	29.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	29.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	30.01.2025 v 13:15
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

31.01.2025	30.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	103/2024-25			
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova		inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	10.03.2025		ukončení prací	31.03.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanceláře 1P239

Oprava kanceláře 1P239, oprava omítek, maleb, oprava podlahy, položení nové podlahové krytiny - koberce, lokální oprava kazetového stropu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.3 2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
------------------	---------------	----	---------------	----------	------	-------

	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PŘÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	3

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převza

dne

dne

31.01.2025

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 103
Stavba: 103 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 103

Stavba: 103 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Oprava kanceláře 1P239
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

103 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - Oprava kanceláře 1P239

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,575		
VV			4,5*4,35		19,575		
VV			Součet		19,575		
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,575		
VV			4,5*4,35		19,575		
VV			Součet		19,575		
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	19,575		
VV			4,5*4,35		19,575		
VV			Součet		19,575		
6	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,575		
VV			4,5*4,35		19,575		
VV			Součet		19,575		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,575		
D		997	Přesun sutě				
8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,987		
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,987		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	29,870		
VV			2,987*10 'Přepočtené koeficientem množství		29,870		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,987		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,753		
VV			2,987*19 'Přepočtené koeficientem množství		56,753		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,858		
VV			2,987-0,032-0,097		2,858		
14	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,032		
15	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,097		
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,352		
17	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,520		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
18	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	3,000		
19	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	RGS.KB517210	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	3,000		
21	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	34,612		
22	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	34,612		
D 776 Podlahy povlakové							
23	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
24	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
25	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
26	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
27	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
29	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
30	M	69751014R	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	25,448		
	VV		4,5*4,35*1,3		25,448		
	VV		Součet		25,448		
31	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	18,000		
32	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,000		
33	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,000		
34	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	18,000		
35	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,575		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		Součet		19,575		
36	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	19,575		
37	K	985311313	Reprofilace rubu klenob a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	2,000		
38	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	2,000		
39	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	680,696		
40	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	680,696		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
41	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	20,000		
42	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,675		
	VV		4,5*4,35		19,575		
	VV		((4,5+4,35)*2)*3		53,100		
	VV		Součet		72,675		
43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	30,000		
44	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
45	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	30,000		
46	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		
47	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	6,000		
49	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	12,000		
50	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	6,000		
51	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	75,000		
VV					25+25+25		75,000
52	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m ²	91,600		
VV					25+37*1,8		91,600
53	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	25,000		
VV					23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		25,000
VV					Součet		25,000
54	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	25,000		
VV					23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		25,000
VV					Součet		25,000
55	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	25,000		
VV					23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		25,000
VV					Součet		25,000
56	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	25,000		
57	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m	37,950		
58	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	72,675		
VV					4,5*4,35		19,575
VV					((4,5+4,35)*2)*3		53,100
VV					Součet		72,675
59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	72,675		
VV					4,5*4,35		19,575
VV					((4,5+4,35)*2)*3		53,100
VV					Součet		72,675

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 103 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HZS			Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	6,000
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	8,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	103/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.3.2025
popis prací Požadavek - Oprava kanceláře 1P239: Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování, vysekání dlažby Demontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, Škrábání malby, zednické práce, výměna stropních kazet Penetrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce Malířské práce, penetrace podkladu, malba Malířské práce Úklidové práce, pokládka podlah Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky 9. den po zaslání objednávky	









