

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o. U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary IČ: 26316803, DIČ: CZ26316803	Změnový list	Číslo dokumentu : 4 Počet příloh : 1 Účinnost od :
--	---------------------	--

NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Dělicí příčka mezi m.č. 2.03 a 2.04. (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo :	4
--	---------	----------

Komu:		Od:	Bc. Lukáš Havel			Datum:	07.12.2024		
Odesláno:		Poštou:		E-mail:	☒	Osobně:		Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:				záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentac	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností	
				☒					☒

Předmět změny : Demolice stávající příčky a zřízení nové příčky.

Důvod změny: Nestabilita stávající příčky.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení: Demolice stávající příčky a zřízení nové příčky.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

1) Odpočet

2) Připočet

[ABS]

Změna závazku ze smlouvy v Kč:

15 321,06

Hodnota změny závazku v %:

0,51

Odsouhlasil a potvrdil:
Objednatel:

Datum: 2.1.2025

AD:

Datum: 16.12.24

TDS:

Datum: 16.12.2024

Zhotovitel - jednatel:

Datum: 16.12.2024

Zhotovitel - stavbyvedoucí:

Datum: 16.12.2024

Správce objektu:

Datum: 21

Provozovatel objektu:

Datum: 16.12.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1	Počet stran:	1	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:		NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	NE	

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu Komenského 759, Sokolov -změna
Objekt: 50 - Příčka m.č. 2.03, 2.04
Místo: Sokolov
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14 360 17 Karlovy Vary

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: Projekt stav s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 321,06
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t			
	W		(1,5+1,2)*2*0,00306 "L50/50/4				214,20
2	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t			572,40
	W		0,017*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2			6 928,43
	W		3,45*3,5				
	W		-0,8*2				
	W		-1,2*1				
	W		Součet				
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			917,00
	W		3,5*2				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtláčené do tmelu	m2			0,00
	W		9,27/5*2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 784,85
6	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2			1 168,65
	W		3,45*3,5				
	W		-0,8*2				
	W		-1,2*1				
	W		Součet				
7	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2			229,20
	W		1,2*1 "v příčce				
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			387,00
D	997		Přesun sutě				3 306,53
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			1 929,93
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			570,69
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			225,58
	W		1,928*9				
12	K	997013663	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t			580,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				404,47
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			404,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 193,18
D	766		Konstrukce truhlářské				1 108,94
14	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2			1 087,20
	V		1,2*1 "do příčky, dodávka slávající				
15	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			21,74
D	783		Dokončovací práce - nátěry				84,24
16	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			7,56
	V		(1,5+1,2)*2*0,05*4 "L50/50/4				
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			76,68