

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOH104 - Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky
Objekt:
DOH104.1 - Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky (CÚ
2025/01)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			1 568 880,95
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			1 568 880,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 568 880,95	21,00%	329 465,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 898 345,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOH104 - Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky

Objekt: DOH104.1 - Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky (CÚ 2025/01)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Datum: 14. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 568 880,95

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

0,00

- Zařízení staveniště 0,00
- Projektové práce 0,00
- Územní vlivy 0,00
- Provozní vlivy 0,00
- Jiné VRN 0,00
- Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 568 880,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOH104 - Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky

Objekt: DOH104.1 - Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky (CÚ 2025/01)

Místo: Datum: 14. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12,100		
	VV		2*5+2,1			12,100	
	VV		Součet			12,100	
2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	47,400		
	VV		" kolem kapličky - pro úpravu terénu a pro výkop pro podbetonování "				
	VV		1,5*(5,3+10,5)*2			47,400	
	VV		Součet			47,400	
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,600		
	VV		" okapový chodník "				
	VV		12*0,3			3,600	
	VV		" modulace terénu "				
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			5,600	
4	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	3,400		
	VV		" výkop pro konstrukci podlahy - S/07 "				
	VV		17*0,2			3,400	
	VV		Součet			3,400	
5	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,400		
	VV		" podbet. základů - S/01 "				
	VV		0,75*0,8*9			5,400	
	VV		Součet			5,400	
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,716		
	VV		" kanalizace - viz TZ S/02 "				
	VV		0,6*0,6*12,5			4,500	
	VV		" vsak "				
	VV		0,2			0,200	
	VV		" sonda v kapliče - viz TZ S/01 "				
	VV		0,6*0,6*0,6			0,216	
	VV		" výkop kolem kapličky pro podbetonování zdiva - S/01 "				
	VV		0,6*0,8*10			4,800	
	VV		Součet			9,716	
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,480		
	VV		" ornice na místo rozprostření "				
	VV		47,4*0,2			9,480	
	VV		Součet			9,480	
8	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	9,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,000		
	VV		" přebytek zeminy při modulaci terénu "				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,000		
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
11	K	162901(R)	poplatek za skládku - zemina	t	4,000		
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,480		
	VV		" ornice na skládce "				
	VV		47,4*0,2		9,480		
	VV		Součet		9,480		
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,966		
	VV		" kanalizace - viz TZ S/02 "				
	VV		0,6*0,1*12,5		0,750		
	VV		" vsak "				
	VV		0,2		0,200		
	VV		" zásyp sondy v kapliče - viz TZ S/01 "				
	VV		0,6*0,6*0,6		0,216		
	VV		" zásyp kolem kapličky po podbetonování zdiva - S/01 "				
	VV		0,6*0,8*10		4,800		
	VV		Součet		5,966		
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,632		
	VV		" vsak - viz TZ S/02 "				
	VV		0,1*2		0,200		
	VV		" sonda v kapliče - TZ S/01 "				
	VV		0,6*0,6*0,6*2		0,432		
	VV		Součet		0,632		
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,750		
	VV		" obsyp potrubí vč. lože "				
	VV		0,6*0,5*12,5		3,750		
	VV		Součet		3,750		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	7,500		
	VV		3,75*2 "Přepočtené koeficientem množství		7,500		
	VV		Součet		7,500		
17	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	47,400		
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,400		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,948		
	VV		47,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,948		
	VV		Součet		0,948		
20	K	181911101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	47,400		
	VV		" úprava terénu kolem kapličky - S/12 "				
	VV		47,4		47,400		
	VV		Součet		47,400		
21	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	12,000		
	VV		" okapový chodník "				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		

D 2

Zakládání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	2,000		
	VV		" vsak "				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	2,369		
	VV		2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		2,369		
	VV		Součet		2,369		
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	17,000		
	VV		" podlaha - viz TZ S/07 "				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	20,137		
	VV		17*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		20,137		
	VV		Součet		20,137		
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	7,200		
	VV		" podbet. základů - S/01 "				
	VV		0,8*9		7,200		
	VV		Součet		7,200		
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	7,200		
28	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	4,320		
	VV		" podbet. základů - S/01 "				
	VV		0,6*0,8*9		4,320		
	VV		Součet		4,320		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
29	K	319202115(R)	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí, vč. zaplnění otvorů těsnicí maltou	m	19,500		
	VV		" viz TZ, S/08 "				
	VV		(0,9+5,6+2,1)*2+2,3		19,500		
	VV		Součet		19,500		
30	K	342271212	Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, tloušťka příčky 140 mm	m2	1,080		
	VV		" podbet. základů - S/01 "				
	VV		0,15*0,8*9		1,080		
	VV		Součet		1,080		
31	K	346271113	Přizdívky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přizdívky 65 mm	m2	0,120		
	VV		" přizdívka větracího otvoru - TZ, S/07 "				
	VV		0,15*0,4*2		0,120		
	VV		Součet		0,120		
D 5			Komunikace pozemní				
32	K	564811011	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	11,500		
	VV		" okapní chodník z valounů "				
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
36	K	592901(R)	dlažba z říčních valounů fr. 100-200mm do maltového lože tl. 30mm - viz TZ , skladba S/10	m2	11,500		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
37	K	612000(R)	rekonstrukce stáv. venkovních a vnitřních omítek - viz TZ 8.13 (vč. odstr. vadných částí)	m2	50,000		
	VV		" rekonstrukce vnějších omítek viz TZ 8.13 A "				
	VV		25		25,000		
	VV		" dtto, vnitřní omítky TZ 8.13 C "				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		50,000		
38	K	612001(R)	Obnova vnitřních i venkovních omítek (vč. odstr. vadných částí) - viz TZ odst. 8.13 B, D	m2	145,000		
	VV		" obnova vnějších omítek viz TZ 8.13 B "				
	VV		80		80,000		
	VV		" dtto, vnitřní omítky TZ 8.13 D "				
	VV		65		65,000		
	VV		Součet		145,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,000		
	VV		" rekonstrukce vnitřních omítek TZ 8.13 - v místě sepnutí zdiva "				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,000		
	VV		" rekonstrukce vnějších omítek TZ 8.13 - v místě sepnutí zdiva "				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
41	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,236		
	VV		" zakrytí zvenku i zevnitř "				
	VV		1,42*2,9*2		8,236		
	VV		1*2*2*2		8,000		
	VV		Součet		16,236		
42	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,062		
	VV		" S/07 - síť 150/150/6 "				
	VV		17*1,2*3,03*0,001		0,062		
	VV		Součet		0,062		
43	K	632451446	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25	m2	17,000		
	VV		" S/07 - podlaha "				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
44	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	1,700		
	VV		" S/07 - podlaha "				
	VV		17*0,1		1,700		
	VV		Součet		1,700		
45	K	636901(R)	montáž dlažby z cihelných půdovek 200/200/30mm vč. maltového lože tl. 30mm a spárování - viz TZ , S/07	m2	17,000		
46	M	636902(R)	dodání půdovek 200/200/30mm - viz TZ, S/07 , vč. předpokládkové impregnace, vč. dopravy	m2	18,700		
	VV		17*1,1		18,700		
	VV		Součet		18,700		
47	K	636903(R)	vrchní impregnace dlažby - viz TZ, S/07	m2	17,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
50	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	1,500		
	VV		" dešťová kanalizace S/02 "				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
51	K	935932611	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	1,000		
52	K	935932626	Odvodňovací plastový žlab svislé odtokové hrdlo pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	1,000		
53	K	935932632	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu	kus	1,000		
54	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	90,000		
55	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	8 100,000		
	VV		90*90		8 100,000		
	VV		Součet		8 100,000		
56	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	90,000		
57	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,000		
58	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	17,000		
59	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" podlaha - S/07 "				
	VV		" vybourání bet. podlahy - odhad tl. betonu "				
	VV		17*0,15		2,550		
	VV		Součet		2,550		
60	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,000		
	VV		" podlaha - S/07 "				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
151	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,670		
	VV		" okenice "				
	VV		0,45*0,6		0,270		
	VV		0,6*1*4		2,400		
	VV		Součet		2,670		
152	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	3,800		
	VV		" okna "				
	VV		1*1,9*2		3,800		
	VV		Součet		3,800		
153	K	968062558	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	4,060		
	VV		" dveře "				
	VV		1,4*2,9		4,060		
	VV		Součet		4,060		
61	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	1,000		
	VV		" odvětrání podlahy - TZ, S/07 "				
	VV		2*0,5		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	975011451	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	10,000		
	VV		" podbetonování základů - viz TZ S/01 "				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
63	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	1,700		
	VV		" větrací otvory - viz TZ S/07 "				
	VV		2*0,85		1,700		
	VV		Součet		1,700		
64	K	977211122	Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	2,000		
	VV		" drážky větracích otvorů - TZ , S/07 "				
	VV		4*0,5		2,000		
	VV		Součet		2,000		
65	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,442		
	VV		" svislá izolace soklu z vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		(3,6+4,43*2+1,46*2+1,56+4*0,3)*0,3		5,442		
	VV		Součet		5,442		
66	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	6,927		
	VV		" svislá izolace soklu z vnější strany - TZ S/09 "				
	VV		(5,25+5,62*2+2,15*2+2,3)*0,3		6,927		
	VV		Součet		6,927		
67	K	978023411	Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	12,500		
	VV		" svislá izolace soklu z vnější a vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		7+5,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
68	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	197,600		
	VV		" viz TZ S/06 "				
	VV		4,2*0,5		2,100		
	VV		" oprava kamenného soklu - TZ - S/04 "				
	VV		0,5		0,500		
	VV		" rekonstrukce vnějších omítek viz TZ 8.13 A "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		25		25,000		
	VV		" dtto, vnitřní omítky TZ 8.13 C "				
	VV		25		25,000		
	VV		" obnova vnějších omítek viz TZ 8.13 B "				
	VV		80		80,000		
	VV		" dtto, vnitřní omítky TZ 8.13 D "				
	VV		65		65,000		
	VV		Součet		197,600		
69	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	63,000		
	VV		" svislá izolace soklu z vnější a vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		7+5,5		12,500		
	VV		" oprava kamenného soklu - TZ - S/04 "				
	VV		0,5		0,500		
	VV		" rekonstrukce vnějších omítek viz TZ 8.13 A"				
	VV		25		25,000		
	VV		" dtto, vnitřní omítky TZ 8.13 C "				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		63,000		
70	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	1,000		
	VV		" viz TZ S/05 "				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	K	985141211	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm	m	1,000		
	VV		" viz TZ S/05 "				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	K	985223110	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,600		
	VV		" viz TZ S/03 "				
	VV		2*0,3		0,600		
	VV		Součet		0,600		
73	M	596901(R)	cihla plná 65/140/290mm vč. dopravy - zvonivka - kvalitativní požadavky viz TZ, S/03	ks	166,200		
	VV		277*0,6		166,200		
	VV		Součet		166,200		
74	K	985421134	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 5 do 10 mm tloušťka zdiva přes 600 mm	m	4,200		
	VV		" viz TZ S/06 "				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
75	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	16,000		
	VV		" sepnutí trhlin zdiva S/06 "				
	VV		20*0,8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
76	K	98601(R)	volné vyklínování trhlin kousky cihel a kamene	m	4,200		
	VV		" viz TZ S/06 "				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
77	K	98602(R)	vyklínování trhlin dubovými klíny a kousky cihel vč. vytmelení zdiva	m	1,000		
	VV		" viz TZ S/05 "				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
78	K	98603(R)	oprava rozvolněné části kamenného soklu - viz TZ S/04 - opatrné rozebrání kamenů a přezdění do původní podoby s hloubkovým podhozem probarvenou maltou s uklínováním prvků drobnými ostrými kameny	m2	0,500		
79	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	90,000		
80	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	90,000		
D	997	Přesun sutě					
81	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	1,085		
82	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,527		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,527		
84	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	161,378		
	VV		11,527*14		161,378		
	VV		Součet		161,378		
85	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,442		
	VV		11,527-1,085		10,442		
	VV		Součet		10,442		
86	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,085		
D 998 Přesun hmot							
87	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	42,865		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
88	K	701(R)	penetrace podkladu mineralizačním penetračním roztokem ze sloučenin kyseliny křemičité s nízkým obsahem alkálií - viz TZ , skladba S/09, S/07	m2	29,500		
	VV		" svislá izolace soklu z vnější a vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		7+5,5		12,500		
	VV		" vodorovná izolace - S/07 "				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		29,500		
89	K	702(R)	vyrovnání podkladu do souvislé plochy (pouze zaplnění spár a kaveren) těsnicí sanační rychletuhnoucí maltou odolnou proti síranům - viz TZ, S/09	m2	12,500		
	VV		" svislá izolace soklu z vnější a vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		7+5,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
90	K	703(R)	polymerní stěrková flexibilní izolace s překlenutím trhlin, 2 vrstvy , viz TZ S/07, S/09	m2	30,000		
	VV		" vodorovná "				
	VV		17		17,000		
	VV		" svislá "				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		30,000		
91	K	704(R)	sanační cementový podhoz 4kg/m2 - viz TZ		12,500		
	VV		" svislá izolace soklu z vnější a vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		7+5,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
92	K	705(R)	izolační fabion z těsnicí malty - 2kg/bm	mb	18,140		
	VV		" svislá izolace soklu z vnitřní strany - TZ S/09 "				
	VV		3,6+4,43*2+1,46*2+1,56+4*0,3		18,140		
	VV		Součet		18,140		
93	K	711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	17,000		
	VV		" podlaha - S/07 "				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
94	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	11 201,958		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
95	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	12,500		
	VV		" kanalizace - viz TZ S/02 "				
	VV		12,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	30,550		
D 762			Konstrukce tesařské				
97	K	76201(R)	vyčištění půdního prostoru od trusu a suti (vymetení a vysátí)	hod	3,000		
	VV		" odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
98	K	76202(R)	očistění konstrukce krovu, dohledání poruch	hod	15,000		
	VV		" odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
99	K	76203(R)	výměna poškozených prvků krovu vč. dodání materiálu	kpl	1,000		
	VV		" cenu upřesnit dle skutečnosti "				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	61,000		
	VV		" viz TZ 8.10 - S/13 "				
	VV		61		61,000		
	VV		Součet		61,000		
101	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	1,610		
	VV		61*0,024*1,1		1,610		
	VV		Součet		1,610		
102	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	61,000		
	VV		" viz TZ 8.10 - S/13 "				
	VV		61		61,000		
	VV		Součet		61,000		
103	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,464		
	VV		61*0,024		1,464		
	VV		Součet		1,464		
104	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 461,906		
D 764			Konstrukce klempířské				
105	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	6,000		
106	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	30,000		
107	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,500		
108	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	8,000		
109	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	20,000		
110	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	5,500		
111	K	76401(R)	Ps/01 - oprava stávajícího prvku - válcová makovice s násadkou dekorovaná květy, mat. CU	ks	1,000		
	VV		" viz TZ 8.12 Ps/01 "				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
155	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	6,000		
	VV		" viz TZ 8.12, P/02 "				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
156	K	764211673	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 250 mm	m	30,000		
	VV		" viz TZ 8.12, P/03 "				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	5,500		
	VV		" viz TZ 8.12, P/07 "				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
158	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	8,000		
	VV		" viz TZ 8.12, P/04 "				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
159	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	20,000		
	VV		" viz TZ 8.12, P/05 "				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
160	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000		
161	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	5,500		
	VV		" viz TZ 8.12, P/06 "				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
119	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 461,906		
D 765 Krytina skládaná							
120	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do sutí	m2	61,000		
121	K	765161001	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřeby jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet kamenů do 20 ks/m2	m2	61,000		
	VV		" viz TZ 8.11, S/14 "				
	VV		61		61,000		
	VV		Součet		61,000		
122	M	583901(R)	<i>dodání břidlice vč. překrytí</i>	m2	61,000		
123	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	61,000		
	VV		" viz TZ 8.11, S/14 "				
	VV		61		61,000		
	VV		Součet		61,000		
124	M	62852010	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	73,810		
125	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 461,906		
D 766 Konstrukce truhlářské							
127	K	76602(R)	T/02 - D+M jednoduchého čtyřdílného čtyřkřídleho okna 980/1780-1881mm vč. parapetní desky, kování a povrchové úpravy - viz TZ 8.15, výkr. D 13	ks	2,000		
128	K	76603(R)	T/03 - D+M jednoduché čtyřdílné okenice 600/1000mm vč. kování a povrchové úpravy - viz TZ 8.15, výkr. D 14	ks	4,000		
129	K	76604(R)	T/04 - D+M jednoduché jednodílné okenice 450/600mm vč. povrchové úpravy - viz TZ 8.15, výkr. D 15	ks	1,000		
130	K	76605(R)	T/05 - D+M římsy věže 4 x 140/140/1900mm vč. povrchové úpravy - viz TZ 8.15, výkr. D 16	kpl	1,000		
131	K	76606(R)	T/06 - D+M desky oltářní menzy 850/1500mm vč. povrchové úpravy - viz TZ 8.15, výkr. D 17	ks	1,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
132	K	76701(R)	Zs/01 - obnova kříže 600/900mm vč. povrchové úpravy - viz TZ 8.16	ks	1,000		
133	K	76702(R)	Z/02 - D+M větrací mřížky 180/180mm vč. povrchové úpravy - viz výkres tvaru a TZ 8.16	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	76710(R)	dodání kovaného pásového závěsu s hákem, Fe krycí nátěr - T/04, viz výkr. D15	ks	2,000		
141	K	76711(R)	dodání kované petlice, Fe krycí nátěr - T/04, viz výkr. D15	ks	1,000		
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				
142	K	78201(R)	Ks/01 - oprava stávajícího portálu 1420/2900mm - viz TZ 8.17	ks	1,000		
143	K	78202(R)	Ks/02 - oprava stávajícího vyrovnávacího stupně 160/300/1800mm - viz TZ 8.17	ks	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
144	K	783001(R)	Hydrofobizační nátěr na bázi organokřemičtanů lícového zdiva	m2	0,500		
	VV		" parapet niky ve štítu - viz TZ 8.14 G "				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
145	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	146,400		
	VV		" bednění "				
	VV		61*2*1,2		146,400		
	VV		Součet		146,400		
146	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	150,000		
	VV		" odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "				
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
147	K	78401(R)	nátěr venkovních omítek vč. pačoku a patinování - viz TZ , 8.14 E	m2	105,000		
148	K	78402(R)	nátěr vnitřních omítek vč. pačoku a patinování - viz TZ , 8.14 F	m2	80,000		
D OST			Ostatní				
149	K	OST2	průzkum starší barevnosti omítek	kpl	1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
150	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	1,000		