

S M L O U V A O D Í L O**č. S941/2024/657**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření s
účinností ode dne 3. 2. 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

TOKAMA stavební s.r.o.

se sídlem Pod Štandlem 1402, Místek, 73801 Frýdek-Místek

IČO: 014 45 961

DIČ: CZ01445961

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55824

zastoupená: Marek Vitásek, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Vitásek [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 730870630/0600

datová schránka: jg5ryb4

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Zateplení Pražmo 108 evidenční číslo zakázky S941/2024/657 a to dle projektové dokumentace Zateplení Pražmo 108, vypracované [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. Předmětem závazku je Komplexní zateplení obálky budovy, včetně zhotovení nového střešního pláště a výměny garážových vrat.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, s
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 3 paré tištěné dokumentace) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, objednateli,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavbyCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 4. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 715 000 Kč (slovy: jeden milion sedm set patnáct tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky.}$$
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky.}$$
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací

- nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
 4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
 5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
 6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit

- výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu.
 6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přízpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
 7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
 8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
 9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
 10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
 11. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů

- v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
 13. Zhotovitel jmenuje [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
 14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
 15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
 16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
 17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech výměr

- jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
 5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
 7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
 8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
 9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
 10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
 11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
 12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými

- obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč¹, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

Za objednatele

.....

Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

Za zhotovitele:

Marek Vitásek
jednatel
TOKAMA stavební s.r.o.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1 Lesy české republiky s.p.

Objekt: 001 Pražmo č.p. 108

Rozpočet: 001-R2 Zateplení objektu

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19

DIČ: CZ42196451

500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: TOKAMA stavební s.r.o.

IČO: 1445961

Pod Štandlem 1402

DIČ: CZ01445961

738 01 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 014 149,74
PSV			625 663,93
MON			37 750,50
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			32 435,83
Celkem			1 715 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 715 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1715000,00 CZK

v Frýdku-Místku

dne

16.12.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 003,21	0,6
5	Komunikace	HSV			7 942,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnější	HSV			64 638,00	3,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			558 471,65	32,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 262,08	1,1
635	Suché podlahy	HSV			29 219,66	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			11 160,00	0,7
767	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			137 743,20	8,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			111 143,50	6,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 546,37	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 691,99	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			8 121,50	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			264 789,85	15,4
713	Izolace tepelné	PSV			104 905,05	6,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 177,71	1,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			68 904,77	4,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			119 072,94	6,9
781	Obklady keramické	PSV			664,65	0,0
783	Nátěry	PSV			26 712,46	1,6
784	Malby	PSV			12 315,00	0,7

M21	Elektromontáže	MON			37 750,50	2,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 328,08	2,4
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			32 435,83	1,9
Cena celkem					1 715 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 003,21
1	319201317R00	Vyrovnaní povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 309,94950*0,1	m2	30,99495	355,00	11 003,21
					30,99495	

Díl: 5 Komunikace						7 942,00
2	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkordr' dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: imregnace, hladký; zálež: pochozí odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláňe. Podklad ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těžného kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze šterkopisku 10 cm lože z kameniva 3 cm dlažba betonová 4, 5, 6 cm celkem 17,18,19 cm Z východní strany mezi vstupními schodišti : 7,22	m2	7,22000	1 100,00	7 942,00
					7,22000	

Díl: 61 Úpravy povrchů vnější						64 638,00
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi po výměně střešních oken : 2*(0,6*4)	m	4,80000	125,00	600,00
					4,80000	

4	622319331RV1	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, zakončené šterkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Strop 1.PP : A.02, A.03, A.04, A.05, A.06 : 3,48+5,76+11,8+18,7+9,52 B.02, B.03, B.04, B.05, B.06 : 3,48+5,76+11,8+18,7+9,52	m2	98,52000	650,00	64 038,00
					49,26000	
					49,26000	

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						558 471,65
5	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,32500 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 24,21460	m2	36,53960	405,00	14 798,54
					12,32500	
					24,21460	

6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Fasáda východní: : 0,6*0,6*2 0,9*2,05*2+2,1*1,46*2 1,5*1,45*2+2,1*1,45*2 Fasáda západní : 0,6*0,4*4+1,9*2,4*2 1,5*1,46*2+1,2*1,46*2+0,9*2,18*2 1,5*1,45*2+1,2*1,45*2+0,9*2,18*2 Fasáda jižní : 0,6*0,4*2 0,6*1,2*2 0,6*1,2*2 Fasáda severní : 0,6*0,4*3 0,6*1,2*2 0,6*1,2*2	m2	61,58400	50,00	3 079,20
					0,72000	
					9,82200	
					10,44000	
					10,08000	
					11,80800	
					11,75400	
					0,48000	
					1,44000	
					1,44000	
					0,72000	
					1,44000	
					1,44000	

7	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Fasáda východní: : 7,2-0,6*0,6*2 Fasáda západní : 13,7-0,6*0,4*4 Fasáda jižní : 7,3-0,4*0,6*2 Fasáda severní : 11,1-0,4*0,6*3	m2	36,42000	1 850,00	67 377,00
					6,48000	
					12,74000	
					6,82000	
					10,38000	

8	622319333RT3	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Fasáda východní: : 14,81*(6,4-0,5) - okna 1.NP : -1,5*1,45*2-1,2*1,45*2-0,9*2,18*2 - okna 2.NP : -1,5*1,45*2-1,2*1,45*2-0,9*2,18*2 - balkón 1.NP : -0,35*7,47 - bylkón 2.NP : -0,46*14,3	m2	54,67850	1 200,00	65 614,20
					87,37900	
					-11,75400	
					-11,75400	
					-2,61450	
					-6,57800	

9	622319336RT3	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.	m2	194,90500	1 350,00	263 121,75
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Fasáda východní : -boční pilíře : 0,5*5,9*2 -pruh pod střešou výšky 0,5m : 15,32*0,5 Fasáda západní : 15,32*5,9 -1,5*1,45*2-2,1*1,45*2 -2,1*1,45*2-0,9*2,05*2 -0,3*3,75*2 Fasáda jižní : ((5,9+6,4)/2)*9,69 -0,6*1,2*2 -0,6*1,2*2 Fasáda severní : ((5,9+6,4)/2)*9,69 -0,6*1,2*2 -0,6*1,2*2				
10	622319352RT3	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikónová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okenníčkou, nannivacích lišt a výztužné tkaniny Fasáda východní: ((1,5+1,45)*2*2+(2,1+2,18)*2*2)*0,15 (1,5+1,45)*2*2+(2,1+2,18)*2*2)*0,15 Fasáda západní : ((1,5+1,45)*2*2+(2,1+1,45)*2*2)*0,15 (2,1+1,45)*2*2+(0,9+2,05*2)*2)*0,15 Fasáda jižní : ((0,6+1,2)*2*2)*0,15 (0,6+1,2)*2*2)*0,15 Fasáda severní : ((0,6+1,2)*2*2)*0,15 (0,6+1,2)*2*2)*0,15	m2	20,52600	1 800,00	36 946,80
11	622319553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okenníčkou, nannivacích lišt a výztužné tkaniny okna 1.PP : 9*(0,6*2+0,4*2)*0,15 2*(0,6*4)*0,15	m2	3,42000	2 000,00	6 840,00
12	622319021R00	Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu pro založení zateplení soklu : 15,2*2+9,57*2 -4*2-2,4*2	m	36,74000	350,00	12 859,00
13	622412312RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,88600	m2	8,88600	220,00	1 954,92
14	622421111R00	Omítka vnější stěn vápenocementové hrubé nezatřené, , Omítka pod dř. obložení stěn na tl. 30~35mm : Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 46,75825*2	m2	93,51650	200,00	18 703,30
15	622434114RT1	Omítkový sanační systém pro vnější zdvo sanační podhoz tl. 4 mm, jádrová sanační omítka tl. 20 mm, jádrová sanační omítka tl. 20 mm, štuková sanační omítka tl. 2,5 mm Vstuní schodiště : 2,5+1,18*1,35+3,2+1,18*1,35	m2	8,88600	1 250,00	11 107,50
16	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu příčka u vstupu do objektu : 2*2,5*(2*1,17+0,125)	m2	12,32500	300,00	3 697,50
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 36,42000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 54,67850 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 194,90500 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,52600 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,42000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 24,21460	m2	334,16410	35,00	11 695,74
18	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, 09/K - Větrací mřížka nerezová se síťovinou : 4	kus	4,00000	400,00	1 600,00
19	771315113R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace pro nesavé podklady Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,32500	m2	12,32500	110,00	1 355,75
20	622319520RV0	Zateplovací systém Weber, XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou balkón 1.NP : 7,32*0,87 0,2*(7,32+0,87*2) balkón 1.NP : 14,66*0,87 0,2*(14,66+0,87*2)	m2	24,21460	750,00	18 160,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	RPC 62_1	Osaení dvířek do 1,5 m2 Ve fasádě nad pojistkovou skříň : 1	kus	1,00000	150,00	150,00
22	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) Ostatní nespécifikované práce ve spojitosti s realizací zateplení objektu : 2*8 (např. montáž antenních výložníků, úprava elektroinstalace, úprava slaboproudá a pod.) :	h	16,00000	450,00	7 200,00
23	28350122R	profil okenní pro zateplení s tkaninou; plastový; l = 2 400 mm; bílý okna a vrata 1.PP : 9*(0,4*2+0,6)+2*(0,6*3)+2*(1,9*2+2,4) okna a dveře 1.NP : 2*(1,46*2+1,5)+2*(2,18+2,1)+4*(1,2*2+0,6)+2*(2,05*2+0,9)+2*(1,46*2+2,1) okna 2.NP : 4*(2*1,45+1,5)+2*(2*2,18+2,1)+2*(1,45*2+2,1)+4*(1,2*2+0,6)	m	130,56000	25,00	3 264,00
24	283502706R	profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou, okenní; tkanina 100x100 mm okna a vrata 1.PP : 9*0,6+2*0,6+2,4*2 okna a dveře 1.NP : 2*1,5+2*2,1+4*0,6+2*0,9+2*2,1 okna 2.NP : 4*1,5+2*2,1+2*2,1+4*0,6 sokl v úrovni podlah y1.NP : 15,32*2+9,69*2-7,37-1,85*2 sokl nad podlahou balkónu 1.NP a 2.NP : 7,37+18 balkón 1.NP + 2.nP : 7,32+2*0,87+14,66+2*0,87	m	133,58000	25,00	3 339,50
25	283502707R	profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm okna 1.PP : 9*0,6+2*0,6 okna 1.NP : 2*1,5+2*2,1+4*0,6+2*2,1 okna 2.NP : 4*1,5+2*2,1+2*2,1+4*0,6	m	37,20000	30,00	1 116,00
26	42972893113R	Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: hranatý; dl = 300 mm; š = 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,00000	kus	4,00000	510,00	2 040,00
27	RPC 62_2	Revizní dvířka 30x50 cm NEREZ (na čtyřhran) Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					18 262,08
28	632421140RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 30 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením balkón 1.NP : 7,32*0,87 balkón 2.NP : 14,66*0,87	m2	19,12260	955,00	18 262,08
Díl: 635	Suché podlahy					29 219,66
29	635110051R00	Suché podlahy z kombinovaných PIR dílců na pero a drážku WPC dlažba na balkónech (na šířku pruhu 750mm) : 0,75*(7,32+14,66)	m2	16,48500	250,00	4 121,25
30	RPC635_1	Kkompozitní dlaždice z WPC 30 x 30 cm s klik systémem hnědá tl. 30 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,48500*1,05	m2	17,30925	1 450,00	25 098,41
Díl: 64	Výplně otvorů					11 160,00
31	641931310R00	Předsazená montáž oken nebo dveří, osazených na konzoly, kotvené do betonového, pórobetonového nebo vápenopískového zdiva, s vložení 100 mm Předsazená montáž rámu garážových vrat (vč. materiálu) : 2*(2,4+1,9*2) - odřezání stávajících závěsů vrat : - zavaření děr v rámu stávajících vrat vč. vybrušení : - přivaření konzol k rámu stávajících vrat :	m	12,40000	900,00	11 160,00
Díl: 767	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					137 743,20
32	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů Kotvení balkónového zábradlí 1NP +2.NP : 24+40	kus	64,00000	150,00	9 600,00
33	76795112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 658,11500	kg	658,11500	40,00	26 324,60
34	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg Doplnění střední zábradlní tyčet do zábradlí zadních vstupů : 2*(2,5+1,04)*3,6	kg	25,48800	70,00	1 784,16
35	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg 01/Z - ocelové zábradlí balkónu 1.NP : 227,26*1,075 01/Z - ocelové zábradlí balkónu 1.NP : 384,94*1,075	kg	658,11500	60,00	39 486,90
36	RPC 767_1	Montáž garážových vrat otevíravých, vel.nad 6 m2	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
37	RPC767_2	1/V - Dodáka garážových rat dvoukřídlých 2400/1900, barva šedá (nebo hnědá) Vrata garážová dvoukřídlá : 2 HLINÍKOVÉ GARÁŽOVÉ VRATA DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, OTEVÍRAVÉ VEN DO EXTERIÉRU, S PŘÍZNANÝMI PANTY A SEKCEMI Z AL. PUR PANELU S Ug=1,5, S KLIKOU NA PRÁVÉM KŘÍDLE A ZÁSTRČEMI PRO ZAJIŠTĚNÍ OBOU KŘÍDEL : - vč. nereové kliky s stítkovým kováním : - vč. vložky FAB s 6ks klíčů :	Kus	2,00000	22 450,00	44 900,00
38	RPC767_3	Demontáž zábradlí Demontáž (odřezání a rozřezání stávajícího zábradlí balkónů 1.NP a 2.NP) : 9,67+16,6	m	26,27000	200,00	5 254,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	14587775R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 80 mm; B = 40 mm; T = 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 25,49000*0,001	t	0,02549	34 270,00	873,54
40	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink Kotvení balkónového zábradlí 1NP +2.NP, dl 150mm-64ks : 10	m	10,00000	20,00	200,00
41	767_M?AT1	Matice nerezová samopojistná M12 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 64,00000	kus	64,00000	5,00	320,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				111 143,50
42	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Východní fasáda - hlavní část : 15,5*8,3 Východní fasáda - vstupní stříšky : 2*(2*4,3*2) Západní fasáda - hlavní část : 15,5*8,3 Západní fasáda - pro montáž zábradlí : 15,5*5,3 Jižní fasáda - hlavní část : 12*8,3 Severní fasáda - hlavní část : 12*8,3	m2	573,05000	55,00	31 517,75
43	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého včetně kotvení Půjčovna Ostrava (30km, návoz 2 sad) : 2*30	km	60,00000	210,00	12 600,00
44	941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započaty měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 573,05000*2	m2	1 146,10000	40,00	45 844,00
45	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 573,05000	m2	573,05000	35,00	20 056,75
46	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Ve svtlpních stříškách : 2*3,75	m2	7,50000	150,00	1 125,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 546,37
47	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). příčka u vstupních schodišť : (1,35*2,5)*2	m2	6,75000	210,00	1 417,50
48	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 balkón 1.NP : 7,32*0,87*0,075 balkón 2.NP : 14,66*0,87*0,075	m3	1,43420	6 080,00	8 719,94
49	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okna 1.PP : 2	kus	2,00000	30,00	60,00
50	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 1 m2 okna 1.PP : 0,6*0,6*2	m2	0,72000	550,00	396,00
51	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Vstupní schodiště : 2,5+1,18*1,35+3,2+1,18*1,35	m2	8,88600	130,00	1 155,18
52	978036121R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných bízolitových, v rozsahu do 10 % nesoudržná dutá místa (fasáda+sokl) : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 36,42000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 54,67850 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 194,90500 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,52600 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,42000	m2	309,94950	10,00	3 099,50
53	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných bízolitových, v rozsahu do 100 % Vstupní schodiště : 2,5+1,18*1,35+3,2+1,18*1,35 balkón 1.NP : 7,32*0,87+0,2*(7,32+0,87*2) balkón 2.NP : 0,2*(14,66+0,87*2)	m2	20,34640	100,00	2 034,64
54	978041104R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 40 mm, s omítkou balkón 1.NP : 7,32*0,87 0,2*(7,32+0,87*2) balkón 1.NP : 14,66*0,87 0,2*(14,66+0,87*2)	m2	24,21460	110,00	2 663,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 691,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	12,30663	300,00	3 691,99
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 121,50
56	711212001RS3	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti balkón 1.NP, vč. soklíku : 7,32*0,87 + 0,15*7,32	m2	22,41960	345,00	7 734,76
				7,46640		
57	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	77,34760	5,00	386,74
Díl: 712 Povlakové krytiny						264 789,85
58	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezu na střechu hlavní střecha : 2	kus	2,00000	1 440,00	2 880,00
				2,00000		
59	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivé do 10 m montážní otvor ve střeše 600/600 : 2*0,8*0,8 montážní otvor ve střeše 1400/600, vč. 2ks střešních výlezu : 14*0,7	m2	11,08000	40,00	443,20
				1,28000		
				9,80000		
60	712341559RZ4	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka Doplnění hydroizolace v místech montážních otvorů : Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 11,08000	m2	11,08000	505,00	5 595,40
61	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie, balkón 1.NP (vč. kotvených soklíků) : (0,25+0,87)*7,32 balkón 1.NP (vč. kotvených soklíků) : (0,25+0,87)*14,66	m2	24,61760	210,00	5 169,70
				8,19840		
				16,41920		
62	712372121R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, Hlavní střecha : 16,36*11,04 Vstupní stříšky : 2*(1,52*3,75)	m2	192,01440	450,00	86 406,48
				180,61440		
				11,40000		
63	712378003R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků hlavní střecha : 16,36 vstupní stříšky : 3,75*2 balkón 1.NP+2.NP : 7,32+14,66	m	45,84000	425,00	19 482,00
				16,36000		
				7,50000		
				21,98000		
64	712378005R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků balkón 1.NP+2.NP : 7,32+14,66	m	21,98000	210,00	4 615,80
				21,98000		
65	712378006R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků hlavní střecha - komíny : (0,33*4)*2 balkón 1.NP (fólie kryje i parapet bal. dveří) : 1*2 balkón 2.NP (fólie kryje i parapet bal. dveří) : 1*2+0,25*2	m	7,14000	230,00	1 642,20
				2,64000		
				2,00000		
				2,50000		
66	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků hlavní střecha : -obvod střechy : 14,96+11,04*2 - komíny : 2*(0,95*2+0,35*2) - střešní výlezy : 2*(0,7*4) vstupní stříšky : (3,75+1,52*2)*2 balkón 1.NP+2.NP : (7,32+0,87*2)+(14,66+0,87*2)	m	86,88000	230,00	19 982,40
				37,04000		
				5,20000		
				5,60000		
				13,58000		
				25,46000		
67	712378012R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Hlavní střecha : - komíny : 2*(0,95*2+0,35*2) vstupní stříšky : 3,75*2	m	12,70000	485,00	6 159,50
				5,20000		
				7,50000		
68	712378101RT4	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC včetně dodávek výrobků	kus	2,00000	2 020,00	4 040,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hlavní střecha : 2		2,00000		
69	712378104RT3	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků	kus	1,00000	1 955,00	1 955,00
		Osadit u krove uprostřed dl. střechy : 1		1,00000		
70	712378110R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků	kus	12,00000	210,00	2 520,00
		hlavní střecha : 2		2,00000		
		vstupní stříšky : 2*2		4,00000		
		balkón 1.NP+2.NP : 2+4		6,00000		
71	712378111R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků	kus	18,00000	210,00	3 780,00
		hlavní střecha : 4*2+4*2		16,00000		
		balkón 2.NP : 2		2,00000		
72	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	216,63200	50,00	10 831,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 192,01440		192,01440		
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 24,61760		24,61760		
73	28322103.AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	211,21584	255,00	53 860,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 192,01440*1,1		211,21584		
74	28322107R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová	m2	27,07936	450,00	12 185,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 24,61760*1,1		27,07936		
75	69370170R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,3 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 13,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 21,0 kN/m	m2	238,29520	30,00	7 148,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 216,63200*1,1		238,29520		
76	RPC 712_1	Výlez střešní rozměr 600 x 600 mm	kus	2,00000	5 450,00	10 900,00
		STŘEŠNÍ KOMINICKÝ VÝLEZ V ŠEDÉ BARVĚ S INTEGROVANÝM LEMOVÁNÍM Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (VIPLANYL) FeZn tl. 0.6mm, PRO NEVYTÁPĚNÉ PŮDNÍ PROSTORY, SE ZASKLENÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, OPATŘENO RF7PFČNOSTNÍ POKRYTKOU I PROTI PÁDNÍ KŘÍDÍ A NA KRYTINII -				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000		2,00000		
77	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	2 595,97890	2,00	5 191,96
Díl: 713 Izolace tepelné						104 905,05
78	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvourstvá	m2	123,73040	110,00	13 610,34
		Zetepelní podlah půdy : 14,66*8,44		123,73040		
79	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednorstvá, bez dodávky materiálu	m2	19,12260	50,00	956,13
		balkón 1.NP : 7,32*0,87		6,36840		
		balkón 2.NP : 14,66*0,87		12,75420		
80	713190816R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože z perlitu, tloušťky přes 50 do 100 mm	m2	123,73040	150,00	18 559,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 123,73040		123,73040		
81	28376131R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 45 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 700 kPa	m2	21,03486	240,00	5 048,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 19,12260*1,1		21,03486		
82	28376135R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 45 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 700 kPa	m2	5,76975	615,00	3 548,40
		soklík nad podlahou balkónu 1.NP+2.NP : 0,25*(7,32+14,66)*1,05		5,76975		
83	63153004R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 24 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	253,64732	245,00	62 143,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 123,73040*2,05		253,64732		
84	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 038,66390	1,00	1 038,66
Díl: 762 Konstrukce tesařské						20 177,71
85	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0,12150	745,00	90,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,12150		0,12150		
86	762341921R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	1,28000	750,00	960,00
		montážní otvor ve střeše 600/600 : 2*0,8*0,8		1,28000		
87	762341925R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	9,80000	130,00	1 274,00
		montážní otvor ve střeše 1400/600, vč. 2ks střešních výlezů : 14*0,7		9,80000		
88	762343931RT2	Bednění a laťování střech zabezdění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	1,28000	1 190,00	1 523,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,28000		1,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	762343935RT2	Bednění a laťování střech zabetnění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 8 m2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 9,80000</i>	m2	9,80000	350,00	3 430,00
90	762431130R00	Obložení stěn montáž deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm <i>příčka u vstupu do objektu : 2*2,5*(2*1,35+0,125)</i>	m2	14,12500	180,00	2 542,50
91	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2 <i>2*(1,9*2,4)</i>	m2	9,12000	265,00	2 416,80
92	59590738R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký <i>Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 14,12500*1,15</i>	m2	16,24375	445,00	7 228,47
93	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,47481	1 500,00	712,22
Díl: 764 Konstrukce klempířské						68 904,77
94	764352297R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz půlkruhových ze segmentů <i>hlavní střeška (zpětná montáž demontovaného žlabu) : 16,36</i> <i>vstupní stříšky (zpětná montáž jižního vstupu) : 1*(0,7+3,3)</i>	m	20,36000	300,00	6 108,00
95	764908108RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž <i>severní vstup : 1*(0,7+3,3)</i>	m	4,00000	900,00	3 600,00
96	764929501R00	Odpadní trouby kruhové do průměru 90 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž <i>vstupní stříšky (1x zpětná montáž jižního vstupu) : 1*(0,7+3,3)</i>	m	4,00000	200,00	800,00
97	764929503R00	Odpadní trouby kruhové průměru přes 100 mm do 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž <i>hlavní střeška (zpětná montáž demontovaného svodu) : 2+6</i>	m	8,00000	255,00	2 040,00
98	764908104RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací <i>severní vstup : 3,75</i>	m	3,75000	650,00	2 437,50
99	764908101RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž <i>severní vstup : 1</i>	kus	1,00000	600,00	600,00
100	764918910RT2	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž <i>Hlavní střeška : 16,36+11,04*2</i> <i>vstupní stříšky : 1,52*2*2</i> <i>balkón 1.NP+2.NP : (0,87*2)*2</i>	m	48,00000	240,00	11 520,00
101	764816134RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž včetně rohů <i>11/K : 0,6*11</i> <i>13/K : 1,2*4</i> <i>14/K : 1,5*4</i>	m	17,40000	850,00	14 790,00
102	764816140RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně rohů <i>12/K : 0,6*8</i> <i>15/K : 1,5*2</i> <i>16/K : 2,1*4</i>	m	16,20000	720,00	11 664,00
103	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° <i>krytina vstupních stříšek vč. lemování : 2*(1,7*3,75)</i>	m2	12,75000	80,00	1 020,00
104	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° <i>hlavní střeška : 16,36</i>	m	16,36000	35,00	572,60
105	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° <i>lemování komínů : (0,95*0,35)*2*2</i>	m	1,33000	30,00	39,90
106	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° <i>vstupní stříšky : 3,75*2</i>	m	7,50000	40,00	300,00
107	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° <i>hlavní střeška : 16,36</i>	m	16,36000	50,00	818,00
108	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° <i>hlavní střeška : 16,36+9,33*2</i>	m	35,02000	35,00	1 225,70
109	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm <i>Fasáda východní : 0,6*2</i> <i>2,1*2</i> <i>1,5*2+2,1*2</i>	m	37,20000	60,00	2 232,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Fasáda západní : 0,6*4		2,40000		
		1,5*2+1,2*2+0,9*2		7,20000		
		1,5*2+1,2*2+0,9*2		7,20000		
		Fasáda jižní : 0,6*2		1,20000		
		0,6*2		1,20000		
		0,6*2		1,20000		
		Fasáda severní : 0,6*3		1,80000		
		0,6*2		1,20000		
		0,6*2		1,20000		
110	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm vstupní stříšky : 2*(0,7+3,3)	m	8,00000	40,00	320,00
				8,00000		
111	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm hlavní střecha : 2+6	m	8,00000	50,00	400,00
				8,00000		
112	13851066R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: PES tl. 50 mikronů: s ochrannou fólií Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 48,00000*0,275	m2	13,20000	455,00	6 006,00
				13,20000		
113	5534483061R	objímka svodové roury s trnem; lakovaný hliník; tl. 0,8 mm; DN 80,0 mm; l trnu 160 mm Nové objímky svodu pro jižní o severní vstup : 2*2	kus	4,00000	120,00	480,00
				4,00000		
114	553448310R	objímka svodové roury s trnem; lakovaný hliník; tl. 0,8 mm; DN 120,0 mm; l trnu 160 mm nové objímky svodu hlavní střechy : 4	kus	4,00000	145,00	580,00
				4,00000		
115	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	675,53700	2,00	1 351,07
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						119 072,94
116	765331865R00	Větrací pás šířky 100 mm, pro krytinu z velkoformátových bobrovek, betonových Větrací pás bude instalovaný do horizontálního podbití přesahů střechy : západní fasáda : 15 východní fasáda : 15	m	30,00000	110,00	3 300,00
				15,00000		
				15,00000		
117	766231111R00	Montáž schodů stahovacích púdních schodů	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00
118	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn příčka u vstupu do objektu : 2*(6*1,35)	m	16,20000	115,00	1 863,00
				16,20000		
119	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami Svlé plochy pod střechem : 1,2*14,96+0,725*14,96+2*((1,2+0,725)/2)*9,33	m2	46,75825	200,00	9 351,65
				46,75825		
120	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 46,75825	m2	46,75825	40,00	1 870,33
				46,75825		
121	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm hlavní střecha : (16,36*(0,85+0,2))*2 (9,33*(0,7+0,2))*2 vstupní stříšky : 2*(3,75*1,7)+2*(0,2*(3,75+2*1,7))	m2	66,76000	270,00	18 025,20
				34,35600		
				16,79400		
				15,61000		
122	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami hlavní střecha : (16,36*(0,85+0,2))*2 (9,33*(0,7+0,2))*2 vstupní stříšky : 2*(3,75*1,7)+2*(0,2*(3,75+2*1,7))	m2	66,76000	280,00	18 692,80
				34,35600		
				16,79400		
				15,61000		
123	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, Okna 1.PP : 2*(0,6*4)	m	4,80000	350,00	1 680,00
				4,80000		
124	RPC 766_2	02/V - Výlez do střešního prostoru 500/650, vč. dodávky hliníkového teleskopického žebříku VÝLEZ DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU (500x650) - VÝKLOPNÝ SMĚREM DOLŮ, S TEPELNOU IZOLACÍ VÍKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. EW 15DP3 : PRO PŘÍSTUP DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU BUDE NA STĚNĚ POVĚŠEN HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY 3,0m : Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000		2,00000	12 450,00	24 900,00
				2,00000		
125	60510440R	Fošna dřevina: jehličnatá; opracování: neomítané; tl = 50 mm Fošna 50/120 : Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 16,20000*0,0075	m3	0,12150	7 750,00	941,63
				0,12150		
126	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 66,76000*1,15	m2	76,77400	295,00	22 648,33
				76,77400		
127	RPC766_1	01/PVC - Okno plastové jednokřídle 600 x 600 mm OS šedé, (nebo hnědé) OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, Z 6-KOMOROVÉHO PROFILU Z ŠEDÉHO PLASTU (RAL 7040). SE ZASKLENÍM BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KONEX S U _g =1.3. : 2	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
				2,00000		
Díl: 781 Obklady keramické						664,65
128	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele okna 1.PP : 0,6*2	m	1,20000	300,00	360,00
				1,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký; matný; barva: černá okna 1.PP : (0,6*0,4)*2*1,25	m2	0,60000	455,00	273,00
				0,60000		
130	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	6,33000	5,00	31,65
Díl: 783		Nátěry				26 712,46
131	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrábáním Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 4,11000 Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 9,92000 Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,30000	m2	16,33000	30,00	489,90
				4,11000		
				9,92000		
				2,30000		
132	783222130RT1	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké Nátěr zadního vstupního zábradlí : ((0,05*2+0,08*2)*(2,5*3+1,4*3+1,1))*2 (0,12*4*3,4)*2	m2	9,92000	255,00	2 529,60
				6,65600		
				3,26400		
133	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, Nátěr garážových vrat : 2*(0,2*(2,4*+2*2)) Konzola el přípojky : 1*(0,08*2+0,055*2)	m2	4,11000	300,00	1 233,00
				3,84000		
				0,27000		
134	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní, 2ks sloupek příčky zadního vstupu : 2*(0,12*2+0,055*4)*2,5	m2	2,30000	85,00	195,50
				2,30000		
135	783626100R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 1x lakování základní nátěr palubek :	m2	76,77400	120,00	9 212,88
				76,77400		
136	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 76,77400	m2	76,77400	170,00	13 051,58
				76,77400		
Díl: 784		Malby				12 315,00
137	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m Úprava před aplikací KZP :	m2	98,52000	40,00	3 940,80
				98,52000		
138	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 98,52000	m2	98,52000	35,00	3 448,20
				98,52000		
139	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 98,52000	m2	98,52000	50,00	4 926,00
				98,52000		
Díl: M21		Elektromontáže				37 750,50
140	211220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	2,00000	355,00	710,00
141	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm Hlavní střeška : 16,3*3+11*2 komíny : 3*2 svody : 2*6	m	88,90000	245,00	21 780,50
				70,90000		
				6,00000		
				12,00000		
142	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdíva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	2,00000	950,00	1 900,00
143	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	2,00000	70,00	140,00
144	650101576R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného s čidlem fasádní LED reflektor : 2	kus	2,00000	320,00	640,00
				2,00000		
145	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného Fasádní nárožní světlá : 2	kus	2,00000	140,00	280,00
				2,00000		
146	M21_1	Úprava elektroinstalace v 1.PP Úprava elektroinstalace v 1.PP : : 1 - demontáž svítidel : - prodloužení kabelizace z důvodů zateplení : - zpětná montáž svítidel : - nezbytné úpravy elektroinstalace (jejich poloh), tak aby bylo možné realizovat zateplení stropu : - práce vč. materiálů :	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
				1,00000		
147	M21_2	Pozinkované shromosvodové spojky Komplet pro střechu : 1 (vč. uchycení na hlavní okap střechy) :	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
				1,00000		
148	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) Demontáž stávajícího střešního vedení vč. svodů po zkušební svorky : 4	h	4,00000	450,00	1 800,00
				4,00000		
149	M21_3	Černý LED reflektor 30W s pohybovým čidlem LED Reflektor: Výkon: 30W. Svítivost: 2400lm. Teplota světla: 4000K. Krytí: IP65. Vyzářovací úhel: 100°. Vstupní napětí: AC 230V. : 2 (Instalováno v rohu na fasádě) :	kus	2,00000	750,00	1 500,00
				2,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				41 328,08
150	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě .	t	14,20209	200,00	2 840,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Lesy české republiky s.p.
O:	001	Pražmo č.p. 108
R:	001-R2	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním				
151	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,20209	450,00	6 390,94
152	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,20209	230,00	3 266,48
153	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	227,23338	15,00	3 408,50
154	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,20209	400,00	5 680,84
155	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,80834	35,00	1 988,29
156	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,20209	1 250,00	17 752,61
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
157	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				32 435,83
158	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 435,83	15 435,83
159	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
160	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem						1 715 000,00