

Položkový rozpočet			
Zakázka: Předběžná cenová nabídka č.N011/2025, zprovoznění el.energie v objektu OAČT Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková org.			
Zhotovitel:	Sanace a stavby APOLLO s.r.o. U Nádraží 1155/25 70300 Ostrava-Vítkovice	IČO. 27778428 DIČ	
Objednat.:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava	IČO 70890692 DIČ CZ70890692	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			71 747,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH:			71 747,00 CZK
Za zhotovitele Za objednatele Místo 31.01.2025 Datum			

Popis. Předběžná cenová nabídka č.N011/2025, zprovoznění el.energie v objektu OAČT.

Předmětem této cenové nabídky je provedení kontroly a revize hlavního přívodu pro budovu školy pro možnou instalaci elektroměru, zároveň zjištění skutečného stavu elektroměrového a podružného rozvaděče, výměna hlavního jističe před elektroměrem a příprava napojení plynových kotlů na vnitřní elektrorozvody školy. Součástí prací je vyjednávání s dodavateli i připojení, vypracování elektrodokumentace DPS, DSPS na přívody pro plynové kotle a vypracování výchozí revizní zprávy jak na hlavní přívod pro školu a výchozí revizní zprávu na elektroinstalaci k napojení plynových kotlů. Práce provedeny dle zákona č. 250/2021 sb. a nařízení vlády 191/2022sb..
Vypracování protokolu posouzení vnějších vlivů prostředí.
Vypracování elektrodokumentace DSPS.
Dodání výchozích revizních zpráv na provedené dílo.

1. Technické řešení

V prostorech koncového investora bude provedena kontrola a revize hlavního přívodu pro školu. Provedena kontrola napojení v hlavní domovní skříni HDS, kontrola vedení a napojení. Bude provedeno měření izolačního stavu kabelu hlavního přívodu.

V elektroměrovém rozvaděči bude provedena výměna hlavního jističe před elektroměrem na sjednaný s ČEZ Distribuce. Rozvaděč elektroměrový bude zkontrolován, proměřený a vyčištěný.

Rozvaděč podružný bude zkontrolován na straně hlavního přívodu pro rozvaděč z elektroměrového rozvaděče (na straně přívodu do rozvaděče).

Do místnosti plynových kotlů bude přivedený hlavní přívod 230V pro plynové kotle.

Na danou část bude vypracována elektrodokumentace DSPS a provedena výchozí revizní zpráva pro napojení elektrokotlů.

2. Předmět nabídky

2.1 Práce dle technického řešení

2.2 Zjištění skutečného stavu v prostorech koncového investora na danou část elektroinstalace

2.3 Zhotovení práce dle zákona 250/2021 Sb, a nařízení vlády 191/2022Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M65	Elektroinstalace	MON	71 747,00	0,00000
Celkem:			71 747,00	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M65	Elektroinstalace				71 747,00
1 1	Montážní práce	hod	22,00000	717,00	15 774,00
2 2	Hlavní jistič před elektroměrem, dle SOD ČEZ Distribuce	kus	1,00000	4 830,00	4 830,00
3 3	Proudový chránič, jednofázový pro zásuvku kotle	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
4 4	Kabel k zásuvce, plynový kotel	kus	1,00000	427,00	427,00
5 5	Zásuvka na stěnu, v blízkosti plynového kotle	kus	1,00000	286,00	286,00
6 6	Projektová činnost	soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00
7 7	Výchozí revizní zpráva	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
8 8	Zazdění přívodního kabelu v budově	soubor	1,00000	8 990,00	8 990,00
9 9	Doprava	km	360,00000	18,00	6 480,00