

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 223 Mladá Boleslav bariéra 1
Objekt:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha, ST Praha východ
Zhotovitel: CTB, a.s.
Místo: Mladá Boleslav hl.n. - Mšeno

Zpracoval:
Datum: 5. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							xxx	xxx	xxx		xxx
1 Zemní práce							xxx	xxx	xxx		xxx
9	232	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	002	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	002	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	MTM	MTM.69366076	textilie GEOFILTEX 63 63/28 ÚV stabilizace 280g/m2 do š 8,8m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	002	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	999	999999999 R	Záchytná bariéra Geobrugg - GBE1000KJ podle ETAG 027	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	002	155215111	Montáž dynamické bariéry I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ) prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	R	9999999991R	Příprava povrchu pod podložku stožáru	ks	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2 Zakládání							xxx	xxx	xxx		xxx
6	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem							xxx	xxx	6 932 106,30		xxx