

Údržbové práce na propustku km 17,120 (před žst. Jeneč)-čištění a odkopávky 2025					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč		
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH						39 299,40
	DPH 21,00%						6 820,56
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN						32 478,84
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV					20 425,00
1		Zemní práce					5 572,00
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	20,000	48,50		970,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	10,000	21,60		216,00
23	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	3,000	1 050,00		3 150,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,000	137,00		411,00
34	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,000	126,00		378,00
41	171112222	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	3,000	149,00		447,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					14 853,00
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	1,000	177,00		177,00
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	1,000	2 990,00		2 990,00
163	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	1,000	1 430,00		1 430,00
165	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	6,000	506,00		3 036,00
187	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,000	1 760,00		3 520,00
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000	1 850,00		3 700,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby					9 648,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000	402,00		9 648,00
URS		URS položky					0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					2 405,84
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč					2 405,84
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	30 073,00		2 405,84
Celkem							32 478,84

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací

Údržbové práce na propustku km 17,120 (před žst. Jeneč)-čištění a odkopávky 2025					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)			
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					39 299,40	
		DPH 21,00%					6 820,56	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					32 478,84	
P.Č.	Kód položky	Popis			M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem