

Údržbové práce na propustku km 35,561 (Srby)-čištění a odkopávky 2025					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)			
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026					Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					34 222,48	
		DPH 21,00%					5 939,44	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					28 283,04	
P.Č.	Kód položky	Popis			M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV						18 952,00
1		Zemní práce						7 507,00
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1			m2	70,000	48,50	3 395,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením			m2	55,000	21,60	1 188,00
23	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně			m3	2,000	1 050,00	2 100,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m			m3	2,000	137,00	274,00
34	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m			m3	2,000	126,00	252,00
41	171112222	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně			m3	2,000	149,00	298,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						11 445,00
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace			m2	5,000	177,00	885,00
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně			m3	1,000	2 990,00	2 990,00
163	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel			m2	1,000	1 430,00	1 430,00
165	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m			m	5,000	506,00	2 530,00
187	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m			m3	1,000	1 760,00	1 760,00
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně			m3	1,000	1 850,00	1 850,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby						7 236,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů			hod	18,000	402,00	7 236,00
URS		URS položky						0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						2 095,04
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč						2 095,04
374	090001000	Ostatní náklady			%	0,080	26 188,00	2 095,04
Celkem								28 283,04

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací

Údržbové práce na propustku km 35,561 (Srby)-čištění a odkopávky 2025					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)			
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					34 222,48	
		DPH 21,00%					5 939,44	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					28 283,04	
P.Č.	Kód položky	Popis			M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem