

Údržbové práce na propustku km 57,338 (Merklovka)-čištění a odkopávky 2025					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					55 940,19
	DPH 21,00%					9 708,63
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					46 231,56
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				35 571,00
1		Zemní práce				20 940,00
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	140,000	48,50	6 790,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	85,000	21,60	1 836,00
13	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	3,000	1 570,00	4 710,00
14	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	2,000	2 340,00	4 680,00
23	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	2,000	1 050,00	2 100,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000	137,00	274,00
34	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,000	126,00	252,00
41	171112222	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	2,000	149,00	298,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 631,00
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	3,000	177,00	531,00
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	3,000	2 990,00	8 970,00
163	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	1,000	1 430,00	1 430,00
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000	1 850,00	3 700,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 236,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	18,000	402,00	7 236,00
URS		URS položky				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 424,56
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				3 424,56
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	42 807,00	3 424,56
Celkem						46 231,56

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací

Údržbové práce na propustku km 57,338 (Merklovka)-čištění a odkopávky 2025				0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					55 940,19
	DPH 21,00%					9 708,63
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					46 231,56
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem